

Zap. Št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost (€)
	<i>Opomba: ponujena cena mora zajemati dobavo in montažo/postavitev opreme v prostor s čiščenjem in odvozom embalaže!</i>				
5.0	<b>MENJAVA OSTREŠJA</b>				

5.1.	-priprava gradbišča pred izvedbo del: zaščitna ograja minimalne višine 1,8 m (ca. 100m), gradbena tabla, razne opozorilne table za varovanje gradbišča in varstva pri delu, uporaba sanitarij se vrši v sklopu obstoječega objekta v medetaži.	kpl	1,00		
5.2.	- postavitev gradbenega odra	m2	641,00		
5.3.	-odstranitev lesenih talnih lesenih plošč debeline 2,5 cm z vso leseno podkonstrukcijo in z vsemi pritrtilnimi elementi. Po odstranitvi se izvede čiščenje do obstoječe stropne konstrukcije. Odvoz na trajno deponijo.	m2	240,00		
5.4.	-odstranitev lesenih stenskih fasadnih oblog z vso leseno podkonstrukcijo in z vsemi pritrtilnimi elementi. Fasadne deske se po potrebi zamenjajo, vse kvalitetne elemente se shrani na primeren skladiščni prostor, ki se uredi v neposredni bližini objekta, oštevilči in primerno zaščiti pred vremenskimi vplivi za ponovno uporabo.	m2	300,00		
5.5.	- demontaža obstoječi strešne opečne kritine, ki se shrani na primeren skladiščni prostor, ki se uredi v neposredni bližini objekta in primerno zaščiti pred vremenskimi vplivi za ponovno uporabo, z dodatkom 30% nove kritine zaradi loma in ponovno prekrivanje.	m2	450,00		
5.6.	- demontaža obstoječih vzdolžnih 5/8 cm in prečnih 5/4 cm strešnih letev vključno z lesenim opažem 2.4 cm , ki se shranijo na primeren skladiščni prostor, ki se uredi v neposredni bližini objekta in primerno zaščiti pred vremenskimi vplivi za ponovno uporabo. Po potrebi se zamenjajo dotrajani deli.	m2	450,00		
5.7.	-demontaža obstoječega lesenega ostrešja do podpornih soh. Posebno pozornost nameniti zunanjim delom leg in špirovcev, ki se oštevilčijo in poslikajo ter detajlno zrišejo za kasnejši enak izgled nove konstrukcije (po potrebi in posvetu s projektanti se določeni deli shranijo za kasnejšo uporabo in pomoč pri izdelavi novega ostrešja) Odvoz ostalega dela na trajno deponijo in zamenjava celotnega ostrešja z novim materialom po PZI projektni dokumentaciji.	m3	30,00		

5.8.	- odstranitev in shranjevanje obstoječih podpornih soh. Vse sohe se ob navzočnosti projektantov pregledajo in določijo, katere so primerne za kasnejšo uporabo v namene predeljevanja prostora-namen je vizualni.	m3	6,00		
5.9.	-demontaža obstoječe lesene podkonstrukcije obodnih sten po odstranitvi vse ostale konstrukcije ostrešja.	m3	10,00		
5.10.	- demontaža in ponovna montaža strelovoda	m	116,00		
5.11.	- demontaža in ponovna montaža horizontalnih žlebov z dobavo novih kljuk	m	81,00		
5.12.	- demontaža in ponovna montaža vertikalnih žlebov	m	53,00		
5.13.	- dobava in montaža prezračevalnega traku	m	81,00		
5.14.	- demontaža, dobava in motaža žlot in zidnih obrob CU	m	46,00		
5.15.	- dobava in montaža čelnih obrob frčad	m	52,00		
5.16.	- namesti se nova kovinska podkonstrukcija-jeklo kvalitete S355 po projektni dokumentaciji PZI: dobava, montaža, zaščita in barvanje. Delavnische načrte in PZI-jekla izdela izbrani izvajalec in da v potrditev projektantu.	kg	5300,00		
5.17.	-montaža novega ostrešja po PZI projektni dokumentaciji.	m3	30,00		
5.18.	-dobava in motaža paropropustne folije	m2	480,00		
5.19.	-montaža nove lesene podkonstrukcije tal po PZI projektni dokumentaciji. Po celotni površini se namesti zvočna izolacija	m3	20,00		
5.20.	-montaža nove lesene podkonstrukcije obodnih sten in namestitev obstoječih skladiščenih lesenih fasadnih desk	m3	10,00		
5.21.	-montaža obstoječih skladiščenih lesenih fasadnih desk, ki so se predhodno skladiščile po postavki 5.4.	m2	300,00		
5.22.	- čiščenje objekta in okolice po končanih odstranitvenih delih za nadaljnja obnovitvena dela.	kpl	1,00		
5.23.	- nepredvidena dela 15 %	kpl	1,00		

#### SKUPAJ MENJAVA OSTREŠJA

DODATNA DELA SKUPAJ:

DDV

#### VREDNOST Z DDV

Vse zneske mora ponudnik sam preračunati. Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjam, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.