



MESTNA OBČINA VELENJE

Zaporedna številka javnega naročila: **JN-0459/2018**
Datum: **9. 5. 2018**

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: _____

Predmet javnega naročila: **Izdelava VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov v objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju**

Vrsta postopka: **enostavni postopek**

Rok za predložitev ponudb je: **21. 05. 2018 do 8.00 ure**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-3 ne uporablja, za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **21. 06. 2018**
5. Rok plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **PC Jaki, Trg mladosti 2, 3320 Velenje**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Andrej Cankar**, andrej.cankar@velenje.si, 030/468-990 ali 03/8961-634.
7. Načini oddaje ponudb: po elektronski pošti na naslov andrej.cankar@velenje.si, z opisom »IZDELAVA VRV KLIMATSKEGA SISTEMA«

Pripravil skrbnik JN: **Andrej Cankar** 

Vodja JN: **Alenka Rednjak** 



Ponudba:

Št.	Predmet	Cena na enoto brez DDV	Količina	Znesek skupaj brez DDV	Znesek DDV	Znesek skupaj z DDV
1.	Izdelava VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov		1 kom			
SKUPAJ:						

Kratek opis naročila:

V objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju je potrebno izdelati VRV klimatski sistem poslovnih prostorov lociranih na južni strani objekta, ki so v poletnem času neposredno izpostavljeni soncu in posledično prekomernem segrevanju, zaradi česar je oteženo normalno delovanje uporabnikov poslovnih prostorov.

Ker je objekt varovan na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine (ZVKD-1) je pogoj, da se pri izdelavi klimatskega sistema pri gradnji in nameščanju elementov fizično ne posega zunanje dele objekta, kot so fasada, streha, ipd., ki so varovani na podlagi prej omenjenih predpisov.

Iz dovoljenega mesta postavitve zunanjih klimatskih enot bo potrebno izvesti preboje za prehod potrebnih instalacijskih cevi in vodnikov ter napeljavo instalacij in namestitev notranjih klimatskih enot.

Dodatna dela se vpišejo na prvi strani med rekapitulacijska dela.

Dela se morajo zaključiti najkasneje v roku dveh mesecev od začetka izdelave. Izdelava se prične v roku 15 dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti. Kopijo zavarovalne police mora predložiti ob podpisu pogodbe.

Izvajalec mora imeti v skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16) pridobljeno pooblastilo Agencije RS za okolje za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk.

Priloge:

- Projektantski popis elementov

Priloga 1:

Artikel/storitev	Količina	EM
1. Hladilna naprava VRF sistem Hladilna moč: 40 kW Ogrevalna moč: 46 kW	1,00	kos
2. VRF notranja kasetna enota Hladilna moč: 10 kW Ogrevalna moč: 12 kW	2,00	kos
3. VRV notranja stenska enota Hladilna moč: 5 kW Ogrevalna moč: 6 kW	4,00	kos
4. Žični upravljaliec s prednaloženim slovenskim jezikom	6,00	kos
5. Dekorativna plošča za kasetno enoto	2,00	kos
6. Odcepni kos Y	8,00	kos
7. Odcepni kos W	4,00	kos
8. Izdelava betonskega temelja za zunanjo enoto z drenažnim jedrom	1,00	kpl
9. Preboji težkih armiranih sten / preklad po projektu	15,00	kpl
10. Parapetni kanali z montažo	80,00	m
11. Cevi za odvod kondenzata	54,00	m
12. Izdelava plinske inštalacije (Cu cevi s toplotno paroneprepustno izolacijo, trdi lot ob dovajanju dušika) 1, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4	156,00	m
13. Material: dušik, acetilen, kisik, dodajni material: baker, srebro	1,00	kpl
14. Dodatno polnjenje hladiva	10,00	kg
15. Montaža zunanje enote	1,00	kpl
16. Montaža stenskih enot	4,00	kpl
17. Montaža kasetnih enot	2,00	kos
18. Drobni montažni in pritrdilni material	1,00	kpl
19. Montaža žičnih daljinskih upravljalnikov	6,00	kos
20. Tlačni preizkus z dušikom 48h, vakuumiranje sistema, polnitev	1,00	kpl
21. Garancijski zagon, optimizacija parametrov	1,00	kpl

