



MESTNA OBČINA VELENJE

Zaporedna številka javnega naročila: **JN-0494/2018**
Datum: **17. 5. 2018**

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: _____

Predmet javnega naročila: **Rekonstrukcija vhoda v objekt Dom borcev in mladine na naslovu Kopališka cesta 3 v Velenju**

Vrsta postopka: **enostavni postopek**

Rok za predložitev ponudb je: **23. 05. 2018 do 8.00 ure**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-3 ne uporablja, za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **23. 06. 2018**
5. Rok plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Dom borcev in mladine, Kopališka cesta 3, 3320 Velenje**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Andrej Cankar**, andrej.cankar@velenje.si, 030/468-990 ali 03/8961-634.
7. Načini oddaje ponudb: po elektronski pošti na naslov andrej.cankar@velenje.si, z opisom »**REKONSTRUKCIJA VHODA V OBJEKT DOM BORCEV IN MLADINE**«

Pripravil skrbnik JN: **Andrej Cankar**

Vodja JN: **Alenka Rednjak**



Ponudba:

Št.	Predmet	Cena na enoto brez DDV	Količina	Znesek skupaj brez DDV	Znesek DDV	Znesek skupaj z DDV
1.	Rekonstrukcija vhoda v objekt Dom borcev in mladine		1 kom			
SKUPAJ:						

KRATEK OPIS NAROČILA

Vhod v prostore objekta Dom borcev in mladine je dotrajan, nefunkcionalen in neustrezno izveden, zato je potrebno izvesti celovito rekonstrukcijo, s katero bo omogočen lažji dostop gibalno oviranim osebam.

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti. Kopijo zavarovalne police mora predložiti ob podpisu pogodbe.

PONUDBENA CENA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno ceno na obrazcu ponudba. Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih v popisu del, pa tudi dela, ki v popisu del niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti adaptacije stanovanja. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno rekonstrukcijo vhoda, kot so opozorilni napisi, skladišče za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške, ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- vse potrebne preventivne varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču;
- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu;
- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;
- organiziranje delovišča,
- čiščenje po končanih delih in odvoz odvečnega materiala skladno s predpisi;
- vse stroške izvedbe (vsi stroški v zvezi z adaptacijo stanovanj in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času izvedbe del, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, vsa pomožna dela in ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem);
- stroške zaščite vse komunalne opreme in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;
- stroške odvoza odpadnega materiala na ustrezno deponijo;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja materiala za adaptacijo stanovanj;

- stroške zaključnih del z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala v času izvajanja del, od začetka del do pisne primopredaje del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Dodatna dela se vpišejo na zadnji strani popisa del (Priloga 1) med rekapitulacijska dela.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

V priloženem obrazcu Tehnične specifikacije predračuna je v nekaterih postavkah zaradi ustrežnejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 €). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOSTI

Nevarnost in škodo naključnega uničenja ali poškodovanja objekta in drugih stvari trpi izvajalec do primopredaje pogodbenih del naročniku. Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči s svojo dejavnostjo naročniku in tretji osebi.

Izvajalec mora imeti v skladu 33. členom veljavnega Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti ob podpisu pogodbe.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

Izvedba rekonstrukcije se prične na dan podpisa pogodbe, dela pa se morajo zaključiti najkasneje v roku enega (1) meseca od začetka izvedbe.

Priloga 1:

A/		GRADBENA DELA		
Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
I.	Rušitvena dela			
1.	Strojno rušenje arm.betonskega zidu komplet z obokom ter talne plošče, nakladanjem ter odvozom na depo ob objekt.			
	m3	2,50		
2.	Demontaža vgrajenih zunanjih lesenih dvokrilnih vrat, vel.2,0-4,0 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	kom	1,00		
3.	Demontaža dvokrilnih steklenih vrat, vel. 2,0-4,0 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	kom	1,00		
4.	Demontaža enokrilnih steklenih vrat vel. do 2 ,00 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	kom	1,00		
5.	Demontaža lesenih vratnih podbojev ter kril vel. do 2,00 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	kom	2,00		
6.	Demontaža zasteklitve iz kaljenega stekla deb. 10 mm, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	m2	5,00		
7.	Odstranitev zaščit steklenih površin iz jeklenih profiliranih profilov (gitre) z deponiranjem ob objektu			
	m2	5,00		
8.	Odstranitev lahke pregradne (štaketne)stene iz jeklenih profilov skupaj z vgrajenimi vrati, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	m2	5,50		
9.	Demontaža lesene ograje stopnic višine 100 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt			
	m1	2,70		
10.	Zarez asfalta v deb. 5-8 cm			
	m1	30,00		

Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
11.	Odstranitev asfaltne prevleke v deb. 8 cm, komplet z nakladanjem na kamion ter odvoz na komu depo ter plačilo takse.			
	m2	44,00		
12.	Odstranitev vgrajenih vrtnih robnikov deb. 7cm, komplet z betonskimi temelji, z deponiranjem ob objektu			
	m1	13,50		
13.	Strojni izkop zemlje III.ktg z nakladanjem na kamion ter odvozom na komu depo in plačilo takse			
	m3	2,50		
14.	Dobava ter vgradnja tampona 0-32 mm, komplet z vsemi transporti ter utrjevanjem do predpisane zbitosti			
	m3	5,00		
15.	Odstranitev vgrajenega LTŽ kanalizacijskega pokrova 60/60 cm			
	kom	1,00		
16.	Odstranitev lesene stropne obloge iz ladijskega opaža, z iznosom na depo ob objekt.			
	m2	24,00		
17.	Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komu depo H=3km, komplet z plačilom komu takse			
	m3	6,00		
	Rušitvena dela		Skupaj :	
II.	Obrtna dela			
1.	Vgradnja predhodno odstranjenega betonskega vrtnega robnika, komplet z prilagajanjem ter betonskim temeljem			
	m1	1,00		
2.	Dobava ter vgradnja kanalizacijskega pokrova LTŽ 60/60 cm , tip C 250, komplet z obbetoniranjem			
	kom	1,00		
3.	Izdelava (delno ročno) obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC8 SURF B50/70 A3 iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm			
	m2	45,00		

Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
4.	Izdelava nosilne plasti (delno ročno) iz bitumenskega betona AC22 BASE B50/70 A3 iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm			
	m2	45,00		
5.	Dobava in betoniranje podbetonov prereza od 0,05 do 0,10 m ³ /m ² , pod temeljno ploščo ter pasovnimi temelji, z betonom X0, zahtevan trdnosti C 12/15 (MB 15), debeline 5- 10 cm			
	m2	6,00		
6.	Dobava in betoniranje armirane temeljne plošče objekta, prereza od 0,20 - 0,30 m ³ /m ² , z betonom XC2, zahtevane tlačne trdnosti C 30/37, Dmax 32 mm, z vsemi pomožnimi deli in transporti.			
	m3	0,70		
7.	Dobava, priprava, krivljenje, polaganje in vezanje krivljene srednje zahtevne in zahtevne armature (ocena)			
	kg	25,00		
8.	Dobava, priprava, polaganje in vezanje armaturnih mrež za polaganje v talno plošče - ocena			
	kg	70,00		
9.	Dobava ter izdelava mikroarmirani estrih, tlačne trdnosti C 15/20, deb. 4-5 cm, kompletno s potrebno PP armaturo, površina je fino zaglajena,			
	m2	6,50		
10.	Dobava in izdelava talne obloge z nedrsečimi zmrzlinško odpornimi keramičnimi ploščicami na lepilo, komplet z fugiranjem.(Nabavna vrednost keramike 20 Euro brez ddv.)			
	m2	5,50		
11.	Krpanje talnih keramičnih ploščic na lepilo, komplet z fugiranjem (keramika last investitorja)			
	m2	1,00		
12.	Izdelava nizkostenske obrobe iz keramičnih ploščic, višine 10 cm, na lepilo (material-keramika last investitorja)			
	stopničasta m1	4,00		
	ravna m1	2,00		
13.	Izdelava preboja v kanalizacijski betonski jašek fi 100mm, komplet z obdelavo okoli cevi			
	kom	1,00		

Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
	Dobava ter polaganje pvc odtočne cevi fi 50 mm, komplet z vsemi fazonskimi komadi ter tesnili			
	m1	1,50		
14.	Dobava ter izdelava horizontalne hidroizolacije iz bitumenskega traku deb. 4mm ter predhodnim hladnim premazom			
	m2	0,50		
15.	Dobava ter zazidava vratne odprtine s siporeks opeko deb. 20 cm, na lepilo, z vsemi spremljajočimi deli			
	m3	0,40		
16.	Dobava ter izdelava grobega ter finega a.c.ometa v deb. 2-3 cm, komplet z predhodnim cementnim obrizgom			
	m2	4,00		
17.	Dobava ter vgradnja predpražnika vel.200/80 cm, komplet z okvirjem (kot npr. EMCO)			
	kom	1,00		
18.	Dobava ter zapiranje nadsvetlobe nad vrati z mavčnimi ploščami (kot npr. Knauf), komplet z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vstavljenjo toplotno izolacijo ter bandažiranjem ter kitanjem, vel.0,9 /0,3 m			
	kom	2,00		
19.	Dobava in montaža suhomontažnega stropa (kot npr. Knauf), vključno z nosilno podkonstrukcijo ter toplotno izolacijo v deb. 20 cm. V ceno vključiti izreze za luči, bandažiranje, 2x kitanje ter vsa pomožna dela, vgradni in zaključni material.			
	m2	21,00		
20.	Dobava in montaža suhomontažne stene deb.10 cm iz mavčnih plošč (kot npr. Knauf) deb 12,5 mm, vključno z nosilno podkonstrukcijo ter toplotno izolacijo v deb. 10 cm. V ceno vključiti, bandažiranje, 2x kitanje ter vsa pomožna dela, vgradni in zaključni material.			
	m2	10,00		
21.	Dobava ter izdelava vogala vel. 22/15 cm, iz mavčnih plošč (kot npr. Knauf) deb.12,5 mm, komplet z kovinsko podkonstrukcijo, vstavljeno toplotno izolacijo, bandažiranjem ter 2x kitanjem.			
	m1	4,50		
22.	Odstranitev bavalit stenske obloge ter 3x kitanje stene sten z vmesnim brušenjem ter vsemi pripadajočimi deli			
	m2	70,00		

Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
23.	Dobava ter oplesk sten ter stropov z zidno belo barvo (kot npr. Jupol) 2x			
	m2	98,00		
24.	Dobava ter izdelava pralne obloge sten (kot npr.Domflok)			
	m2	35,00		
25.	Oljni ter lak oplesk radiatorskih cevi z vročepornim lakom			
	m2	3,00		
26.	Demontaža radiatorja komplet z nosilnimi konzolami ter vsemi pripadajočimi deli.			
	kom	1,00		
27.	Dobava in vgradnja radiatorja 1400/574 (kot npr. Aklimat) in termostatskim ventilom (ravni/kotni kot npr. Herz VUA) s stenskimi nosilnimi konzolami. Zajeti je predelavo priključka,odzračevanje, komplet z izpustom ter polnjenjem sistemske vode.			
	kpl	1,00		
28.	Dobava ter montaža notranjih hrastovih vrat vel.85/210 cm: - vratno krilo: prefabricirana polna lesena vrata, masiven okvir in satovje, finalna plast iz hrastovega furnirja, obrobe so hrastovi nalimki, zaščita je brezbarvna mat impregnacija; - podboj: je suhomontažen, lesen, enake obdelave kot krilo; - kljuka in odpiralni mehanizmi so jekleni in kromiran; - ključavnica je cilindrična.			
	kom	3,00		
29.	Lesena masivna hrastova zunanja protivlomna sestavljena stena (po detajlu): - dimenzije 305/220 + 87 cm (polkrožno); - element dvokrilna vhodna vrata iz horizontalnih lesenih lamel, dim. 2x 80/220 cm; - element 2x Fiksno zastekleni segment dim. 72,5/220 cm, zasteklen iz termoizolacijskega varnostno kaljeno prosojno steklo; - okvirji masivni hrastovi leseni okvirji, lepljeni, zaščiteni z impregnacijo ter mat oplepeskani; - Odpiranje vrat okoli osi, spodnji del vrat ima strukturno polnilo iz masivnega hrastovega lesa.Krilo je opremljeno z samozapiralom 90°; - toplotna prevodnost steklenega dela (K) je 1.1W/m2K; - kljuka in odpiralni mehanizmi so ojačani, jekleni in kromirani; - ključavnica je varnostna - cilindrična			
	kpl	1,00		

Zap. št.		Količina	Cena na enoto	Skupni znesek
	Obrtna dela		Skupaj	
	Rekapitulacija:			
1.	Rušitvena dela			
2.	Obrtna dela			
3.	Nepredvidena dela 5% (obračun po dejansko izvršenih delih ter potrditvi s strani nadzornika)			
			Skupaj	
			Popust	
			DDV 22%	
			Skupaj	

