



10. maj 2010

032-04-0002/2006-101

Številka: 34

Spoštovani,

*na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in*

*22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 in 22/08)*

sklicujem

31. seje Sveta Mestne občine Velenje,
ki bo potekala v torek, 25. maja 2010, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH s.r.





Predlog dnevnega reda za 32. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 25. maja 2010, ob 8. uri

1.	Potrditev zapisnika 30. seje Sveta Mestne občine Velenje	3
2.	Vprašanja in pobude članov sveta	
3.	Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2009	14
4.	Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	priloga
5.	Predlog Sklepa o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o.	18
6.	Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v obdobju 2010 – 2013	priloga
7.	Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra	19
8.	Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra	23
9.	Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine parc. št. 860/6, v k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra	26
10.	Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010	priloga
11.	Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Mestni občini Velenje	priloga
12.	Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje - <i>skrajšani postopek</i>	29
13.	Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za območje urejanja ŠC) - <i>skrajšani postopek</i>	30
14.	Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje	31
15.	Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 (PUP 04)	38
16.	Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj – zahodni del, Zabrd, Podgorje in Tajna (PUP 05)	48
17.	Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)	57
18.	Osnutek Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Velenje	priloga
19.	Osnutek Odloka o občinskih taksah	priloga
20.	Predlog Lokalnega programa delovanja, razvoja mladih za obdobje 2010 – 2015 »MLADI V KORAK S ČASOM«	priloga
21.	Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2009	67
22.	Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2010 – 2013	72
23.	Poročilo o delu Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009	75
24.	Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009	93
25.	Poročilo o delu Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009	96
26.	Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009	108
27.	Poročilo o delu in finančno poročilo ŠRZ Rdeče dvorane v obdobju od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009	111
28.	Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana Velenje za leto 2009	130
29.	Povzetek Letnega poročila Vrtca Velenje za leto 2009	131
30.	Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2009	142
31.	Letno poročilo o poslovanju SAVINJSKO-ŠALEŠKE OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE, d.o.o. v obdobju od 01. 01. – 31. 12. 2009	148
32.	Letno poročilo SAŠA inkubatorja, d.o.o.	161
33.	Predstavitev projektov: Sončne elektrarne, Ureditev sejne dvorane MOV in Večnamenski objekt v KS Podkraj	
34.	Poročilo o poteku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1 in 4/07) - Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07)	183
35.	Odgovori na pobude in vprašanja	

V vednost:

- Poročilo o ekoloških otokih	priloga
- Poročilo vračila telekomunikacijskih sredstev	priloga
- ODGOVORI na vprašanja in pobude svetnikov, postavljena na 30. seji Sveta MOV	210



Predlog

ZAPISNIK 30. SEJE

Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 13. 4. 2010, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.30 uri.

Sejo je vodil župan **Srečko MEH**, zapisnik je pripravila **Brigita FUČIK**.

Župan **Srečko MEH** je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 25 članov in je svet sklepčen.

Opravičili so se naslednji člani sveta: **Jožef KAVTIČNIK, Bojan KONTIČ in Irena POLJANŠEK SIVKA**.

Župan **Srečko MEH** je člane Sveta Mestne občine Velenje obvestil, da je nov vodja svetniške skupine LDS postal svetnik Jožef Kavtičnik.

Poleg Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 33 so člani sveta prejeli še:

- Priloge h glasilu št. 33/1, 33/2 in 33/3
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
- Razširitev dnevnega reda 30. seje Sveta MOV
- Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«
- Tabela časovne prisotnosti svetnikov na 29. seji Sveta MOV dne 9. 3. 2010
- Anketni vprašalnik – »Ocene in stališča županov in svetnikov do dela policije – študija primera«
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Nadzornega odbora
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Za sejo je bil predlagan naslednji **DNEVNI RED**:

1. Potrditev zapisnika 29. seje sveta
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
4. Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet javnega zavoda Maribor 2012
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče

- k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
 10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
 11. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 - 2013
 12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
 13. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
 14. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 16. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 18. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
 19. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
 20. Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
 21. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
 22. Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
 23. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
 24. Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 2009
 25. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2009
 26. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009
 27. Poročilo o stanju kohezijskih projektov Šaleške doline »Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline« in »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški dolini«
 28. Poročilo 3. razvojna os
 29. Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«
 30. Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Bianka
 31. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan **Srečko MEH** je predlagal, da se z dnevnega reda **umakneta** naslednji točki:

- točka 7: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje



- točka 16: Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje

Točki sta bili umaknjeni.

Župan **Srečko MEH** je predlagal, da se dnevni red razširi z naslednjimi točkami:

- točka 7: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
- točka 9: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjava zemljišč
- točka 10: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010

Ostale točke se preštevilčijo.

Član sveta **Jože ZUPANČIČ** je vprašal, če bi lahko svoje poročilo podal nekoliko prej, ker mora zaradi obveznosti predhodno zapustiti sejo.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta

1. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se dnevni red razširi tako, da se na dnevni red uvrstijo naslednje točke:

- točka 7: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
- točka 9: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjava zemljišč
- točka 10: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

Župan **Srečko MEH** je predlagal da se po skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:

- točka 18: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

2. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:

- točka 18: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

3. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 30. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po naslednjem **DNEVNEM REDU**:

1. Potrditev zapisnika 29. seje sveta
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
4. Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjava zemljišč
10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
12. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
13. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 - 2013
14. Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
15. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
16. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
19. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
20. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
21. Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
22. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
23. Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
24. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za



- leto 2009
25. Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 2009
 26. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2009
 27. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009
 28. Poročilo o stanju kohezijskih projektov Šaleške doline »Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline« in »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški dolini«
 29. Poročilo 3. razvojna os
 30. Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«
 31. Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Bianca
 32. Odgovori na pobude in vprašanja

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 29. seje sveta

Član sveta **Franc SEVER** je podal pripombo, da je v zapisniku izpuščen njegov predlog za razširitev dnevnega reda in želi, da se to popravi.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.

4. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se glasi: Potrdi se zapisnik 29. seje Sveta Mestne občine Velenje s pripombo.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja in pobude članov sveta

Zap. št. 267

Član sveta **Anton DE COSTA** je postavil naslednje vprašanje:

1. Podal je vprašanje glede Vile Bianca. Dejal je, da objekt, ki je starinskega izvora uporabljamo za »rušt«. Namesto lesa se namreč uporablja železo. Zanimalo ga je, ali je to v skladu s pravili kulturne dediščine in zakaj so se tako odločili.

Zap. št. 268

Članica sveta **Maja HOSTNIK** je postavila naslednji vprašanji:

1. Zanimalo jo je, ali je res, da ponudniki na kmečki tržnici ne smejo prodajati svojih izdelkov, ker nimajo svoje proizvodnje. Če je to res, jo zanima, kakšna bo potemtakem ponudba v prihodnje.
2. Zanimalo jo je, kako tečejo zadeve glede fakultete za glasbo in kje so se postopki ustavili.

Zap. št. 269

Član sveta **Mihael LETONJE** je podal naslednje pobude:

1. Predlagal je, da bi se pri vstopu v Velenje postavila tabla, ki bi opozarjala, da smo bili najlepše mesto v Sloveniji.
2. Kot vemo se bo delalo na jezeru kopališče, park, ampak, če pogledamo proti Šoštanju in TEŠ-u, vidimo dimnike in dim. Menda se lahko naredi parna zavesa, ki spreminja barve in bi morda lahko razmislili o tej opciji, da bi se zakrilo dimnike in dim.
3. Dal je pobudo, da bi se v Pesju pogosteje odvažalo komunalne odpadke, ali pa naj se zraven da še kakšen kontejner. Krajanje so zgroženi, ker veter raznaša smeti po njihovih parcelah, poleg tega pa po njih brskajo živali.

Zap. št. 270

Član sveta **Jurij TERGLAV** je podal naslednje pobude:

1. Dal je pobudo, da bi se pri vrtcu na Prešernovi uredilo talne oznake. Tam namreč talnih oznak ni, čeprav bi naj bile neke prepovedi, zato prihaja do težav.
2. Predlagal je, da se uredi makadamski parkirni prostor na Jenkovi 11 oz. 9, ker je tam težko parkirati.
3. Podal je pobudo, da se uredi javna razsvetljava na Kraigherjevi cesti od križišča s Prešernovo proti Standardu.

Zap. št. 271

Član sveta **Franc SEVER** je podal naslednje vprašanje in pobudo:

1. Zanimalo ga je, zakaj ni na dnevnem redu Predloga sklepa o soglasju izplačila in Poročila Knjižnice Velenje.
2. Zahvalil se je za odgovore na njegova vprašanja, vendar je dejal, da naj službe dajejo nezavajajoče odgovore. Npr. v odgovoru piše, da se komunalni prispevek za Trebušo izračunava, vendar je komunalni prispevek plačal Turnšek. Prosil je, da se točno odgovarja na vprašanja. Poleg tega je želel, da mu glede komunalnega prispevka odgovarja Urad in ne Komunalno podjetje.

Zap. št. 272

Članica sveta **Tatjana STRGAR** je podala naslednje pobude in vprašanja:

1. Zanimalo jo je, če je predviden za KS Plešivec še kakšen dodaten kontejner. Zdaj namreč vozijo tja smeti tudi iz okolice, zato je nenehno polno. Lahko bi se tudi pogosteje odvažalo smeti.
2. Dala je pobudo, da bi se pogosteje pregledovalo parkirna mesta, ki so namenjena invalidom. Še posebej je to problematično pri ZD Velenje, kjer ostali parkirajo na ta mesta, ker je zelo zasedeno.
3. Dejala je, da je bil v KS Plešivec sestanek glede problematike KS, kamor je bila povabljen tudi sama. Sestanek je bil 30. marca, prav tako je bilo tega dne dano na pošto tudi njeno vabilo, zato ga je dobila dan kasneje in se sestanek ni mogla udeležiti.

Zap. št. 273

Član sveta **Andrej KUZMAN** je postavil naslednji vprašanji:

1. Zanimalo ga je, kako je z urejenostjo ekoloških otokov po



krajevnih skupnostih. To vprašanje je postavil že jeseni in takrat dobil dogovor, da bo zadeva urejena do 1. marca. V KS Kavče se od takrat ni nič spremenilo in sprašuje, kdaj se bo.

- Dejal je, da Velenje še vedno nima obeležja partnerskih mest. Zanima ga, če bo in kdaj.

Zap. št. 274

Član sveta **Ivan JANEŽIČ** je postavil naslednje vprašanje:

- Zaradi zakonskih obveznosti bo potrebno v vseh stavbah namestiti merilnike porabe toplotne energije in kasneje tudi vodomere za vsako stanovanje. Zanimalo ga je, ali bodo podane s strani Komunalnega podjetja smernice za poenotenje teh odčitavanj vsaj upravnikom, ali bo to prepuščeno posameznim hišnim svetom.

Zap. št. 275

Član sveta **Herman ARLIČ** je podal naslednji pobudi:

- Podal je pobudo glede daljnovoda 110 kilovoltov, ki prečka »enojčke« in rezervni nogometni prostor. Dejal je, da bi bilo prav, če bi poskusili s kablovodom, ki bi ga lahko speljali po bližnjici.
- Dejal je, da bi moralo biti delo med MOV in državo bolj usklajeno. Moti ga, da državne inštitucije pridejo v KS in o tem ne obvestijo občine in ta, če vprašaš, ne ve, kaj te inštitucije na nekem prostoru pravzaprav delajo, npr. na področju cest ali vodovoda. Pav bi bilo, da obvestijo občinske organe in ti potem lahko obvestijo krajevne skupnosti.

Zap. št. 276

Član sveta **Stanislav VIDEMŠEK** je podal naslednji pobudi:

- Podal je pobudo glede ekoloških otokov. Ta mesec smo v fazi spremljanja aktivnosti na teh otokih. Predviden je reden odvoz s teh otokov in tam kjer so kante polne v tem mesecu še ne bomo prišli do pravih podatkov o tem, koliko smeti se tam dejansko odloži.
- Podal je pobudo glede ekološkega otoka, ki se je prestavil v Vinski Gori. Dejal je, da je tam potrebno zamenjati posode za večje, ker se napolnijo v enem dnevu.

Zap. št. 277

Članica sveta **Katarina PRAZNIK** je podala naslednje vprašanje in pobudo:

- Predlagala je, da bi se glede nepremičnin, ki niso urejene lastnike lahko prisililo, da jih prodajo ali naredijo kaj drugega tako, da bi jim zaračunali dvojno stavbno zemljišče, tako kot je to storila Občina Maribor. Zanimalo jo je, ali je to zakonsko mogoče storiti.
- Dejala je, da jo še vedno zanima, ali res v naši lokalni skupnosti ni potrebe oziroma izraženih želja staršev glede bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009***

Predstavnica predlagateljka **Amra KADRIČ** je predstavila predlog odloka.

Član sveta **Franč SEVER** je dejal, da če je to res, kar je bilo rečeno, namreč da bi 16% predvidenega proračuna pridobili na dokaj dvomljiv način, potem je nekaj hudo narobe.

Predstavnica predlagateljka **Amra KADRIČ** je odgovorila, da 16% res predstavlja načrtovanih odhodkov, ki so jih namenili za naslednje odhodke.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

5. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata***

Predstavnik predlagateljka **Bojan ŠKARJA** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

6. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija***

Predstavnik predlagateljka **Bojan ŠKARJA** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

7. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.



K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012

Predstavnik predlagatelja **Bojan ŠKARJA** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

8. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

Predstavnik predlagatelja **Bojan ŠKARJA** je predstavil predlog sklepa.

Član sveta **Andrej KUZMAN** je dejal, da je v zapisniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zapisano, da se ta točka umakne z dnevnega reda, vendar je danes vseeno na dnevnem redu in ga zanima, zakaj je tako.

Postavil je vprašanje, ali je res razpisnim pogojem ustrezal le en kandidat od štirih in, če je to res, zakaj torej imenovanje VD-jevstva, ki se običajno uporabi, če noben kandidat ne izpolnjuje pogojev ali pa če kandidat, ki izpolnjuje pogoje s svojim delom ni upravičil zaupanja. Sprašuje, kdo je ugotovil, da sedanji direktor, ki izpolnjuje pogoje, ni upravičil zaupanja, da bi dobil nov mandat.

Dejal je, da se strinja, da bi bilo potrebno poslušati poročilo Javnega zavoda Knjižnica Velenje.

Župan **Srečko MEH** je dejal, da je on sam predlagal spremembo direktorja, ko so tega nazadnje imenovali in takrat tudi navedel veliko razlogov, zakaj je predlagal zamenjavo.

Član sveta **Franč SEVER** je dejal, da je na zadnji seji dal pobudo, da bi se dala članom sveta zavoda neka navodila, da bi znali delati na javnem razpisu.

Glede soglasja je dejal, da je pravno svet zavoda pripeljal stvari tako daleč, da jim danes žal ne preostane drugega kot soglašati z imenovanjem VD-ja, krivec pa je svet zavoda.

Predlagal je, da se akt prilagodi vsem ostalim, po katerih je potrebno 4 ali 5 let delovnih izkušenj in da se črta 10. člen glede dajanja soglasja za VD-ja.

Član sveta **Sebastjan APAT** je dejal, da temu sklepu ne nasprotuje, ker izhaja tudi iz 18. člena Zakona o knjižničarstvu in bi to veljalo zapisati tudi v preambuli, poleg tega pa meni, da bi bilo v prihodnje, ko bodo imenovali direktorja Javnega zavoda Knjižnica potrebno, da se predložijo tudi ustrezna gradiva.

Član sveta **Benjamin STROZAK** je dejal, da je glede predlaganja in imenovanja direktorjev javnih zavodov, ki jih ustanavlja Občina Velenje problem v tem, da ni enotnih kriterijev. Vedelo se je, da direktorju poteče mandat in če niso sposobni pravočasno organizirati razpisa, če gledajo na to, kako se nekdo piše in ne na pravne akte, sposobnosti in programe, ki jih nekdo predstavi, potem ne bo napredka.

Predstavnik predlagatelja **Bojan ŠKARJA** je odgovoril, da so umaknili 7. točko dnevnega reda na 37. seji zaradi tega, ker so imeli na dnevnem redu imenovanje direktorja Knjižnice Velenje, na 38. seji pa so obravnavali sklep o imenovanju vršilca dolžnosti.

Dejal je, da postopek v zvezi s predlogom imenovanja vodi svet zavoda in ta jim je tudi pisno posredoval, da predlaga, da se za direktorja imenuje oseba, ki izpolnjuje pogoje. Naknadno pa je prišlo obvestilo, da svet zavoda glede na nove informacije ne more končati postopka imenovanja direktorja in je potrebno pričeti z novim postopkom imenovanja direktorja Knjižnice, zato je bilo potrebno zagotoviti vodenje z VD-jevstvom.

Članu sveta Sebastjanu APATU je odgovoril, da ni bila dosedanja praksa, da bi vsa gradiva, ki so zelo obsežna, pošiljali vsem članom sveta, ker ocenjujejo da je Komisija za mandatna vprašanja pooblaščenca, da pravilno predlaga Svetu MOV.

Članu sveta Benjaminu STROZAKU je odgovoril, da ni enotnih kriterijev, ker imajo sprejete različne odloke in na podlagi tega odloka so razpisni kriteriji za direktorja takšni kakršni so. Dejal je, da so dali na Komisiji že pobudo, da je potrebno ta odlok spremeniti tako, da se poenoti z ostalimi odloki, ki jih imamo za ostale javne zavode.

Članica sveta **Dragica POVH** je dejala, da so se stvari precej zapletle. Postopek razpisa za novega direktorja so začeli pravočasno. Prispele so štiri prijave, dva kandidata nista izpolnjevala pogojev, za enega od preostalih dveh kandidatov pa so zaprosili za mnenje dve ministrstvi, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za javno upravo. Z Ministrstva za kulturo so najprej dobili zelo nedvoumen odgovor, da tudi drugi kandidat izpolnjuje pogoje, odgovor Ministrstva za javno upravo pa ni bil tako nedvoumen. Na seji Sveta zavoda so se zato odločili, da upoštevajo mnenje pristojnega ministrstva, torej Ministrstva za kulturo. Kasneje pa je Ministrstvo za kulturo svoje pozitivno mnenje umaknilo in so jih napotili, da naj upoštevajo mnenje Ministrstva za javno upravo in glede na to, da je bilo njihovo mnenje dvoumno, so se odločili, kar so tudi predlagali, da se v tem trenutku imenuje VD, da se v vmesnem obdobju da pobudo MOV, da spremeni odlok in se nato postopek ponovi. V tem času pa se imenuje VD, najdlje za obdobje enega leta oz. do izbire novega direktorja.

Član sveta **Benjamin STROZAK** je dejal, da so v preteklosti že spreminjali razpisne pogoje, da bi ustrezali določenim kandidatom, ki so se takrat prijavljali in sedaj se bo zgodilo isto. Spet bodo spremenili odlok in razpisne pogoje, da bodo ustrezali določenim kandidatom oz. kandidatu. Dejal je, da je nekaj hudo narobe, če se ne morejo vsaj enkrat tako pripraviti, da ne bi bilo problemov pri razpisih in kandidatih. Nujno je potrebno poenotiti razpisne pogoje.

Dejal je še, da s tem, ko se bo dalo VD-jevstvo za eno leto, kvaliteta dela Knjižnice zagotovo ne bo boljša, saj se bo v tem času delalo samo najnujnejše.



Član sveta **Franč SEVER** je dejal, da je potrebno odlok postaviti v zakonite okvirje in ga ne prilagajati posameznim kandidatom, predvsem pa ga moti to, da se sprašuje o političnih kompetencah kandidatov in ne o strokovnih. Poudaril pa je še, kar je že povedal, da bi bilo potrebno imeti poročilo o delu Knjižnice Velenje.

Član sveta **Mihael LETONJE** je postavil vprašanje, ali bodo pri spremembah pogojev določili pet let delovnih izkušenj ali pet let vodstvenih izkušenj.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.

9. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje.

Za predlog je glasovalo 23 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.

Župan **Srečko MEH** je povedal, da je potrebno popraviti vse odloke javnih zavodov. Predlagal je, da se vsi odloki s področja javnih zavodov pregledajo, popravijo in uskladijo.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.

10. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.

11. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.

12. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

13. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.

14. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.



K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013***

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

15. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje***

Predstavnik predlagatelja **Darko LIHTENEKER** je predstavil predlog pravilnika.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

16. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010***

Predstavnik predlagatelja **Darko LIHTENEKER** je predstavil predlog sprememb in dopolnitev.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

17. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sprememb in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje***

Predstavnik predlagatelja **Darko LIHTENEKER** je predstavil predlog pravilnika.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

18. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje***

Predstavnik predlagatelja **Tone BRODNIK** je predstavil predlog odloka.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.

19. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani svet.

Predlog je bil sprejet.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško***

Predstavnik predlagatelja **Boštjan KRAJNC** je predstavil predlog odloka.

Član sveta **Franc SEVER** je postavil vprašanje, ali bo javni zavod KSSENA začel dobičkonosno dejavnost in ali je to v skladu z Zakonom o javnih gospodarskih družbah.

Predstavnik predlagatelja **Boštjan KRAJNC** je odgovoril, da zavod KSSENA trenutno ni profitabilna dejavnost in tudi ne zgubarska. Prihodek KSSENE je seveda lahko tudi tržna dejavnost in to je bil tudi delno namen ustanovitve zavoda, in sicer gre za dolgoročno zagotavljanje sredstev s strani KSSENE.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

20. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani svet.

Predlog je bil sprejet.



K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)***

Predstavnica predlagatelja **Andreja KATIČ** je predstavila predlog uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

21. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02).

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)***

Predstavnica predlagatelja **Andreja KATIČ** je predstavila predlog uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.

22. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03).

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA***Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009***

Predstavnik predlagatelja **Damjan KLJAJIČ** je predstavil poročilo.

Članica sveta **Katarina PRAZNIK** je dejala, da bi drugič želela nekatere poudarke iz poročila. Postavila je vprašanje, ali bi bilo mogoče podati indekse pri odhodkih in prihodkih, saj ni jasno, kaj se je glede na preteklo leto dogajalo s prihodki in odhodki. Dejala je, da je v poročilu pri tabeli o dokumentiranju zbirk nejasno zapisano, kako je bilo z dokumentiranjem v letu 2009.

Predstavnik predlagatelja **Damjan KLJAJIČ** je odgovoril, da bo te podatke posredoval naknadno.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da se strinja s članico sveta

Katarino PRAZNIK, da je potrebno v prihodnje podati podatke o prihodkih in odhodkih, potrebni pa bi bili tudi natančnejši podatki o številu obiskovalcev.

Član sveta **Stanislav VIDEMŠEK** je postavil vprašanje, kako je z nameravano postavitvijo ograje in če so že rešeni problemi z vodovodom.

Predstavnik predlagatelja **Damjan KLJAJIČ** je odgovoril, da so rešili probleme z vodovodom, ideja o ograji je živa, to pa je zaenkrat tudi vse.

Župan **Srečko MEH** je dejal, da je Muzej Velenje financiran s strani Ministrstva za kulturo, del sredstev pa mora zagotavljati MOV. Zelo pomembno je, da je Muzej Velenje kategoriziran in dobi vse točke, ker je potem večji tudi delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo in je potreben manjši del občinskih sredstev in sredstev, ki jih muzej pridobi sam. Zato je torej zelo pomembno, da Mestna občina Velenje skrbi za kondicijo Muzeja Velenje in je potrebno veliko delati predvsem na tem, da bo Muzej Velenje širil svojo dejavnost.

Dodal je še, da je potrebno narediti cesto na Velenjski grad, da je potrebno narediti zaporo, da se ponoči ne bodo vozili gor, potrebno pa je tudi obnoviti pešpot iz Starega Velenja na grad.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA***Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009***

Predstavnik predlagatelja **Darko LIHTENEKER** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.

23. SKLEP**Predlog**

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA***Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009***

Predstavnica predlagatelja **mag. Sabina GRM** je predstavila poročilo.

Članica sveta **Katarina PRAZNIK** je dejala, da ji je všeč, da po sklepu Zavoda uporabljajo znižane marže za nekatera zdravila. Želi, da bi bilo teh čim več.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da pozdravlja odprtje lekarne v Trebuši, ker je s tem lekarniška dejavnost dostopnejša tudi prebivalcem na območju Šentilja in Vinske Gore.



Dejal je, da je pri ljudeh nekaj negodovanja glede dežurstva lekarn, ker je enkrat dežurna ta, drugič druga lekarna. Pravi, da on to pozdravlja, predvsem, ker ve, da so dežurstva zelo velik strošek.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009

Predstavnik predlagatelja **Darko LIHTENEKER** je predstavil predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.

24. SKLEP

Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 2009

Predstavnica predlagatelja **Stanislava PANGERŠIČ** je predstavila poročilo.

Član sveta **Franc SEVER** je najprej pohvalil odkritost gospe Stanislave PANGERŠIČ, nato pa je dal pobudo, da bi na eni od sej župan predlagal, da se dobijo zjutraj ob 8.00h in gredo najprej v Galerijo Velenje.

Članica sveta **Katarina PRAZNIK** je postavila vprašanje, kdaj v preteklem letu so spremenili delovni čas Galerije Velenje.

Dejala je, da imajo v osnovnih šolah sedaj manjše število ur likovne vzgoje, zato bi morda lahko združili ogled galerije in likovne delavnice, kjer bi se otroci spoznavali z različnimi likovnimi tehnikami.

Predstavnica predlagatelja **Stanislava PANGERŠIČ** je odgovorila, da je od 1. aprila nov delovni čas, od 10.00 do 18.00, saj imajo novega javnega delavca, ki dežura v galeriji.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2009

Predstavnik predlagatelja **Jože ZUPANČIČ** je predstavil poročilo.

Član sveta **Ivan JANEŽIČ** je dejal, da se pri nas denar razdeli

tako, da se 15% nameni osnovni zdravstveni dejavnosti, večji delež denarja pa poberejo bolnice in pravi, da je finančna rešitev v tem, da se del tega denarja prenese na primarno zdravstveno oskrbo.

Član sveta **Benjamin STROZAK** je dejal, da je v poročilu zapisano, da je ZD porabil za nakup medicinske opreme v letu 2009 140.000 eur, za ostalo opremo in drobni inventar pa 137.000 eur, torej v enaki višini kot medicinsko opremo. Pravi, da bi moral ta drobni inventar predstavljati zelo majhen delež v primerjavi z medicinsko opremo.

Glede danih predumov in varščine je v poročilu zapisano, da na dan 31.12. 2009 znašajo 7.324,00 eur in predstavljajo vnaprej plačane stroške za strokovne revije in nakup kopalnih kart v Termah Olimje. Zanimalo ga je, komu so te karte namenjene, pacientom ali zaposlenim.

Kar se tiče zalog pisarniškega materiala je v poročilu zapisano, da se večajo. Postavil je vprašanje, zakaj je tako.

Predstavnik predlagatelja **Jože ZUPANČIČ** je članu sveta Benjaminu STROZAKU odgovoril, da mu bo odgovore posredoval naknadno.

Član sveta **Anton DE COSTA** je vprašal, ali se morda dajo povečati kapacitete sprejema dijakov na medicinsko fakulteto, saj imamo veliko pomanjkanje zdravnikov.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da v kolikor bi Zavod vodil menedžer in ne zdravnik, bi bili ne odgnali vseh zdravnikov v zasebne ambulante.

Dejal je, da je nesmiselno pričakovati več sredstev od države, saj denarja ni od kje vzeti, zato bo potrebno znotraj Zavoda delati racionalizacije na vseh področjih.

Pripomnil je, da v poročilu nikjer ni zapisano, koliko sredstev je bilo pridobljenih z zaračunavanjem prevoza poškodovancev in pa z dializo.

Predstavnik predlagatelja **Jože ZUPANČIČ** je članu sveta Francu SEVERJU dejal, da če meni, da je slabo vodil Zavod, potem naj predlaga, da ga Svet MOV zamenja.

Odgovoril je, da zdravniki niso odhajali zato, ker bi bili nezadovoljni, ampak zato, ker jim lahko nudijo samo določene vsebine.

Dejal je, da se strinja s tem, da je število vpisnih mest na medicinsko fakulteto prenizko, vendar na to nimajo nobenega vpliva.

Članu sveta Francu SEVERJU je odgovoril, da mu bodo podatke glede dialize in prevoza podali naknadno.

Član sveta **Ivan JANEŽIČ** je ponovno vprašal gospoda Zupančiča, ali bo zagovarjal to, da pride denar na primarno zdravstveno raven.

Predstavnik predlagatelja **Jože ZUPANČIČ** je članu sveta Ivanu JANEŽIČU odgovoril, da si bodo seveda prizadevali za večji poudarek na osnovno zdravstvo. Dejal je, da vseskozi trdijo, da se lahko nekatere vsebine, npr. mala kirurgija, opravljajo in so se nekoč tudi že opravljale na primarnem nivoju, s čimer se razbremenijo kirurge. Predlagali bodo tudi, da se določene vsebine, ki jih opravljajo zdravniki prenesejo na zdravstvenike, s čimer se razbremenijo zdravnike, ki jih je premalo, prav tako pa se bi s tem storitve pocenile.



Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009

Predstavnik predlagatelja **Boštjan KRAJNC** je predstavil poročilo.

Član sveta **Stanislav VIDEMŠEK** je dejal, da je v poročilu zapisano, da je finančni del pripravila gospa Vlasta Miklavžina iz MOV. Postavil je vprašanje, ali je stalna praksa, da jim finance vodijo na MOV oz. ali nimajo dosti svojih resorsov.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da želi izvedeti, koliko sredstev jim je uspelo dobiti izključno na podlagi tržne dejavnosti, saj to iz poročila ni jasno razvidno.

Predstavnik predlagatelja **Boštjan KRAJNC** je članu sveta Stanislavu VIDEMŠKU odgovoril, da je bilo že na začetku projekta KSENA zapisano, da določene stvari zagotavlja Mestna občina Velenje.

Članu sveta Francu SEVERJU je odgovoril, da je v poročilu pri strukturi prihodkov zapisano, da je na podlagi pogodb v letu 2009 delež ustanoviteljev 43,2%, delež EU projektov 47,6%, tržne dejavnosti pa 9,2%.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o stanju kohezijskih projektov Šaleške doline »Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline« in »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški dolini«

Predstavnik predlagatelja **Branko NAVERŠNIK** je predstavil poročilo.

Član sveta **Robert BAH** je dejal, da so v Škalah vodovodne cevi še iz azbesta. Postavil je vprašanje, kako se bo to reševalo.

Predstavnik predlagatelja **Branko NAVERŠNIK** je odgovoril, je še okoli 23 km vodovodnih cevi v Šaleški dolini azbestnih. Večji del zamenjave teh cevi se rešuje s tem kohezijskim projektom. V tej investiciji se obnavljajo vse cevi s področja Hude luknje. V mestih pa se bodo nadomestile iz amortizacijskih sredstev po nekem letnem programu obnov in posodobitev.

Župan **Srečko MEH** je dejal, da Komunalno podjetje in Občina intenzivno koordinirata aktivnosti pri vodovodu in se dogovarjajo o soinvestitorstvu pri vseh investicijah v vodo v letu 2010. Dejal je, da je potrebno dati Komunalnemu podjetju priznanje za to kar delajo, ker imajo pripravljene vso dokumentacijo in služnosti, ki so potrebne za začetek investicije.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo 3. razvojna os

Predstavnik predlagatelja **Bojan ŠKARJA** je predstavil poročilo.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da je predviden vkop pri Hartlu, ki naj bi šel v zemljo pod železnico in imel izvoz pri zračnem jašku. Dejal je, da je potrebno narediti vse, da do tega ne pride, ker bo problem, kadar bodo zapadle velike količine dežja.

Poleg tega je opozoril, da je potrebno vztrajati pri tem, da je izvoz pred železnico in pa na stebrih, ker se bo drugače mesto prometno popolnoma zabilo.

Član sveta **Anton DE COSTA** najprej pohvalil prizadevanja skupine, ki jo vodi gospod Škarja.

Dejal je, da 4. odstavek govori o umestitvi hitre ceste med obema jezeroma. Zanimalo ga je, ali je to res. Meni, da bi s tem presekali območje, ki ima za Velenje poseben pomen z vidika športa in rekreacije ter biotopa, poleg tega pa je dejal, da se mu zdi to območje še zelo nestabilno in zadeve ne bo tako enostavno izpeljati.

Poleg tega je želel podrobnejša pojasnila, kako je s ponovno umestitvijo hitre ceste po sredini Savinjske doline, od Šmartnega proti Šentrupertu.

Član sveta **Mihael LETONJE** je dejal, da je tudi on v dvomih glede umestitve hitre ceste med jezeroma.

Dejal je, da krajan Pesja menijo, da je potrebno vztrajati pri tem, da pride do izgradnje tunela pri gostišču Hartl. Že v samem Podkrajju pri pokopališču so veliki problemi in se bo zdaj postavila protihrupna ograja, če pa bo tam mimo šla še avtocesta, bodo problemi verjetno še večji.

Dejal je da je zaskrbljujoča Partizanska cesta proti Šoštanju. Tam se bo verjetno promet zelo povečal, zato bi bilo potrebno izgraditi štiripasovnico ali pa protihrupno ograjo.

Član sveta **Stanislav VIDEMŠEK** je postavil vprašanje, kdo so člani komisije.

Dejal je, da je zapisano, da se je na podlagi pritiska te komisije sprejete državne prostorskega načrta odmaknilo v junij 2012. To ni hitrejše umeščanje, zato prosi za pojasnila.

Želel je neko zagotovilo, da ta komisija zagovarja sprejeta stališča Sveta MOV.

Postavil je vprašanje glede skupnega organa za konkretne aktivnosti na gradbenem področju. Ali je pravno možno, da neka lokalna skupnost ustanovi nek organ, ki bo kasneje verjetno moral ta dela pridobivati na podlagi javnih razpisov.

Župan **Srečko MEH** je dejal, da so župani imenovali komisijo, ki je sestavljena iz članov sveta oz. tistih, ki so jih sami imenovali v Svetu MOV. Ko so župani med seboj iskali rešitev, so ugotovili, da bi bilo dobro, da imenujejo medobčinsko komisijo, ki bo vodila in koordinirala aktivnosti.

Povedal je, da bo zelo težko uskladiti med seboj diametralno nasprotne zahteve. Januarja leta 2011 bodo dobili osnutek državnega lokacijskega načrta in takrat se začne javna razprava, oni pa v tem času pa zagovarjajo tisto, kar so se dogovorili na Svetu MOV.



Predstavniki predlagatelja **Bojan ŠKARJA** je dejal, da so bili strokovnjaki z vso ekipo v Velenju in so si ogledali tri ključne točke. Naprej je to tunel pod Jakcem, potem je to območje pri Gorenju, kjer so že naredili hidrogeološka poročila, kako je s podtalnico Pake in jezer. Tretja točka, ki je najbolj aktualna pa je tista med jezeri. Obstaja veliko dilem, na katere bodo odgovorili načrtovalci.

Glede umeščanja ceste v Savinjski dolini je dejal, da je bil Občinski svet Braslovč najprej proti sredinski umestitvi, zato so optimizirano traso prestavili na obrobje Gore Oljke. Se pa ponovno vračajo predvsem interesi Zgornje Savinjske doline, češ da se s tem njim cesta zelo odmika, ker so tudi oni zelo zainteresirani za 3. razvojno os.

Članu sveta **Mihaelu LETONJE** je odgovoril, da odločno zagovarjajo tunel v Pesju, glede Partizanske ceste pa je odgovoril, da vztrajajo pri tem, da mora prva faza izgradnje hitre ceste potekati vsaj na delu Velenje-sever, se nadaljevati preko Konovega in naprej za Koroško.

Dejal je, da so člani odbora Goran Semečnik, Franci Kotnik, Marko Vučina, Lovro Hleb, Bojan Škarja, Drago Koren, Robi Sovinek in gospa Klokočovnik.

Član sveta **Anton DE COSTA** je postavil vprašanje, kakšno je torej stališče Sveta MOV glede umestitve hitre ceste med obema jezeroma.

Župan **Srečko MEH** je članu sveta Antonu DE COSTI odgovoril, da so stališča takšna kot so jih sprejeli na seji Sveta MOV.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predstavitve akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«

Predstavnica predlagatelja **Alenka REDNJAK** je predstavila akcijo.

Člani sveta so se seznanili s predstavitvijo akcije.

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Bianca

Predstavniki predlagatelja **Maks ARLIČ** je predstavil poročilo.

Predstavniki predlagatelja **Maks ARLIČ** je članu sveta Antonu DE COSTI odgovoril, da uporabljajo na objektu kovinske nosilce zato, ker želijo namreč tudi del pod mansardo izkoristiti za vsebine in bodo tako pridobili prostor, česar pa z lesom ni mogoče doseči. Poleg tega je dejal, da je vse kar se na Vili Bianca dela koordinirano z Zavodom za varstvo kulturne dediščine v Celju.

Član sveta **Franc SEVER** je dejal, da je vesel, ker je po programu v Vili Bianci predviden TIC.

Predlagal je, da bi ogled gradbišča Vile Bianca zaradi slabega vremena prestavili.

Člani sveta so sprejeli predlog, da se ogled gradbišča prestavi.
Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA

Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

Odgovori na vprašanja bodo podani v pisni obliki.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.

Velenje, 5. 5. 2010

Zapisnik pripravila Brigita FUČIK.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 93. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) na ___ seji dne _____ sprejel

SKLEP

o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2009

I.

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne občine Velenje.

II.

Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. december 2009 znaša po knjigovodskih izkazih 158.386.613 EUR.

III.

Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je sestavni del tega sklepa.

IV.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-0003/2010-440

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

93. člen Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) predpisuje, da neposredni uporabniki občinskih proračunov pripravijo premoženjsko



bilanco po stanju na dan 31. decembra tekočega leta in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži ministrstvu, pristojnemu za finance. Občine v premoženjsko bilanco občine vključijo tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih delov občin.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave.

Premoženjska bilanca Mestne občine Velenje je sestavljena na podlagi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur.l.RS, št. 26/03, 117/05, 120/07 in 32/08). Pravilnik predpisuje postopke za pripravo premoženjskih bilanc, obrazce ter metodologijo za izpolnitev obrazcev. Podlaga za sestavo premoženjske bilance je bilanca stanja na dan 31.12.2009 ter določbe pravilnika.

V premoženjski bilanci občine za leto 2009 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti proračuna Mestne občine Velenje, javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje (posredni uporabniki proračuna) ter ožjih delov lokalnih skupnosti (neposredni uporabniki proračuna).

Premoženjska bilanca je sestavljena na obrazcu » Premoženjska bilanca občine«, po metodologiji za izpolnitev obrazca premoženjske bilance občine (Ur.l.RS, št. 26/03, 117/05, 120/07 in 32/08). Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31.12.2009 znaša 158.386.613 EUR in je za 3.236.821 EUR večje, kot v letu 2008 (155.149.792 EUR).

Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, katerih premoženje je zajeto v premoženjsko bilanco Mestne občine Velenje za leto 2009:

I. NEPOSREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

1. **OBČINA**
Mestna občina Velenje – Proračun – Titov trg 1
Enotni zakladniški račun Mestne občine Velenje
2. **KRAJEVNE IN DRUGE LOKALNE SKUPNOSTI**
 - 2.1. Krajevna skupnost Cirkovce
 - 2.2. Krajevna skupnost Podkraj
 - 2.3. Krajevna skupnost Paka pri Velenju
 - 2.4. Krajevna skupnost Plešivec
 - 2.5. Krajevna skupnost Šentilj
 - 2.6. Krajevna skupnost Škale - Hrastovec
 - 2.7. Krajevna skupnost Pesje
 - 2.8. Krajevna skupnost Stara vas
 - 2.9. Krajevna skupnost Konovo
 - 2.10. Krajevna skupnost Gorica
 - 2.11. Krajevna skupnost Staro Velenje
 - 2.12. Krajevna skupnost Bevče
 - 2.13. Krajevna skupnost Šmartno
 - 2.14. Krajevna skupnost Šalek
 - 2.15. Krajevna skupnost Vinska Gora
 - 2.16. Krajevna skupnost Kavče

II. POSREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER ŠPORTA

- 1.1. Vrtec Velenje
- 1.2. Osnovna šola Šalek, Velenje
- 1.3. Osnovna šola Livada, Velenje
- 1.4. Osnovna šola Miha Pintar Toledo, Velenje
- 1.5. Osnovna šola Gustav Šilih, Velenje
- 1.6. Osnovna šola Gorica, Velenje
- 1.7. Osnovna šola Anton Aškerc, Velenje
- 1.8. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
- 1.9. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
- 1.10. ŠRZ Rdeča dvorana, p.o. Velenje
- 1.11. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
- 1.12. JZ Regijsko višje in visokošolsko središče Celje (delna PB)

2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA ZDRAVSTVA

- 2.1. Lekarna Velenje
- 2.2. Zdravstveni dom Velenje

3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA KULTURE

- 3.1. Mladinski center Velenje
- 3.2. Knjižnica Velenje
- 3.3. Muzej Velenje
- 3.4. Festival Velenje
- 3.5. Šaleški promocijski center Velenje
- 3.6. Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – KSSENA (delna PB)
- 3.7. Javni zavod Galerija Velenje

Pripravila:

Gabrijela Sušec, univ.dipl.ekon., s.r.

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r



Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

76333

7633.xls

Ime uporabnika MESTNA OBČINA VELENJE

Davčna številka

49082884

Sedež uporabnika TITOV TRG 001, 3320 Velenje

Matična številka

5884268000

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE

31.12.2009

0

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (201-202)	200	884.223	278.851
02	Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev	201	1.144.543	487.693
03	Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev	202	260.320	208.842
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	103.682.393	100.949.008
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	125.897.518	120.214.654
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	22.215.125	19.265.646
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	4.080.736	3.266.285
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	18.760.413	17.311.562
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	14.679.677	14.045.277
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem (210+211)	209	35.436.499	35.302.780
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države	210	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine	211	35.436.499	35.302.780



13	Zaloge	212	983.204	1.061.423
14	Dolgoročne kapitalske naložbe	213	2.793.731	2.116.483
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	27.135	38.133
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	123.697	166.310
17	Denarna sredstva	216	2.195.879	1.580.585
18	Kratkoročne terjatve	217	6.267.110	8.058.271
19	Druge terjatve	218	1.912.006	2.331.663
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	158.386.613	155.149.792
	Pasiva			
21	Splošni sklad	220	142.766.119	137.357.967
22	Rezervni sklad	221	77.342	0
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	6.363.204	5.715.234
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	100.820	72.102
25	Kratkoročne obveznosti	224	8.442.093	11.419.403
26	Druge obveznosti	225	637.035	585.086
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	158.386.613	155.149.792

Kraj in datum:

Velenje, 26.4.2010

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gabrijela Sušec

Odgovorna oseba:

Srečko Meh, župan



Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09), priloga 5 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na seji dne2010 sprejel naslednji

SKLEP

o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o.

I.

Mestna občina Velenje pristopa k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o., s sedežem družbe v Celju.

II.

Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše družbeno pogodbo ter izvede vsa potrebna dejanja v zvezi ustanovitvijo družbe RASR, d. o. o.. Prav tako ga pooblašča za izvrševanje vseh pravic Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice in družbenice družbe RASR, d. o. o.

III.

Svet Mestne občine Velenje od župana zahteva, da ga seznani s potekom aktivnosti in mu poroča o izvajanju nalog regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu ter poroča o porabi sredstev. Najmanj enkrat letno župan pripravi pisno poročilo o napredovanju del.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 414-10-02/2010

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravna podlaga

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba se ustanovi s pogodbo, ki jo podpišejo vsi družbeniki.

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) podrobneje določa vsebino družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo. Med drugim določa, da morajo družbeno pogodbo, podpisati vsi družbeniki, za Mestno občino Velenje torej župan, ki ga na podlagi 24. člena statuta MOV pooblasti občinski svet za podpis družbene pogodbe.

Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali kot stvarni prevzem.

2. Ocena stanja, razlogi za sprejem in cilji, ki jih zasledujemo
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) v 29. členu določa vlogo subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki ga za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije

in regionalnega razvojnega sveta ustanovijo občine kot zavod ali drugo pravno organizacijsko obliko. Medsebojna razmerja med zvezo ali občinami ter subjektom iz prejšnjega stavka se določijo s pogodbo.

Savinjska regija je v skladu s 6. členom ZSRR-1 ena izmed 12 razvojnih regij v R Sloveniji. Občine Savinjske regije so 1996 leta sprejele odločitev, da ustanovijo Regionalno agencijo Celje (RRA Celje) in jo pooblastijo za izvajanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni.

Z načinom delovanja RRA Celje, kot subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, se je z leti s strani vodstev občin stopnjevalo nezadovoljstvo in nezaupanje. Občina Bistrica ob Sotli se je iz regije izločila.

RRA Celje je v letu 2005 začela s postopkom dokapitalizacije, tako da se je delež občin Savinjske regije zmanjšal na 10,81%, vloga občin pa je postajala vse bolj obrobna.

Z uveljavitvijo ZSRR-1 je Svet regije na svoji 3. seji, 20. 3. 2007 s Sklepom določil, da se v okviru RRA Celje ustanovi Oddelek za delo z občinami, ki se ga pooblašča za izvajanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Za financiranje izvajanja teh nalog je Svet regije sprejel pogodbo, ki so jo z RRA Celje podpisale občine Savinjske regije. Oddelek za delo z občinami, RRA Celje je Svetu regije bil dolžan predložiti letni Plan dela in finančni plan, za kar je bila podlaga pogodba. O izvedbi nalog in porabi finančnih sredstev je Oddelek za delo z občinami poročal Svetu regije.

Ocena Sveta regije je bila, da se je z delovanjem Oddelka za delo z občinami izboljšalo sodelovanje z občinami, da je lahko kvalitetnejše tudi delo Sveta regije in da se je z njegovo pomočjo vzpostavilo delovanje strokovne mreže vseh subregij, kar se je še posebej pozitivno odrazilo pri pripravi Izvedbenih načrtov za črpanje evropskih sredstev iz razpisa Razvoj regij.

V drugi polovici leta 2009 je s strani RRA Celje začelo prihajati do ne izvrševanja obveznosti, ki so nastajale ob realizaciji nalog iz letnega Plana dela Oddelka za delo z občinami.

Svet regije je na svoji 16. seji, 1. 10. 2009 sprejel sklep, s katerim je zadalžil direktorja RRA Celje, da v 14 dneh poravnava vse neplačane obveznosti do izvajalcev na projektih in do zaposlenih v Oddelku za delo z občinami. Direktor RRA Celje je zagotovil, da bodo vse obveznosti poravnane.

Ker Sklep ni bil realiziran, je Svet regije na svoji 17. seji, 2. 12. 2009, ponovno pozval RRA Celje, da do 15. 12. 2009 poravnava neplačane obveznosti do izvajalcev na projektih in do zaposlenih.

V tem času je vodstvo RRA Celje sprejelo odločitev o reorganizaciji RRA, s katero je bilo predvideno, da se Oddelek za delo z občinami ukine. S tem je 7. januarja 2010 seznanilo oba zaposlena in predsednika Sveta regije.

Vodstvo RRA Celje je brez usklajevanja s Svetom regije in z izločitvijo Oddelka za delo z občinami prevzelo aktivnosti za dopolnjevanje Izvedbenega načrta 2010-2012.

V dnevniku Delo, 22. 1. 2010 je vodstva RRA Celje samovoljno objavilo nov javni poziv za nabor projektov, kljub temu, da je Svet regije Listo prioritarnih projektov potrdil na 2. korespondenčni



seji, 27. 8. 2009, Izvedbeni načrt 2010-2012 pa obravnaval in potrdil na 16. redni seji, 2. 10. 2009.

Svet Savinjske regije je ob seznanitvi s temi dejstvi na svoji 18. seji, ki je bila 26. januarja 2010, sprejel sklep, da se RRA Celje odzame vsa pooblastila za izvajanje nalog v javnem interesu.

Svet regije je za izvajanje teh nalog na isti seji pooblastil RA Sotla. Pooblastilo je bilo dano do ustanovitve nove regionalne razvojne agencije.

Na isti seji je bilo predlagano občinam Savinjske regije, da dokapitalizirajo Savinjsko razvojno agencijo, SARA, ki jo je Mestni svet MO Celje že ustanovil. Vložki občin naj bodo sorazmerni številu prebivalcev posamezne občine.

Za sprejetje Sklepa je glasovalo 29 županov oz. njihovih pooblaščenec, nihče ni bil proti.

V skladu z ugotovitvijo, da s strani MO Celje registracijski postopek Savinjske razvojne agencije, SARA ni bil izveden, je bilo potrebno pristopiti k postopku ustanavljanja nove regionalne razvojne agencije.

Postopek priprave Družbene pogodbe je vodila pravna služba MO Celje v sodelovanju z Oddelkom za delo z občinami.

Nova družba bo s sklepom sodišča vpisana kot RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o..

Ustanoviteljice RASR, Razvojne agencije savinjske regije, d.o.o. so občine Savinjske regije. Osnovni kapital družbe znaša 15.500,00 EUR. Osnovni vložek družbenikov je za vse enak in znaša 500,00 EUR. Poslovni deleži, ki pripadajo vsem 31 družbenikom znašajo 3,226 %.

Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi družbe so skupščina, direktor in nadzorni svet.

Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino glasov vseh družbenikov, pri čemer mora ta večina glasov predstavljati najmanj 60% prebivalcev Savinjske regije, to je prebivalcev vseh družbenikov (občin).

Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino glasov vseh družbenikov, pri čemer mora ta večina glasov predstavljati najmanj 60% prebivalcev savinjske regije, to je prebivalcev vseh družbenikov (občin).

Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in neomejeno. Direktor se imenuje za določen čas štirih (4) let. Družba ima nadzorni svet, ki šteje 5 (pet) članov. Vse člane nadzornega sveta voli skupščina z večino, pri čemer mora biti po en član iz vsake subregije (Spodnje Savinjska dolina, Savinjsko-Šaleška, Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjska in Dravinjska).

Na seji Sveta regije bo Svet regije prenesel pooblastilo za izvajanje nalog v javnem pomenu na RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije, d.o.o..

Služba Vlade Republike Slovenije bo v skladu s to odločitvijo izpisala RA Sotla in vpisala RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije, d.o.o. v register kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko regijo.

Obrazložitev je povzeta po poročilu, ki je bilo posredovano s strani Sveta Savinjske regije.

3. Ocena finančnih in drugih posledic

V proračunu MO Velenje za leto 2010 imamo na postavki 400506002 Regionalna razvojna agencija Celje načrtovana

sredstva za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Ta sredstva se bodo prerazporedila na novo postavko RASR, ker bo te naloge izvajala novo ustanovljena agencija ter za dogovorjeni osnovni vložek Mestne občine Velenje v Razvojno agencijo Savinjske regije, d.o.o. v višini 500,00 EUR.

V Velenju, 3. 5. 2010

Pripravile:

Metka Špindler, ekon., s.r.
Amra Kadrič, dipl.ekon. (un), s.r.
Suzana Žinič, univ.dipl.prav., s.r.

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 100/08 – odl. US, 79/2009 in 14/2010 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o izvzemu nepremičnin v k. o. Paka iz javnega dobra

1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc. št. 562/1, pot, v izmeri 2435 m² in parc. št. 562/20, pot, v izmeri 1009 m², ki sta vpisani v vl. št. 344, k.o. Paka, iz javnega dobra.

Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0039/2008-281

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:

Nepremičnini parc.št. 562/1, pot, v izmeri 2435 m² in parc. št. 562/20, pot, v izmeri 1009 m², obe k.o. 953 Paka, se nahajata na območju Krajevne skupnosti Paka, v bližini ceste Pik-Megalec-Graška Gora, pred katastrsko mejo z Občino Mislinja. Predmetni nepremičnini sta vpisani v vl. št. 344 in sta javno



dobro.

Predmetni zemljišči nista več v funkciji javnega dobra, torej nista več nepremičnini, ki ju lahko skladno z njunim namenom ob enakih pogojih uporablja vsakdo, s čimer je zagotovljena splošna raba.

Iz priložene karte je razvidno, da se na obravnavanem območju nahajata dve stanovanjski hiši, in sicer Paka pri Velenju 80, Velenje ter Paka pri Velenju 79, Velenje. Obema stanovanjskima hišama je zagotovljen dostop preko gozdnih poti, kar je prav tako razvidno iz priložene karte, in obravnavani zemljišči s parc. št. 562/1 in parc. št. 562/20, obe 953 k.o. Paka, ne služita kot dostop do stanovanjskih hiš z naslovoma Paka pri Velenju 80 in 79, Velenje.

Glede na vse navedeno predmetni nepremičnini očitno več nista v funkciji javnega dobra, s katerima bi se zagotavljal dostop do stanovanjskih površin na tem območju ali bi se z njima zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zaradi česar je smiselno, da se predmetni nepremičnini izvzameta iz javnega dobra. Predmetni zemljišči bosta po izvzemu iz javnega dobra postali last MO Velenje.

Velenje, dne 1. april 2010


Pripravila:
Zdravka Vasiljevič, univ.dipl.prav., s.r.


Župan:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.







Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 100/08 – odl. US, 79/2009 in 14/2010 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o izvzemu nepremičnin v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra

1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc. št. 848/16, pot, v izmeri 2016 m², parc. št. 848/5, pot, v izmeri 1613 m² in parc. št. 848/4, pot, v izmeri 2603 m², ki so vpisane v vl. št. 1296, vse k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0026/2010-281

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

Obrazložitev:

Nepremičnine parc. št. 848/16, pot, v izmeri 2016 m², parc. št. 848/5, pot, v izmeri 1613 m² in parc. št. 848/4, pot, v izmeri 2603 m², ki so vpisane v vl. št. 1296, vse k.o. Vinska Gora, se nahajajo na območju Krajevne skupnosti Vinska gora, v neposredni bližini državne ceste G I-4 (Arja vas-Velenje). Predmetne nepremičnine so vpisane v vl. št. 1296 in so javno dobro.

Predmetna zemljišča niso več v funkciji javnega dobra, torej niso več nepremičnine, ki jih lahko skladno z njihovim namenom ob enakih pogojih uporablja vsakdo, s čimer je zagotovljena splošna raba.

Mestna občina Velenje potrebuje predmetna zemljišča, zaradi opreme zemljišč s komunalnimi vodi oz. kanalizacijo. Zemljišča, ki so predmet izvzema, bo Mestna občina Velenje opremila z glavnim vodom do čistilne naprave, ki se predvideva na nepremičninah parc. št. 598/1 in parc. št. 848/16, k.o. Vinska Gora.

Glede na vse navedeno predmetne nepremičnine očitno niso v funkciji javnega dobra, s katerimi bi se zagotavljala splošna raba v korist vsakogar, zaradi česar je smiselno, da se predmetne nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra. Predmetna zemljišča bodo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje.

Velenje, dne 21. april 2010

Pripravila:

Zdravka Vasiljevič, univ.dipl.prav., s.r.


Župan:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.





Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - odl.US, Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 - Odl. US U-I-427/06-9) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na _____ seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o izvzemu nepremičnine parc. št. 860/6, v k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra

1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine parc. št. 860/6, v izmeri 168 m², vl. št. 14, k.o. Vinska Gora iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2.

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0090/2010-282

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

Obrazložitev:

Zemljišče parc. št. 860/6 je nepremičnina - javno dobro. Zemljišče v naravi predstavlja del dvorišča ob stanovanjski hiši, ki ga lastnik hiše že dalj časa uporablja.

Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last Mestne občine Velenje in bo predmet menjave za zemljišča parc. št. 383/3, 384/2, 394/4, v lasti fizične osebe, ki jih MO Velenje potrebuje, saj v naravi predstavljajo cesto.

Velenje, dne 12. 04. 2010

Pripravila:

Janja Kastelic, s.r.

Župan:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.







Predlagatelj: Župan

Faza: Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D in 105/08-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji ___ seji, dne ___ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje

1. člen

V Odloku o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 11/02; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako da se glasi:

»Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.«

2. člen

Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:

»Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.«

3. člen

Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:

»Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oz. kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 006-07-0001/2010-281

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Obrazložitev:

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D in 105/08-odl. US; v nadaljevanju: ZVRK) je začel veljati 26.5.2007, ko je prenehal veljati zakon o volilni kampanji (v nadaljevanju: ZVolK), na čigar podlagi je bil sprejet Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje 11/02).

Predlagane spremembe odloka so potrebne zgolj zaradi uskladiitve z obstoječo zakonodajo, tj. z ZVRK; poleg navedenega pa so zneski v odluku navedeni še v tolarški valuti in so s predlaganim odlokom zneski za povračilo izraženi v EUR.

Sprememba, ki je predlagana v 1. členu odloka, se nanaša na uskladiitev z 19. členom ZVRK, v katerem je določeno, da mora organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. ZVRK je spremenil določbo 19.a člena nekdanjega ZVolK, ki je določal, da morajo organizatorji volilne kampanje tovrstno poročilo poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poslati v roku 60 dni po dnevu glasovanja.

Predlagana sprememba v 2. členu odloka se nanaša na uskladiitev s 1. odstavkom 24. člena ZVRK, ki določa, da imajo organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali Evropskem parlamentu, pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. Izpostaviti je potrebno, da se ta določba uporablja tudi za lokalne skupnosti, kljub temu, da neposredno opisuje povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem le-te za volitve v državni zbor oz. Evropski parlament, saj je v 2. odstavku 28. člena ZVRK določeno, da višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora. Iz predlagane spremembe je torej razviden nov znesek delnega povračila v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, medtem ko je nekdanji 21. člen ZVolK določal, da ta znesek znaša 60 tolarjev za dobljeni glas.

Sprememba predlagana v 3. členu odloka predstavlja uskladiitev z 28. členom v povezavi s 26. členom ZVRK. Prvi odstavek 28. člena ZVRK določa, da lahko lokalna skupnost določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti (občinskem svetu), in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti (župan), katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%. Hkrati pa 2. odstavek istega člena določa, da višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za



predsednika republike, pri čemer je ta višina določena v 2. odstavku 26. člena ZVRK in je določena v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

V primeru, da pride na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu in seveda ponovno samo v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas v drugem krogu (2. odstavek 26. člena).

Skladno z 99. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB1-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 in 22/08) predlagamo, da Svet Mestne občine Velenje sprejme odlok po skrajšanju postopku, saj gre zgolj za uskladitev odloka z ZVRK.

V Velenju, dne 22.04.2010

Pripravila:

Zdravka Vasiljevič, univ.dipl.prav., s.r.

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na seji, dne sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za območje urejanja ŠC)

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 20-2005 z datumom 21. november 2005, ter dopolnjen v Uradnem vestniku MOV št. 21/05, 30/06, 1/08, 19/08 in 6/09 (v nadaljevanju kratko: odlok o LN).

2. člen

V 6. členu odloka o LN se v celoti črta peti odstavek z naslovom »ŠC – OBMOČJE UREJANJA ŠOLSKEGA CENTRA« in se nadomesti z novim spremenjenim in dopolnjenim petim odstavkom, ki se glasi:

„ŠC- OBMOČJE UREJANJA ŠOLSKEGA CENTRA:

Načrtovana je ureditev objektov in površin za potrebe šolskega centra in MIC-a. Na področjih namenjenih parkiranju je dopustna izgradnja večetažnih garažnih objektov. Znotraj območja urejanja je dovoljena izgradnja posameznih objektov in naprav, ki so namenjeni šolski in učni namembnosti ter laboratorijski dejavnosti. Dovoljeno je postaviti laboratorijski objekt, pasivno energetsko zgradbo za namene izobraževanja in predstavitve sodobnih energetsko varčnih materialov, inteligentnih instalacij in možnosti pridobivanja energije za lastno rabo. Predvideni objekt bo tlorisnih dimenzij 10,80m (S-J) x 8,80m (V-Z) z izvekom v pritličju na južni strani dim. 2,00m x 4,78m kot zimski vrt. Tlorisne tolerance zgradbe so +- 2,00m. Etažnost predvidenega objekta je K(klet) + P(pritličje) + M (mansarda). Streha je lahko enokapna ali dvokapna, naklon strešin pa od 20 – 35 stopinj. Kritina bo fotovoltaični modul.”

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-01/2002-444

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve LN je podal Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, ki želi na svojem zemljišču v območju urejanja z oznako ŠC, znotraj območja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Koroška cesta 62/a v Velenju (MIC) postaviti laboratorijski objekt (pasivno energetsko stavbo), ki bo predstavljala učni objekt, ki bo služil za predstavitve sodobnih energetsko varčnih bio materialov, inteligentnih instalacij in možnosti za proizvodnjo energije za lastno rabo. Predviden objekt bo lociran znotraj območja MIC, na prosti zelenici in ne bo oviral predvidene gradnje ostalih objektov na območju lokacijskega načrta znotraj območja z oznako ŠC. Glede na to, da objekt zaradi tlorisnih dimenzij ni mogoče smatrati kot enostaven objekt, ampak bo za postavitev le tega potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno spremeniti in dopolniti odlok o LN, da bodo izpolnjeni pogoji za izgradnjo predvidenega objekta. Zato se predlaga sprememba in dopolnitev odloka o LN, ki bo omogočal tovrstno gradnjo, ki predstavlja dodatni učni objekt za učenje in predstavitve izrabe sodobnih obnovljivih virov energije.

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o LN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju LN, ampak je predvidena le manjša sprememba in dopolnitev besedila odloka o LN.

(3) Območje (meja) veljavnega LN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ne spreminja.

(4) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev LN je potekala od 21.04.2010 do 21.05.2010 (30 dni). V času javne razgrnitve je bila 12.05.2010 izvedena tudi javna obravnava obravnavanega prostorskega akta, ter zbrana vsa potrebna soglasja določena s sklepom o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev LN, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 05/2010 z dne 23.03.2010.

(5) Ker se spremembe in dopolnitve LN nanašajo samo na



posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, predlagamo skrajšan postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev LN.

Obrazložitev pripravil:
Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07, 18/08) na svojiseji, dne sprejel

ODLOK

o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

(1) S tem odlokom se na območju Mestne občine Velenje določa prometna ureditev na javnih cestah in s tem odlokom določenih prometnih površin posebnega pomena (v nadaljevanju: prometne površine posebnega pomena).

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Dostavni čas je čas, v katerem je dovoljena dostava k objektom z vozili, za katere je drugače promet prepovedan;
2. Parkomat je naprava za plačilo parkirnine;
3. Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja in dokazilo o plačani parkirnin;
4. Abonma je predpisan obrazec za označitev vozila, katerega lastnik je upravičen do abonmaja, namenjen označevanju vozil na območju, kjer je parkiranje omejeno;
5. Letna karta je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je parkirna plačana za celo leto;
6. Dovolilnica je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je vozilo, kljub omejitvam po tem

odloku dovoljeno zapeljati na določeno prometno površino posebnega pomena;

7. Dovoljenje je pisna odločba izdana v upravnem postopku, s katero je dovoljena določena aktivnost na prometni površini posebnega pomena v določenem času;
8. Parkirišče po tem odloku je prometna površina posebnega pomena namenjena parkiranju;
9. Ploščad po tem odloku je prometna površina posebnega pomena nad podzemnimi objekti z omejeno nosilnostjo (garažami);
10. Izredni prevoz po tem odloku je prevoz z vozilom, s katerim je vožnja po prometni površini posebnega pomena sicer prepovedana, vendar ga je v posameznih primerih (selitev, dovoz opreme, vzdrževanje objektov, organizacija prireditev in podobno) nujno opraviti;
11. Urad je urad Mestne občine Velenje, ki je pristojen za gospodarske javne službe;
12. Prometna površina posebnega pomena po tem odloku je tista prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom razglašena za prometno površino posebnega pomena;
13. Druga prometna površina posebnega pomena po tem odloku je vrsta prometne površine posebnega pomena, katere prometna ureditev, omejitve in izjeme niso posebej določene s tem odlokom in jih lahko, z upoštevanjem predpisov o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisov o varnosti cestnega prometa, določi župan z odredbo;
14. Intervencijske poti so poti namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte;
15. Zapora je fizična prepreka, s katero se onemogoči možnost vožnje vozilom na določeno prometno površino (potopni valji, zapore, zapornice in podobno);
16. Odpiranje in zapiranje zapor pomeni v primerih, da so zapore zaklenjene s ključavnico, odklepanje in odpiranje zapor, ter zapiranje in zaklepanje zapor.
17. Cona je območje v katerem je parkiranje časovno omejeno in v katerem se v času, ko je parkiranje časovno omejeno, plačuje parkirna.

(2) Vsi ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o varnosti cestnega prometa in v Zakonu o javnih cestah.

II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA

3. člen

(upravljaavec)

(1) Z javnimi cestami upravlja Mestna občina Velenje, v skladu s predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih in predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) S prometnimi površinami posebnega pomena upravlja Mestna občina Velenje v skladu s tem odlokom.

4. člen

(pristojnosti župana)

(1) Župan v skladu s tem odlokom z odredbo:

- določi ureditev prometa, omejitve in izjeme za druge prometne površine posebnega pomena;
- lahko ob razglasitvi prometne površine posebnega pomena, poleg omejitev in izjem določenih s tem odlokom, določi še dodatne omejitve in izjeme za posamezno prometno površino posebnega pomena;



- določi obliko in vsebino dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih na prometnih površinah posebnega pomena, kjer je vožnja sicer prepovedana;
- omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega vozila v času konic;
- uredi gonjenje živine na javnih cestah in prometnih površinah posebnega pomena.

4. a člen (Javne poti)

(1) Kot druge javne prometne površine posebnega pomena se razglasijo naslednje poti:

- pot pod vilo Herberstein;
- poti na centralnem otroškem igrišču;
- pot ob Paki mimo Kardeljevega trga;
- pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in osnovne šole Gustav Šilih do Vodnikove ceste;
- pot ob Paki med Jenkovo cesto in Cesto talcev.

(2) Poti razglašene s tem odlokom so namenjene prometu pešcev, kolesarjev in uporabnikom posebnih prevoznih sredstev.

(3) Na poteh razglašeni s tem odlokom je prepovedan promet z motornimi vozili.

(4) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašeni s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 4.

4. b člen (Intervencijske poti)

(1) Kot prometne površine posebnega pomena se razglasijo intervencijske poti.

(Popis intervencijskih poti je v prilogi).

(2) Na intervencijskih poteh velja ureditev prometa določena s tem odlokom.

4. c člen (Dostavni čas)

Dostavni čas za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v območjih za pešce, potreben za prevoz in razkladanje blaga, kjer to dovoljuje prometna signalizacija je med 5.30 in 9. uro.

4. č člen (Območja za pešce)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo naslednja območja za pešce:

- Območje Titovega trga, Cankarjeve ploščadi in Trga Mladosti ter Vodnikovo cesto od križišča z Jenkovo cesto do Trga mladosti
- Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in Stantetove ceste.
- Območje blokovne gradnje v Šaleku.
- Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva cesta, Cesto na jezero, Stanetova cesta in Aškerčeva cesta.

(2) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašeni s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 5 do 8.

4. d člen (Parkirišča rezervirana za osebna vozila)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je parkiranje časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje časovno omejeno, plačuje parkirnina (cona).

(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so:

Cona A:

- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo;
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkirišče pred stavbo NLB.

Cona B:

- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže zdravstvenega doma;
- parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15 in Tomšičeva cesta 10.

(3) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno 24 ur, vse dni v tednu so:

Cona C:

- zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki Paki in Kidričeva cesta;

(4) Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 9 do 11.

4. e člen (Višina parkirnine)

(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B in C je 0,40 €.

(2) Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A, B in C brezplačno. Čas pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz 2. odstavka 16. člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti na vidnem mestu v vozilu.

(3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah brezplačno in časovno neomejeno.

4. f člen (Abonmaji)

(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno (modre cone) so:

- prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni pavšal v višini 8,35 €.
- drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni pavšal v višini 33,40 €.
- abonma za cono C, za katerega se plača letni pavšal v višini 8,35 €.

Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 €.



Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso upravičeni do abonmaja za parkiranje na zunanjih parkiriščih.

(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine obvezno (modre cone), v upravljanje občini.

Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 33,40 €. Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 €.

(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega leta, njena cena pa znaša 350 €. V primeru, da število prodanih letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se prodaja letnih kart ustavi.

(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec, njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se prodaja mesečnih kart ustavi.

5. člen

(pristojnosti urada)

(1) Za strokovno urejanje zadev po določbah tega odloka je odgovoren urad.

(2) Urad poleg nalog, ki jih ima, po predpisih o javnih cestah in ureditvi prometa na njih in predpisih o varnosti cestnega prometa za javne ceste, opravlja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo prometnih površin posebnega pomena. Te obsegajo zlasti naloge, ki jih po odloku o občinskih cestah, urad opravlja za javne ceste.

(3) Glede opravljanja strokovno-tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog za graditev, vzdrževanje in varstvo prometnih površin posebnega pomena ter financiranja graditve in vzdrževanja javnih prometnih površin, se smiselno uporabljajo določila odloka o občinskih cestah.

(4) Urad poleg nalog določenih z 2. odstavkom tega člena izvaja naslednje operativne naloge:

- izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom;
- izdaja dovolilnice za vožnjo v območja v katerih je vožnja sicer prepovedana;
- izdaja abonmaje in letne karte;
- vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, abonmajih in letnih kartah;
- vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za odpiranje in zapiranje zapor;
- vodi evidenco o postavljeni prometni signalizaciji.

(5) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, abonmajih, letnih kartah in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije mora urad sproti obveščati Medobčinski inšpektorat. Medobčinskemu inšpektoratu mora urad pošiljati v vednost kopijo izdanega dokumenta, za izdane abonmaje in letne karte pa seznam imetnikov s podatki o vozilih.

(6) Urad lahko za strokovno preučevanje razmer in priprav ukrepov s področja urejanja prometa imenuje komisijo za tehnično urejanje cestnega prometa.

(7) Urad mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa, nemudoma odrediti ukrepe za zagotovitev varnega prometa.

III. JAVNE CESTE

6. člen

(ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih cest)

(1) Ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih cest določajo predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) Določbe tega odloka se na javnih cestah uporabljajo samo, če niso v nasprotju s predpisi iz 1. odstavka tega člena.

IV. PROMETNE POVRŠINE POSEBNEGA POMENA

7. člen

(pojem prometnih površin posebnega pomena)

(1) Prometna površina posebnega pomena po tem odloku je tista prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom razglašena za prometno površino posebnega pomena in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.

(2) Kot prometne površine po tem odloku se lahko razglasijo ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine za pešce, parkirne površine, rezervirane parkirne površine, avtobusna postajališča, urejene pešpoti (tudi v parkih), intervencijske poti ter druge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, katere se lahko, ne glede na njihovo lastništvo, prosto uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok, drugi predpisi lokalne skupnosti, predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.

8. člen

(vrste prometnih površin posebnega pomena in ureditev prometa)

(1) Prometne površine posebnega pomena po tem odloku se glede ureditve prometa in omejitve delijo na:

1. območja za pešce;
2. ploščadi;
3. intervencijske poti;
4. parkirišča;
5. druge prometne površine posebnega pomena.

(2) Parkirišča se glede ureditve prometa in omejitve delijo na:

1. parkirišča, kjer ni omejitev;
2. parkirišča, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. parkirišča, kjer se plačuje parkirnine;
4. parkirišča rezervirana za posamezne vrste vozil.

(3) Ureditev prometa, omejitve in izjeme za posamezno prometno površino posebnega pomena določajo veljavni predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih, predpisi o varnosti cestnega prometa, ta odlok ter odredbe župana izdane na podlagi tega odloka.

9. člen

(postopek razglasitve prometnih površin posebnega pomena)

(1) Spremembe obstoječih prometnih površin posebnega pomena in razglasitev novih prometnih površin posebnega pomena se lahko izvedejo samo v postopku določenim s tem odlokom.

(2) Predloge za razglasitev novih in predloge za spremembe obstoječih prometnih površin posebnega pomena lahko podajo: urad, mestne četrti, krajevne skupnosti, pravne osebe in štab civilne zaščite.

(3) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb obstoječih prometnih površin posebnega pomena, ki so del javne ceste ali se v delu z njo prekrivajo, morajo biti predhodno



strokovno usklajeni z upravljavcem javne ceste.

(4) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb prometnih površin posebnega pomena, na površinah, ki niso v lasti ali upravljanju Mestne občine Velenje morajo biti predhodno na predpisan način usklajeni z lastnikom oziroma upravljavcem površine.

V. UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH POSEBNEGA POMENA

10. člen

(Območja za pešce)

(1) V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepovedi v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.

(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično prepreči z zaporami.

(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da je zanje predhodno pridobljeno soglasje urada.

(4) Za odpiranje in zapiranje zapor iz 2. odstavka tega člena je zadolžen urad.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti možnost odpiranja zapor v vsakem času:

- gasilcem,
- reševalni službi,
- policiji,
- civilni zaščiti,

na način določen v soglasju, ki ga izda urad.

11. člen

(izjeme v območjih za pešce)

(1) Ne glede na omejitve in prepovedi iz 10. člena tega odloka je promet z vozili v območjih za pešce določenih na osnovi tega odloka, dovoljen za izjeme določene z zakonom o varnosti cestnega prometa in v naslednjih primerih:

- 1) v dostavnem času za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v območjih za pešce z vozili do 6 ton, za čas potreben za prevoz in razkladanja vozila, kjer to dovoljuje prometna signalizacija. Vozilo mora po končanem razkladanju nemudoma odpeljati;
- 2) z dovolilnico urada za dovoz na dvorišča objektov in parkirišča znotraj območij;
- 3) za primere določene v 12. členu tega odloka;
- 4) z vozilom pošte za dostavo paketov in pošilk pošte.

(2) Urad, na vlogo strank ugotovi ali so podani pogoji za izdajo dovolilnice. Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice, urad:

- določi poti po katerih se lahko odvija promet z dovolilnicami;
- poskrbi za postavitve ustrezne prometne signalizacije;
- odloči o stroških postavitve prometne signalizacije.

(3) Dovolilnico za dovoz mora imeti voznik na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom tako, da je možna kontrola in da je razviden lastnik vozila in registrska številka.

(4) Imetnik dovolilnice se lahko, samo z vozilom za katerega je izdana dovolilnica, v območju vozi samo po vnaprej določeni poti in parkira vozilo samo na dvorišču, v garaži ali na parkirišču oziroma pri dostavi ob razkladanju na za to določenem mestu.

12. člen

(izjeme za parkirišča na dvoriščih v območjih za pešce z omejenim dostopom)

(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta znotraj območja za pešce lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov

in urejanjem prostora in pod pogojem, da si predhodno pridobi soglasje urada, omeji dostop na dovozno pot do parkirišča z zaporo.

(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti v območju za pešce določi urad.

(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz 1. odstavka tega člena sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču in razdeli ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporabnikom, ki jim dovoli parkiranje.

(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore iz 3. odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za prevoz dovozne poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v območju za pešce, ne sme voziti izven določene dovozne poti ali ustavljati ali parkirati vozilo izven dvorišča.

(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj območja nadzira lastnik ali upravljavec sam.

(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave seznaniti s potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo v območju.

13. člen

(Ploščad)

(1) Na ploščadi je prepovedan promet z motornimi vozili in na ploščadi veljajo enake omejitve prometa kot v območju za pešce.

(2) Dovoz na ploščadi je praviloma preprečen z zaporami. Za odpiranje in zapiranje zapor je zadolžen urad.

(3) Vožnja po ploščadi je dovoljena samo pod pogojem, da je predhodno pridobljeno dovoljenje za izredni prevoz.

(4) Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost ploščadi, je za izdajo dovoljenja za izredni prevoz na ploščad, potrebno pridobiti in priložiti vlogi za izdajo dovoljenja statično preveritev nosilnosti objektov na prevoznih poti, izdelano v skladu s predpisi o graditvi objektov.

(5) Ne glede na določbe 3. in 4. odstavka tega člena, gasilci, reševalna služba, policija, občinsko redarstvo in civilna zaščita prejmejo ključe oziroma naprave za odpiranje in zapiranje zapor, s katerimi je preprečen dovoz na ploščadi in za vožnjo po ploščadi, ne potrebujejo dovoljenja za izredni prevoz.

(6) Ob izročitvi ključev službi iz prejšnjega odstavka je urad dolžan njeno odgovorno osebo seznaniti z nosilnostjo posameznih delov ploščadi in ji izročiti elaborat statične preveritve nosilnosti ploščadi, izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov.

(7) Ključi oziroma naprave za odpiranje in zapiranje zapor se predajo odgovorni osebi službe, po podpisu izjave odgovorne osebe, da je bila seznanjena z nosilnostjo posameznih delov ploščadi in ji je bil izročen elaborat statične preveritve nosilnosti ploščadi, izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov.

14. člen

(parkirišča)

(1) Z razglasitvijo posameznega parkirišča za prometno površino posebnega pomena se z odredbo določi vrsta parkirišča, ureditev prometa in omejitve na njem.

(2) Pri razglasitvi parkirišča za prometno površino posebnega pomena se glede določitve ureditve prometa in omejitve lahko kombinirajo posamezne vrste parkirišč iz 2. odstavka 8. člena tega odloka.



VI. PARKIRANJE

15. člen

(parkirnina)

(1) Parkirnina se plačuje na parkomatih, preko mobilnih telefonov ali z nakupom letne karte.

(2) Dokazilo o plačani parkirni mora biti nameščeno na dobro vidnem mestu pod vetrobranskim steklom vozila, da je možna zunanja kontrola. Plačilo z uporabo mobilnega telefona se preverja preko mobilnih operaterjev.

(2) Po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, mora v času, ko je parkiranje omejeno, voznik vozilo odpeljati.

16. člen

(izjeme glede trajanja in plačila parkiranja)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje na parkiriščih rezerviranih za osebna vozila, kjer se plačuje parkirnina ni časovno omejeno za imetnike abonmajev, imetnike mesečnih in letnih kart ter invalide.

(2) Parkirnina se ne plačuje za:

- servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj območja parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, opravljajo redna vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo;
- intervencijska vozila;
- vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, reševalcev in gasilcev;
- vozila novinarjev (PRESS);
- vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora;
- vozila invalidov;
- vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji.

(3) Dostavna in servisna vozila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo imeti oznako svoje firme na zunanji strani vozila, za ostala vozila iz 2. odstavka tega člena pa je dovolj, da imajo ustrezno dokazilo pod vetrobranskim steklom.

(4) Vozila iz 2. odstavka tega člena, razen vozila za katera so imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je plačilo parkirnine obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor traja razlog za parkiranje.

17. člen

(abonmaji)

(1) Uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, so upravičeni do največ dveh abonmajev za osebna vozila.

(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti tretji osebi.

(3) V primerih, da pravne osebe prenesajo parkirišča, ki so njihova last, v območju, kjer se plačuje parkirnina, v upravljanje občini, se od nje pooblaščenim osebam dodelijo abonmaji. Število abonmajev se določi za vsak primer posebej s posebnim sporazumom med občino in pravno osebo.

(4) Upravičenci do abonmajev plačujejo pavšal za vzdrževanje parkirišč.

(5) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je bil izdan.

(6) Obliko in vsebino abonmajev in letne karte določi z odredbo župan.

VII. UPRAVLJANJE, GRADITEV IN VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA POMENA

18. člen

(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Glede upravljanja, graditve in vzdrževanja prometnih površin posebnega pomena, se smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, če ni v tem odloku drugače določeno.

VIII. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA POMENA IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA

19. člen

(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se glede varstva prometnih površin posebnega pomena, ukrepov za varstvo prometa, izdaje soglasij in izdaje dovoljenj smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, če ni v tem odloku drugače določeno.

20. člen

(odgovornost za stanje javnih prometnih površin posebnega pomena)

(1) Prometne površine posebnega pomena se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in nemoteno uporabo in varno odvijanje prometa. Pri tem se smiselno uporabljajo veljavni predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin posebnega pomena kot javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja javnih prometnih površin posebnega pomena je zadolžen urad.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje vzdrževalec, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

21. člen

(obveznost pridobitve soglasja)

(1) Soglasje urada je predhodno potrebno pridobiti za:

- gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav na prometni površini posebnega pomena in v njenem varovalnem pasu;
- napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav v območju prometne površine posebnega pomena in njenem varovalnem pasu;
- opravljanje del na zemljiščih ali objektih ob prometnih površinah posebnega pomena, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovale prometno površino posebnega pomena ali povečala stroške njenega vzdrževanja;
- gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na prometne površine posebnega pomena, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč;
- graditev žičniških naprav na ali ob prometnih površinah posebnega pomena;
- izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob prometnih površinah posebnega pomena;
- opravljanje del zunaj varovalnega pasu prometne površine posebnega pomena, ki bi lahko povzročila spremembo



- vodostaja oziroma višine podzemnih voda;
- uporabo prometnih površin posebnega pomena za druge namene.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.

(3) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

22. člen

(obveznost pridobitve dovoljenja)

(1) Dovoljenje urada je predhodno potrebno pridobiti za:

- prekopavanje, podkopavanje in druga dela na prometnih površinah posebnega pomena;
- dela na prometni površini posebnega pomena ali ob njej, ki vplivajo na promet na njej in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet;
- športne ali druge prireditve na prometnih površinah posebnega pomena;
- izredni prevoz na prometnih površinah posebnega pomena.

(2) V primeru, da je za izvedbo določene aktivnosti na prometni površini posebnega pomena, za katero je po tem odloku potrebno soglasje ali dovoljenje urada (organizacijo prireditve, izvajanje del, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, uporabo površin za druge namene in za druge podobne aktivnosti), potrebno pridobiti več soglasij ali dovoljenj po tem odloku, se o vseh potrebnih soglasjih in dovoljenjih odloči z enim upravnim aktom, če stranka zanje zaprosi z eno vlogo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

23. člen

(varovalni pas ob prometnih površinah posebnega pomena)

(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba prometne površine posebnega pomena in je na vsako stran prometne površine posebnega pomena širok 6 m.

24. člen

(prepovedi ogrožanja prometne površine posebnega pomena in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti prometno površino posebnega pomena ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na prometni površini posebnega pomena in zemljišču ali objektih ob njej, ki bi utegnile poškodovati prometno površino posebnega pomena ali objekte na njej, ter ovirati ali ogroziti promet na prometni površini posebnega pomena. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na prometni površini posebnega pomena in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:

1. odvajati na prometno površino vodo posebnega pomena odplake in druge tekočine;
2. puščati na prometni površini posebnega pomena sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s prometne površine posebnega pomena;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti prometno površino posebnega pomena;

5. postavljati na prometno površino posebnega pomena kakršne koli predmete (stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po prometni površini posebnega pomena sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati prometno površino posebnega pomena;
6. ob prometni površini posebnega pomena nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo prometni površini posebnega pomena, njeni urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa na njej;
7. nameščati na prometni površini posebnega pomena ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa;
8. spuščati po brežinah javne prometne površine kamenje, les in drug material ali predmete;
9. nameščati na prometno površino posebnega pomena kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na prometno površino posebnega pomena kraj zunaj priključka nanjo;
12. puščati na prometno površino posebnega pomena ali metati nanjo kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali jo kako drugače onesnaževati;
13. puščati na prometno površino posebnega pomena živali brez nadzorstva;
14. voditi po prometni površini posebnega pomena konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da jo lahko poškodujejo;
15. namerno zažigati ob prometni površini posebnega pomena strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od prometne površine posebnega pomena v smeri proti njej ali v širini 1 m od nje vzporedno z njo;
17. obračati na prometni površini posebnega pomena živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
18. voziti po prometnih površinah posebnega pomena vozila s takšnimi naležnimi ploskvami ali gosenicami, ki povzročajo poškodbe vozišča ali pohodne površine;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine posebnega pomena je dolžan s prometne površine posebnega pomena takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati prometni površini posebnega pomena ali ogroziti, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na prometni površini posebnega pomena zavarovati s predpisano prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na prometnih površinah posebnega pomena mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na prometni površini posebnega pomena. Če povzročitelj ni znan, grede stroški v breme rednega vzdrževanja prometne površine posebnega pomena.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni



podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

25. člen

(prometna signalizacija na prometnih površinah posebnega pomena)

- (1) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega pomena določa urad.
- (2) Tam, kjer je dostava blaga dovoljena in časovno omejena, se dostavni čas uredi s prometno signalizacijo. S prometno signalizacijo se uredijo tudi izjeme glede vožnje v območjih za pešce in dovoljena skupna teža dostavnih vozil.
- (3) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega pomena postavlja izvajalec rednega vzdrževanja.
- (4) Na prometnih površinah posebnega pomena se smejo postavljati table in napisi (turistična, reklamna in druga obvestilna signalizacija) samo z dovoljenjem urada, če to dopuščajo predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. Stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve bremenijo zainteresirane pravne ali fizične osebe.
- (5) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 4. odstavka tega člena.
- (6) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

26. člen

(uporaba prometnih površin posebnega pomena za druge namene)

- (1) Na prometnih površinah posebnega pomena se lahko kioski, prodajne stojnice, gostinski vrtovi, telefonske govornice, ulični avtomati, panoji in podobno postavljajo samo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora, če je poleg izpolnjenih pogojev po predpisih o graditvi objektov in urejanjem prostora in sklenjene pogodbe z lastnikom prometne površine posebnega pomena zanje predhodno pridobljeno soglasje urada.
- (2) V soglasju se poleg ostalih pogojev določijo tudi pogoji dovoza, postavitve in odstranitve ter odvoza iz prometnih površin posebnega pomena.
- (3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
- (4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

27. člen

(odločitev o soglasjih in dovoljenjih in pritožbeni organ)

- (1) O soglasjih in dovoljenjih iz 10., 12., 21., 22. in 26. člena tega odloka, ki jih po določbah tega odloka izdaja urad, se odloči z odločbo v upravnem postopku razen, če je za dela potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v skladu s predpisi o graditvi objektov.
- (2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja urad, je dovoljena pritožba na župana.

IX. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH, POKVARJENIH IN POŠKODOVANIH VOZIL OB INTERVENCIJAH

28. člen

(prestavitve nepravilno parkiranih vozil ob intervencijah)

- (1) V primeru intervencije lahko izvajalec intervencije prestavi vozilo s prometne površine, kjer ovira intervencijo in bi zaradi tega bilo ogroženo zdravje ljudi, življenje ljudi ali bi lahko nastala večja škoda, na primerno mesto v bližini. Za prestavitev vozila lahko uporabi naprave za prestavitev vozil (gojak), ki jih podstavi pod kolesa vozila in z njimi toliko dvigne vozilo, da ga lahko prepelje.

X. NADZOR

29. člen

(nadzor)

- (1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.
- (2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščenice uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščenice uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.

30. člen

(naloge nadzorstva)

- (1) Pri izvajanju nadzora se uporabljajo določila predpisov o varnosti cestnega prometa ter predpisov o javnih cestah in ureditvi prometa na njih.
- (2) Občinski redar ali pristojni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva na prometnih površinah posebnega pomena po tem odloku, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
 1. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo prometnih površin posebnega pomena in prometa na njih;
 2. ustaviti vsa dela na prometni površini posebnega pomena in njenem varovalnem pasu, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
 3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na prometni površini posebnega pomena, ki ogrožajo varnost prometa ali normalno rabo prometne površine posebnega pomena;
 4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi ali prometa na prometni površini posebnega pomena ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
- (3) Če občinski redar ali pristojni inšpektor ugotovi, da se uporablja prometna površina posebnega pomena v nasprotju s tem odlokom, brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem urada, prepove tako uporabo in odredi kršitelju odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
- (4) V kolikor v odrejenem roku kršitelj ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, jih na njegove stroške na podlagi odredbe občinskega redarja ali pristojnega inšpektorja odpravi izvajalec rednega vzdrževanja.



XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

(1) Abonmaji in letne karte izdane pred uveljavitvijo tega odloka se uporabljajo do datuma poteka veljavnosti.

(2) Dovolilnice, izdane pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko uporabljajo največ tri mesece od dneva začetka uporabe tega odloka.

(3) Imetniki dovolilnic, izdanih pred uveljavitvijo tega odloka lahko v obdobju treh mesecev od dneva začetka uporabe zamenjajo stare dovolilnice za nove brezplačno, v kolikor izpolnjujejo pogoje po tem odloku. Po poteku tega roka dovolilnic ni mogoče več zamenjati. Imetnik dovolilnice lahko po poteku treh mesecev poda vlogo za izdajo nove dovolilnice.

32. člen

(1) Urad je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti obstoječo prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega pomena s tem odlokom.

(2) Urad je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotoviti organiziranje vzdrževanja javnih prometnih površin v skladu z 20. členom tega odloka.

(3) Urad je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pridobiti elaborat statične preveritve nosilnosti ploščadi iz 10. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004), izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov, seznaniti odgovorne osebe služb, ki razpolagajo s ključi zapor iz 5. odstavka 13 člena tega odloka, z nosilnostjo posameznih delov ploščadi ter jim izročiti en izvod elaborata.

33. člen

V roku treh mesecev po uveljavitvi odloka mora župan izdati odredbo o:

- obliki in vsebini dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih na prometnih površinah posebnega pomena, kjer je vožnja sicer prepovedana.

34. člen

(1) Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004).

35. člen

(1) To uradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje vsebuje:

- Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006);
- Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2007);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 19/2008);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 25/2009);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi

cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.);

36. člen

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 01. 01. 2007.

Številka: 015-02-0003/2006-682

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 22/08) na svojiseji, dne sprejel

ODLOK

***o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti
prostor planske celote 04***

(Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor planske celote 04. Sestavni del odloka je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor planske celote 04, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-0007/2001-300/KD, oktobra 2009.

(2) Sestavni del odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004).



2. člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih določa:

(1) Splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje obravnavanega območja in sicer za:

- krajinsko oblikovanje in urejanje prostora;
- urbanistično urejanje prostora;
- arhitektonsko oblikovanje objektov;
- določanje pripadajočih parcel k predvidenim objektom;
- komunalno urejanje zemljišča;
- poseganje v infrastrukturne koridorje;
- varovanje kulturne dediščine;
- varstvo okolja in zmanjšanje njegove ogroženosti.

(2) Merila in pogoje glede vrste posegov v prostor in sicer za:

- novogradnjo stanovanjskih objektov;
- novogradnjo gospodarskih objektov;
- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov;
- spremembe namembnosti obstoječih objektov in njihovih delov;
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov;
- postavitev ograj in živih mej;
- gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav;
- postavitev oglasnih panojev;
- postavitev baznih postaj mobilne telefonije in pripadajočih objektov;
- postavitev spominskih obeležij.

(3) Merila in pogoje za urejanje posameznih območij urejanja in sicer za:

- urejanje (pretežno) gozdnih območij urejanja (oznaka G);
- urejanje (pretežno) kmetijskih območij urejanja (oznaka K);
- urejanje (pretežno) rekreacijskih območij urejanja (oznaka R);
- urejanje (pretežno) stanovanjskih območij urejanja (oznaka S).

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen

(1) Po določilih tega odloka se urejajo območja urejanja na teritoriji Mestne občine Velenje, v katastrskih občinah Bevče, Paka, Podkraj in Velenje, v Krajevnih skupnostih Bevče, Gorica, Konovo, Stara vas, Staro Velenje, Šalek, Paka in Podkraj, skupne površine cca 550 ha.

(2) Meje obravnavanega območja PUP in posameznih območij urejanja so prikazane v projektu iz prvega odstavka 1. člena tega odloka, na temeljnih topografskih in katastrskih preglednih načrtih.

III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO UREJANJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

4. člen

Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje in urejanje prostora

(1) S tem odlokom se ne določajo pogoji ponovnega celovitega urejanja zelenih površin, temveč le merila in pogoji za ohranjanje kvalitet prostora in njegovo izboljšanje.

(2) Gozdovi s posebnim namenom (zavarovani) in lesno proizvodni (nezavarovani) ohranjajo svojo funkcijo in je

potrebno gospodariti z njimi tako, da se ne ogrozi ali zmanjša njihova vloga v okolju. Sprememba namembnosti prvih ni dopustna, razen s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali z izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

(3) Kmetijske površine, dokler ni drugače urejeno s posebnim dokumentom, ostanejo v intenzivni ali ekstenzivni kmetijski rabi. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč v drugo namensko rabo je dopustna le izjemoma, s spremembo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali z izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

(4) Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je varovati in ohranjati: krajinski vzorec naravnih prvin, njegova razmerja, vegetacijo in specifične biocenozoze, razmerja med kmetijsko rabo in rabo gozdov ter naseljem, v ohranjanju prehoda med mestnimi pozidanimi in nepozidanimi območji in varovanju gozdnega roba.

(5) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja. Sanacije obstoječih degradacij so obvezne. Vse ureditve morajo biti izvedene v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi, upošteva naravne značilnosti, materiale, vegetacijo, neformalne zasnovne zasaditve. Za večje posege morajo biti predhodno izdelane posebne strokovne podlage (PSP) na osnovi splošnih usmeritev tega odloka, ter na podlagi PSP izvedbeni projekti za predvidene ureditve in sanacije prostora.

(6) Pri vzdrževalnih delih in novih posegih je potrebno upoštevati naslednja načela oblikovanja zelenih površin:

- okolica (območja izven vrtov ob individualnih hišah) se lahko zasadi samo z avtohtono vegetacijo, oziroma mora biti enaka obstoječi ali okoliški;
- saditvene formacije morajo biti na površinah, ki niso poseljene, praviloma nepravilne;
- oblikovanje vrtov ob individualnih hišah mora biti prilagojeno terenu, višinske razlike je premagovati z brežinami ali s sistemom zaporednih nižjih podpornih zidov (v terasah).

(7) Podporni zidovi naj bodo iz naravnih materialov ali betonski in ustrezno obrasli z vedno ali pretežno zelenimi rastlinami. Vrtovi naj bodo obrasli z živo mejo iz avtohtonih rastlinskih vrst, visoko do največ 1,80 m. Dopustne so tudi drugačne ograje iz praviloma naravnih materialov.

5. člen

Merila in pogoji za urbanistično urejanje prostora

(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske dokumentacije prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, ki jo sestavlja sistem preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000 z vrisanimi stavbnimi zemljišči in iz kartografske dokumentacije iz prvega odstavka 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 04 (na poselitvenih območjih), so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih in turistično-rekreacijskih objektov. Dopustne so dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve



obstoječih objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezane z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno zemljišče dotika.

(4) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m². je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je, na podlagi predhodnega pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijske svetovalne službe Slovenije, dovoljena postavitve objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojišča in gnojne jame, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlinjaki, ipd.), v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 04 za odprti prostor mesta Velenje, ki se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(6) Izven območij stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja ob različnih nesrečah.«

(7) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter preureditve podstrešij in spremembe namembnosti obstoječih objektov so možne samo za objekte zgrajene z gradbenim oz. s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

(8) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v nadaljevanju kratko Uredba.

(9) Sprememba namembnosti obstoječih gospodarskih objektov in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(10) Dostop do nove parcele mora biti v skladu z osnovnimi principi urejanja novogradenj. Kadar se gradi kot nezahteven

ali enostaven objekt garaža, je pri njenem lociranju potrebno upoštevati najkrajši možni dostop iz internega cestnega omrežja.

(11) Obstoječi poselitveni vzorec se naj dopolnjuje tako, da upoštevajo obstoječe gradbene linije objektov in odmiki od obstoječih prometnic in ostalih infrastrukturnih objektov. V območjih brez izrazite gradbene linije okoliških objektov na bodo odmiki novogradenj:

- praviloma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za rekonstrukcijo ob upoštevanju elementov ceste;
- praviloma vsaj 8,00 m od sosednjega objekta in ne manjši od višine novo grajenega objekta oz. prizidka, merjeno od tal do slemena, oziroma najvišje točke novogradnje; odmik je lahko manjši, ko zaradi bližine ne nastopijo motilne posledice za sosednji objekt.

(12) Odmik novo predvidenega objekta od sosednje parcelne meje mora biti zadosten za normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti oddaljene od parcelne meje sosednjega zemljišča najmanj 4,00 m. Ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši, vendar ne manj kot 1,50 m.

(13) Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih ali dozidanih oziroma prenovljenih objektov se določijo tako, da rešitve niso v nasprotju s pogoji požarnega varstva in splošnimi pogoji teh prostorskih ureditvenih pogojev.

(14) Varovati je komunalne koridorje in zagotavljati pogoje za rekonstrukcijo dotrajanih komunalnih vodov.

(15) Namestitve novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(16) Gradnja oziroma postavitve baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

6. člen

Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju planske celote 04 je potrebno upoštevati naslednja priporočila, pogoje in merila:

- a/ Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne graditeljske tradicije.
- b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut.
- c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
- d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih tonov ali drugih barv niso dopustne.



- e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju lahko višine max. 1,20 m.
- f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruča hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec.
- g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta.
- h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka obstoječi strehi dozidanega objekta.
- i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo zazidavo v neposredni bližini.
- j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne graditeljske tradicije.
- k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko izboljšati.
- l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.
7. člen
- Lega objektov na zemljišču in določitev parcel

(1) Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so naslednji:

- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene parcele, ob upoštevanju odmkov iz naslednjih alinej tega člena odloka;
- odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele najmanj 4,00 m;
- odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali nezahtevnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča;

- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele;
- izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje;
- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne poti;
- odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa drugače;
- površina dozidave obstoječemu objektu praviloma ne sme presegati 80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;
- odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m (brez soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;
- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz Uredbe. Dopustna je postavitve ograj tudi na parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

(2) Zemljiška parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(3) Zemljiška parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogodnih primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.

(4) Velikost posameznih pripadajočih parcel naj bistveno ne odstopa od okoliških parcel na katerih že stoji objekt. Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov



centralnih dejavnosti je minimalno 400 m², ob upoštevanju odmkov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega člena odloka.

(5) Velikost pripadajoče parcele za gradnjo počitniškega objekta je minimalno 300 m², ob upoštevanju, ob upoštevanju dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmkov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega člena odloka.

(6) Obstoječih pripadajočih parcel ni mogoče deliti na manjše gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmkov iz prvega odstavka tega člena odloka.

8. člen

Merila in pogoji za komunalno urejanje zemljišč

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi investitor.

(2) Investitor je dolžan izvršiti zunanjo ureditev zemljišča najkasneje ob pričetku uporabe objekta.

(3) Kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor novogradnje za zbiranje fekalnih odpadnih vod obvezno zgraditi interno čistilno napravo.

(4) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščenke strokovne organizacije (praviloma za več objektov skupaj in z izvedbo primerne zaščite).

(5) Vsa samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti opremljene z lovilec olj.

(6) Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopih morajo biti grajena po zakonskih tehničnih določilih o urejanju gnojišč in greznic.

(7) Pred izpustom odplak v vodotok je treba odplake očistiti do take stopnje, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z zakonom o vodah.

(8) V območjih, kjer bodo zgrajeni dislocirani pomožni objekti in čebelnjaki, se naj predvidijo suha stranišča.

(9) Drenažne vode, površinske žive vode, neonesnažene meteorne vode s streh in utrjenih površin je treba odvajati ločeno v potoke.

(10) Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojnega upravitelja za vzdrževanje cest.

9. člen

Merila in pogoji za poseganje v infrastrukturne koridorje in javno infrastrukturo

(1) Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na vsaki strani:

a) Cestna infrastruktura

- glavne ceste	25 m
- regionalne ceste	15 m
- lokalne ceste	10 m
- zbirne mestne ceste	10 m
- mestne ceste	8 m
- javne poti	6 m
- državne kolesarske steze	5 m
- javne poti za kolesarje	3 m

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran.

b) Elektroenergetska infrastruktura

- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m;
- varovalni pas kabiranega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

c) Plinovodno omrežje

- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je 100 m;
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi plinovoda.

d) Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kablskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

(2) Primarne komunalne in energetske napeljave

a) Vodovod:

Na obravnavanem območju PUP je delno izvedeno primarno vodovodno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe vodovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravitelja vodovodnega omrežja.

b) Kanalizacija:

Na obravnavanem območju PUP je v pretežni meri izvedeno kanalizacijsko omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravitelja kanalizacijskega omrežja. Na območjih,



kjer kanalizacijsko omrežje ni izvedeno, si morajo investitorji novih objektov zgraditi lastno malo čistilno napravo s zakonsko predpisanim izpustom v okolje. Za odvod fekalne kanalizacije iz predvidenih objektov niso dovoljene greznice.

c) Telefonsko omrežje:

Na obravnavanem območju PUP je izvedeno telefonsko omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe telefonsko omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca telefonskega omrežja.

d) Toplovodno ogrevanje:

Na stavbnih zemljiščih območja obravnave v večini primerov še ni izveden sistem ogrevanja s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja. Priključitev objektov je možna glede na priključne moči in energetske potrebe objektov. Pogoje za priključitev na toplovodni sistem podaja upravljavec toplovodnega omrežja na osnovi razpoložljivih kapacitet v omrežju z upoštevanjem priključnih moči novih objektov. V primerih, ko je priključevanje novih objektov na toplovodno omrežje neracionalno, je za ogrevanje objektov dopustna uporaba elektrike, plina, sončne energije in drugih alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Pri ogrevanju novih objektov je potrebno upoštevati vso zakonodajo s področja graditve objektov in vse podzakonske akte.

e) Plinovod:

Na obravnavanem območju PUP ni izvedenega primarnega in sekundarno plinovodnega omrežja. Priključitve novih objektov na obstoječe plinovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja. V 100 m varovalnem pasu je dovoljena gradnja novih objektov le s soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja.

f) Električno omrežje:

Na obravnavanem območju PUP je izvedeno primarno in sekundarno električno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe električno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca električnega omrežja.

10. člen

(1) Z odlokom razglašeni kulturni spomeniki so:

- Spomenik z oznako Z 10, obeležje na hribu pri Sv. Jakobu v Velenju, na parceli št. 2889, k.o. Velenje, v območju urejanja G 4/5;
- Spomenik z oznako S 20, podružnična cerkev Sv. Jakob, na parceli št. 2893, k.o. Velenje, v območju urejanja G 4/5;
- Spomenik z oznako G 5 Limbar - Lilienberg, ostanki gradu v Zabrdi pri Velenju, na parceli št. 2941, k.o. Velenje, v območju urejanja G 4/5;
- Spomenik z oznako G 1, razvaline gradu Ekenštajn blizu razvaline Šaleškega gradu, na parceli št. 2345, k.o. Velenje, v območju urejanja G 4/8a.

(2) Posegi v objekte in nepozidan prostor so dovoljeni le v skladu s pogoji iz soglasjem pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine.

11. člen

Merila in pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje njegove

ogroženosti

Varstvo okolja

(1) S posegi v prostor se morajo izboljševati pogoji bivanja, odpravljajo naj se negativni vplivi obstoječih ureditev in v naprej preprečujejo negativni vplivi predvidenih posegov v prostor.

(2) Upoštevati je še naslednje pogoje:

- novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstoječih sosednjih objektov najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko - zdravstveni in požarno - varstveni pogoji;
- novi objekti ne smejo imeti motilnih vplivov na okoliške objekte oziroma bivalne in delovne pogoje v njih;
- posegi se morajo izvajati enotno, enkratno, izjemoma v etapah, tako, da so uporabniki okoliških površin čim manj moteni;
- v objektih se ne sme načrtovati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale na varovanje ali ogrožale varnost in premoženje ljudi, vsi posegi morajo biti usklajeni z varnostnimi in sanitarno tehničnimi predpisi;
- komunalne in druge odpadke je dovoljeno odlagati le na urejeno odlagališče odpadkov.

12. člen

Požarna varnost

Upoštevati je zahteve požarno - varstvene zakonodaje, zlasti pa:

- zagotoviti dostop interventnih vozil do objekta iz treh strani, izjemoma iz dveh, če so hiše v nizu;
- ceste, interventne poti in dostopi morajo biti izvedeni tako, da prenesajo osni pritisk vozil do 10 t, ter široke vsaj 3,5 m;
- zagotoviti požarno vodo iz obstoječe in predvidene hidrantne mreže ter ostalih, pomožnih virov (vodnjaki, potoki);
- odmiki od parcelnih mejo morajo biti najmanj 1,5 m na eni strani ob pogoju dostopnosti s treh strani, širine 4,0 m;
- objekti morajo imeti dovolj zunanjskega prostora za morebitno evakuacijo ljudi in blaga iz objektov;
- upoštevati razdaljo, čas prihoda in oddaljenost najbližje gasilne enote.

13. člen

Zaklanjanje

(1) Posebna zaklonišča se v obravnavanem območju ne bodo gradila, razen v primeru, če bo z drugim prostorskim aktom določeno drugače.

(2) Pri novih objektih na obravnavanih območjih je obvezna ojačitev plošče nad kletjo tako, da zdrži morebitno rušenje objekta nanjo.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR

14. člen

Novogradnja stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:

- novogradnja je dovoljena le na geološko primernih zemljiščih;



- z novogradnjo se lahko pozida največ 40 % površine parcele;
- višina novozgrajenega objekta ne sme presegati višine obstoječih v območju.

15. člen

Novogradnja gospodarskih objektov

Poleg splošnih je upoštevati še naslednje pogoje:

- višina slemena gospodarskega objekta, hleva, skednja, kašče, strojne lope, kozolca, ne sme presegati 13 ,00 m oziroma ne sme presegati širine objekta;
- novi kozolci naj bodo ponovitev tradicionalnih (razmerja, materiali, ipd.);
- kokošnjaki, zajčniki in čebelnjaki naj ne presegajo višini 3,60 m, praviloma naj bodo iz lesa.

16. člen

Dozidave in nadzidave obstoječih objektov

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:

- novozgrajeni del pri stanovanjskih hišah ne sme skupaj z obstoječim delom presegati 50 % površine parcele;
- novozgrajeni del ne sme presegati višine obstoječega objekta;
- višina nadzidanega dela ne sme presegati višine pretežne večine sosednjih objektov;
- višina objekta z nadzidanim delom ne sme presegati oddaljenosti do najbližjega sosednjega objekta;
- svetloba v nadzidani del se lahko zagotavlja tudi skozi strešna okna, line, frčade, ipd.

17. člen

Sprememba namembnosti objektov

(1) Pri spremembi namembnosti iz stanovanjske ali druge gospodarske v poslovno proizvodno ali storitveno dejavnost je poleg splošnih, izpolniti še naslednje pogoje:

- da je urejen dostop, dovoz in parkiranje in po potrebi dostava;
- da je zagotovljena skladnost nove namembnosti z lego objekta, pomenom in arhitekturnimi kvaliteta;
- da nima motilnih vplivov na sosednje objekte, ne povzroča hrupa, smradu, velike dostave in obiska.

(2) Sprememba namembnosti podstrešij obstoječih stanovanjskih objektov in obstoječih gospodarskih objektov v stanovanjsko je dovoljena pod splošnimi pogoji.

18. člen

Postavitev ograj in živih mej

(1) Ograje ob parcelnih mejah je dovoljeno postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da dopuščajo redno vzdrževanje cest ter ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča razen, ko se načrtuje postavitve ograje več kot 1,50 m od parcelne meje.

(2) Žive meje ali ograje so lahko do višine 100 cm, izjemoma pa tudi več s tem, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev in ob pogojih iz predhodnega odstavka tega člena.

(3) Predvidene ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali so protihrupna

zaščita, so lahko masivne izvedbe.

19. člen

Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav

(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, kot so cestno omrežje in naprave, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, električno omrežje, omrežje telekomunikacijskih zvez in ostalih komunalnih naprav, skladno z usmeritvami prostorskih sestavin planskih dokumentov, ob upoštevanju splošnih pogojev iz tega odloka in pogojev upravljavcev posameznih infrastrukturnih objektov.

(2) Pri rekonstrukciji komunalnih vodov se praviloma izbirajo obstoječe trase. Dovoljene so prestavitve komunalnih vodov na nove trase pri novogradnjah.

(3) Pri vseh spremembah javnih površin, posebej povoznih, je potrebno varovati obstoječo komunalno infrastrukturo.

(4) Gradnja oziroma postavitve baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

20. člen

Postavitev spominskih obeležij

Lokacija za postavitve spominskih obeležij se izbere na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje prostor, ne ovira promet ter ne poslabšajo bivalni pogoji in varnost objekta, v kolikor je predvidena postavitve obeležja nanj.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH OBMOČIJ UREJANJA

21. člen

Območje urejanja G 4/1

(1) Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorjih plinovoda in daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje objektov in naprav obeh energetskega vodov in sanacijo površin.

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost zemljišč.

(4) Za vse gradbene posege v območju varovalnega pasu plinovoda je potrebno soglasje upravljavca plinovoda, za posege na stavbno zemljišče v območju varovalnega pasu daljnovoda, pa tudi soglasje upravljavca daljnovoda.



22. člen

Območje urejanja G 4/2

Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

23. člen

Območje urejanja G 4/3a, b

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-021 do G30-024) so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in sanacija površin v varovalnem pasu.

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

24. člen

Območje urejanja G 4/4

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-028) so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in plinovoda ter sanacija površin v varovalnem pasu.

(3) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

25. člen

Območje urejanja G 4/5

(1) Pretežni del območja je gozd s posebnim namenom (G30-036 in G30-037). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) V območju vodohramov (Straža, Staro Velenje) so dopustni posegi za potrebe vzdrževanja objektov in naprav ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.

(4) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(5) V območju spomenikov kulturne dediščine (ostanki gradu Limbar-Lilienberg, cerkev sv. Jakoba in spomenik NOB) so dopustni posegi za varovanje, vzdrževanje in prezentacijo spomenikov.

26. člen

Območje urejanja G 4/6

(1) Območje je pretežno gozd s posebnim namenom (G30-046). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dopustni so posegi za odkrivanje in obeležje grobišč povojnih žrtev. Za celovito ureditev je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage.

(4) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(5) Na območju je dopustna gradnja in vzdrževanje rekreacijskih in planinskih poti, postavitve označevalnih tabel ter postavitve razglednega stolpa na Kožlju.

27. člen

Območje urejanja G 4/7

(1) Območje je v celoti gozd s posebnim namenom (G30-057). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti in orodij za rekreacijo v gozdu.



28. člen

Območje urejanja G 4/8a, b, c, d, e

(1) Območja so pretežno gozd s posebnim namenom (G30-052, G30-054 in G30-055). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v gozdu.

(3) V območju urejanja G 4/8a so ostanki gradu Ekenštajn. V območju gradu so dopustni posegi za zaščito in prezentacijo ostankov gradu.

29. člen

Območje urejanja G 4/9

(1) Območja je gozd, del s posebnim namenom, z oznako G30-059. V gozdu so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v gozdu.

30. člen

Območje urejanja G 4/10

(1) Območja je gozd, vzhodni del gozd s posebnim namenom. V gozdu so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost zemljišč.

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v gozdu.

31. člen

Območje urejanja G 4/11

(1) Območja je gozd, pretežno s posebnim namenom. V gozdu so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost zemljišč.

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v gozdu.

(5) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

32. člen

Območje urejanja G 4/12

(1) Območja je pretežno gozd. V gozdu so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za vzdrževanje elektroenergetskega voda in plinovoda ter sanacija površin v varovalnem pasu.

(3) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v gozdu.

33. člen

Območje urejanja K 4/1

(1) Pretežni del območja urejanja je najboljše kmetijsko zemljišče, na obravnavanem območju pa so tudi gozdovi s posebnim namenom ter posamezna stavbna zemljišča.

(2) Na območjih gozdov s posebnim namenom so dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(3) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju so dopustne le gradnje kmetijskih objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(4) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, nadzidave



obstojećih objektov in rekonstrukcije obstojećih objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih zemljiščih.

(5) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi okolici.

(6) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(7) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč obstojećih kmetij oz. gospodarstev ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, ter dozidave k obstojećemu objektu s tlorisno površino, ki ne sme presegati površine osnovnega objekta.

(8) Sprememba namembnosti obstojećih stanovanjskih in gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(9) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(10) Na območjih gozdov in kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja javne infrastrukture ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(11) V varovalnem pasu javne komunalne infrastrukture so dopustni posegi za novogradnje, vzdrževanje in rekonstrukcijo javne infrastrukture ter sanacija površin.

34. člen

Območje urejanja K 4/2a, b, c

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 33. členu tega odloka.

35. člen

Območje urejanja S 4/20d, e, f

(1) Vsa tri območja urejanja so po prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje pretežno namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Na obravnavanih stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja stanovanjskih in počitniških objektov, gospodarskih poslopij, kmetijskih objektov, poslovnih, servisnih, obrtnih objektov, dopustne so dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstojećih objektov, porušitve obstojećih objektov ter sprememba namembnosti obstojećih objektov ali njihovih delov, skladno s splošnimi pogoji in merili iz prejšnjih členov tega odloka.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s pogoji in merili iz Uredbe.

(3) Pri gradnji komunalne infrastrukture je kot strokovne podlage za komunalno ureditev območja S4/20e in S4/20f in za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje za ureditev komunalne infrastrukture na območju Zgornjega Šaleka, smiselno upoštevati idejni projekt z naslovom: Infrastruktura na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Mestni občini Velenje, št. projekta: 5659, izdelovalec BRP- Konstruktorski biro Skornšek d.o.o., Velenje; avgust 2007.

36. člen

Območje urejanja R 4/1a

(1) Območje urejanja je del širšega območja rekreacijske cone Trebeliško in je pretežno poraslo z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Na obstojećih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstojećih objektov, porušitev obstojećih objektov, sprememba namembnosti obstojećih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

37. člen

Območje urejanja R 4/1c

(1) Območje urejanja je širše območje obstojećega smučišča v Šaleku. Znotraj območja se nahaja tudi obstojeća kmetija s spremljajoćimi gospodarskimi objekti. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V območju urejanja so dopustni posegi za urejanje smučarske proge, vzdrževanje vlečnice in objekta ter za vzdrževanje obstojeće javne infrastrukture.

(3) Na obstojećem območju urejanja je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe športa in rekreacije in spremljajoćih objektov za delovanje obstojećega smučišča, pod pogojih iz Uredbe.

(4) Za območje urejanja je v primeru spremembe namembnosti celotnega območja ali njegovega posameznega dela, predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, skladno z zakonsko predpisanim postopkom. Predhodno je potrebno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter nanj pridobiti pogoje in mnenje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Mestni občini Velenje.

(2) Namensko rabo območij gozdov je mogoče spremeniti le s spremembo in dopolnitvijo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali Občinskega prostorskega



načrta Mestne občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.

39. člen

(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri posegih v varstvene pasove varovanja vodnih virov pitne vode, obvezno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca vodovodnega sistema Mestne občine Velenje.

(2) Zavarujejo se vsi vodni viri, tudi vodni viri z manjšo izdatnostjo, ki nimajo določenih varstvenih pasov.

(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih vodnjakov.

40. člen

Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov, ki jih opredeljuje Uredba.

41. člen

Odlok o PUP in kartografska dokumentacija je stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in Upravni enoti Velenje.

42. člen

To uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 vsebuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območja urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3a, G4/3b, G4/4, G4/5, G4/6, G4/7, G4/8a, G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, G4/10, G4/11, G4/12, K4/1, R4/1a in S4/28 – zeleni PUP: št. projekta 1029/96-PUP, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, septembra 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 02/1998);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območja urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3a, G4/3b, G4/4, G4/5, G4/6, G4/7, G4/8a, G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, G4/10, G4/11, G4/12, K4/1, R4/1a in S4/28 – zeleni PUP (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 01/2002);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območja urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3a, G4/3b, G4/4, G4/5, G4/6, G4/7, G4/8a, G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, G4/10, G4/11, G4/12, K4/1, R4/1a in S4/28 – zeleni PUP (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 19/2004);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 25/2009).

43. člen

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 350-03-0007/2001-300

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 22/08) na svojiseji, dne sprejel

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna (PUP 05)

(Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna (PUP 05). Sestavni del odloka o PUP 05 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna (PUP 05), ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-0006/2001-300/KD, novembra 2009.

(2) Sestavni del odloka o PUP 03 je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004).

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji planske celote 05 določajo:

- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
- merila in pogoje glede vrste posegov;
- merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj;
- merila za določanje parcel;
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
- merila in pogoje posegov v zavarovana in varstvena območja ter
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.



II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen

Planska celota 05, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna:

Oznaka območja	Prevladujoča namembnost
Ureditveno območje naselja Kavče 1 S5/1a	stanovanjska
Ureditveno območje naselja Kavče 2 S5/1b	stanovanjska
Ureditveno območje naselja Podkraj -Zabrdo S5/2a	stanovanjska
Ureditveno območje naselja Zabrdo S5/2b	stanovanjska
Ureditveno območje naselja Tajna S5/3	stanovanjska
Ureditveno območje naselja Podgorje S5/4	stanovanjska
Druga ureditvena območja - kmetijska K5/1a, b	kmetijska
K5/2a, b	kmetijska
K5/3	kmetijska
K5/4	kmetijska
Druga ureditvena območja - gozd G5/1	gozd

4. člen

Meje planske celote 03 ter meje območij urejanja so prikazane v kartografski dokumentaciji opisani v prvem odstavku 1. člena tega odloka.

III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA

5. člen

Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 05 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. Pri rekonstrukciji objekta so dopustne prizidave, nadzidave obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna.



(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 m² je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih objektih je dopustna namestitve elementov za izkoriščanje obnovljivih virov energije (sončni kolektorji, naprave za izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na bližnje in širše okolje, še posebej na bivalne pogoje sosednjih objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, ki uporabljajo obnovljive vire energije tudi izven stavbnih zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, si mora investitor na projekt namestitve tovrstnih elementov in naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

6. člen

(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v planski celoti 05 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga dela:

- a/ Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti);
- b/ Dozidave in nadzidave obstoječih objektov;
- c/ Gradnja objektov gospodarske javne in ostale infrastrukture;
- d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela objekta;
- e/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov;
- f/ Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
- g/ Dela za lastne potrebe;
- h/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
- i/ Dela v javno korist;
- j/ Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
- k/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov.

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v nadaljevanju kratko Uredba.

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi s posebnim pomenom, varovalni in lesno proizvodni gozdovi so razvidni iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijske svetovale službe Republike Slovenije dovoljena postavitve objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojlišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 05, ki se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter

merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja ob različnih nesrečah.

7. člen

(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 6. člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti obstoječih gospodarskih objektov in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 05 je dopustna gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske kočice na gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.

(6) Na celotnem območju planske celote 05 (na stavbnih zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. Podrobnejši pogoji in merila za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so določena v Uredbi."

8. člen

Oblikovanje zunanje podobe objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju planske celote 03 je potrebno upoštevati priporočila, pogoje in merila:

- a/ Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne graditeljske tradicije;
- b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;
- c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne tudi druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
- d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih tonov



- ali drugih barv niso dopustne;
- e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju lahko višine max. 1,20 m;
- f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec,
- g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta;
- h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka obstoječi strehi dozidanega objekta;
- i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo zazidavo v neposredni bližini;
- j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne graditeljske tradicije;
- k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko izboljšati;
- l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna;
- m/ Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo na površino, tlorisno razmerje, višina objekta, naklon ter obliko streh in smer slemena novopredvidenega objekta, vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

9. člen

Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidav, nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so naslednji:

- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene parcele, ob upoštevanju odmkov iz naslednjih alinej tega člena odloka;

- odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele najmanj 4,00 m;
- odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali nezahtevnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča;
- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele;
- izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke sosednje parcele tudi od 0,00 m do 1,50 m, pod pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje;
- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne poti;
- odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa drugače;
- površina dozidave oz. prizidave objekta praviloma ne sme presegati 80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;
- odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m (brez soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka pridobi soglasje lastnika sosednje parcele. Ta merila (odmik minimalno 1,00 m od sosednje parcele, brez soglasja lastnika sosednje parcele) veljajo tudi za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih objektih;
- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz Uredbe. Dopustna je postavitve ograj tudi na parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

10. člen

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

- (1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le



pod pogoji in merili iz Uredbe.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, kašče, kozolca in senika v skladu z določbami iz Uredbe in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije (pogojno zazidljivo območje kmetije);
- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot vodnega zajetja, vrtnice ali vodnjaka, krmišča, molzišča, ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z določili iz Uredbe;
- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.

(3) Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje

11. člen

V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V varovalnih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.

12. člen

Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju PUP 05 je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

13. člen

(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah, melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Velenje.

(2) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine

Velenje.

14. člen

Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim, naj bodo nameščeni na javnih površinah tako, da ne bo oviran promet. Površina funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena kiosku in predvideni namembnosti. Najmanjša površina je lahko 3,50 m², največja pa praviloma do 10,00 m².

15. člen

Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

16. člen

Kavče 1 in 2: območji urejanja S5/1a, b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen

Podkraj – Zabrdó in Zabrdó: območji urejanja S5/2a, b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči



vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen

Tajna: območje urejanja S5/3

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

19. člen

Podgorje: območje urejanja S5/4

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

20. člen

Druga območja urejanja - kmetijska

Območje urejanja K5/1a,b

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne sme presegati površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših kmetijskih zemljišč.«

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca vodovodnega omrežja."

21. člen

Območje urejanja K5/2a, b

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 20. členu tega odloka.

22. člen

Območje urejanja K5/3

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 20. členu tega odloka.

23. člen

Druga območja urejanja - gozd

Območje urejanja G5/1

(1) Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne.

(2) V območju urejanja so dopustne dozidave, nadzidave,



rekonstrukcije obstoječih objektov, rušitve obstoječih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov na stavbnih zemljiščih.

(3) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz tega odloka.

(4) Posegi v območje kulturnega spomenika – grad Limbar (Lilienberg) se morajo izvajati le ob sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

VI. VELIKOST IN OBLIKA PARCEL

24. člen

(1) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti geološke pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.

(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od okoliških gradbenih parcel. Velikost gradbene parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti je minimalno 400 m², ob upoštevanju predpisanih odmkov objektov od sosednjih parcel iz 9. člena tega odloka.

(4) Velikost parcele za gradnjo počitniškega objekta je minimalno 300 m², ob upoštevanju, ob upoštevanju predpisanih odmkov objektov od sosednjih parcel iz 9. člena tega odloka.

(5) Obstoječih parcel ni mogoče deliti na manjše parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne nastanejo nove parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmkov iz 9. člena tega odloka.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

25. člen

Komunalna infrastruktura

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo. Izjemoma je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna greznica na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščenih strokovnih služb.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilecem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto.

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine družbenega plana Mestne občine Velenje, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov le pod pogoji upravljavca ceste. Soglasje upravljavca ceste je potrebno tudi v primerih, ko se v varovalnem pasu gradijo dovozni priključki na cesto, postavljajo ograje, gradijo oporni zidovi in sadijo žive meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad nivoom stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridore obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščenih organizacij, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.



(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 kV in 20 kV vodov ni možna. Vsi posegi v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov so možni le s soglasjem upravljalca daljnovoda.

(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih naselij izvaja podzemno.

(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.

(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu s predpisi.

(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura

(1) Telefonsko omrežje in omrežje kablanskega razdelilnega sistema (televizija, internetne kablanske povezave, itd.), se bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljavalec, upoštevana pa mora biti tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

(3) Gradnja oziroma postavitve baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Ogrevanje objektov

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.). Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več objektov v samostojnem sistemu.

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

26. člen

Vrste varovalnih pasov

(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni

pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture na območju PUP 05 naslednji:

- varovalni pasovi prometne infrastrukture,
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim storitvam, vključno s kablskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt (tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo upravljalci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na vsaki strani :

1. Cestna infrastruktura

- | | |
|----------------------------|------|
| - hitre ceste | 35 m |
| - glavne ceste | 25 m |
| - regionalne ceste | 15 m |
| - lokalne ceste | 10 m |
| - zbirne mestne ceste | 10 m |
| - mestne ceste | 8 m |
| - javne poti | 6 m |
| - državne kolesarske steze | 5 m |
| - javne poti za kolesarje | 3 m |

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran.

2. Elektroenergetska infrastruktura

- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m;
- varovalni pas kabliranega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

3. Plinovodno omrežje

- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je 100 m;
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi voda.

4. Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kablskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 1,5 m, merjeno od osi posameznega



voda.

27. člen

Primarne komunalne in energetske napeljave

(1) Kanalizacija v območjih naselij bo potekala v rezervatih cest. Predvidenemu kanalizacijskemu kolektorju Kavč iz območja S 5/1a v območje K5/1a se določa pas širine 8 m.

(2) Primarni vodovod v Šentilj bo položen skladno z merili in pogoji izdelanega lokacijskega načrta (Odlok objavljen v uradnem vestniku občine Velenje, št. 3/87). Vodovodu je določen pas širine 8 m.

(3) Območje planske celote 05 prečkajo daljnovodi oziroma varstveni pasovi daljnovodov visoke napetosti:

KV	Ime in oznaka	Območje prečkanja
380 (400)	Šoštanj-Podlog	G5/2b
220	Šoštanj-Podlog	G5/2b
110	Šoštanj-Podlog	S5/1a, S5/2, K5/1a, K5/1b, K5/2a, K5/2b, K5/4
110	Šoštanj-Dravograd	K5/4

28. člen

Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav in elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju varstvenih pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki jih določa upravljavec posameznega komunalnega voda v svojem soglasju.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBILJENIH VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA

29. člen

(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in gozdarstvo, prenova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega zelenja) se določa pogoj varovanja naravnih prvin:

- da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in ekološka struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenoze);
- da se ohranja krajinsko-oblikovna struktura rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščiti gozdni rob.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi v prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah). Okolica se lahko zasadi samo v avtohtono vegetacijo, vnašanje neavtohtonih okrasnih vrst ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljeno.

30. člen

Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, ugotovljeni v zakonsko predpisanem postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Velenje ali pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

31. člen

(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Mestni občini Velenje.

(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s spremembo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.

32. člen

(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje (Odlok objavljen v uradnem vestniku občine Velenje,



št. 10/83) in vsi ostali odloki o razglasitvi kulturne dediščine.

(2) Za vse posege v prostor (pozidan in nepozidan), ki je opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščen organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje.

(3) Upošteva se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je sestavni del kulturne dediščine.

33. člen

(1) Območja in objekti razglašeni kulturnih in zgodovinskih spomenikov:

G5 – ostanki gradu Limbar (Lilienberg), v območju G 5/1;
Z15 – sušilnica kmeta Klavža v Tajni, v območju K 5/5.

(2) Etnološki spomeniki:

- Kavče, hišna št. 46.

(3) Zgodovinski spomeniki:

- Spominska plošča padlim kurirjem kraja Kavče, pri Naveršniku, Kavče 30;
- Spominski kamen padlemu prvoborcu na Einclovem vrhu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitve enostavnih objektov, ki jih opredeljuje Uredba.

35. člen

Odlok o PUP 05 in kartografska dokumentacija, ki je sestavni del tega odloka, je stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in Upravni enoti Velenje.

36. člen

To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 05 vsebuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica z zloženimi deli (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/88);
- Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; krajevne skupnosti Kavče – Podkraj, Pesje in Lokovica (Uradni vestnik občine Velenje, št. 9/93);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica (za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/02);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica (za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 19/04);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja

Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 26/06);

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna – Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 06/08);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrd, Podgorje in Tajna - PUP 05 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 20/09).

37. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0006/2001-300

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 22/08) na svojiseji, dne sprejel

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)

(Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06). Sestavni del odloka o PUP 06 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), ki jo je izdelal Urad



za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-0003/2001-300/KD, novembra 2009.

(2) Sestavni del odloka o PUP 06 je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004).

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji planske celote 06 določajo:

- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
- merila in pogoje glede vrste posegov;
- merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj;
- merila za določanje parcel;
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
- merila in pogoje posegov v zavarovana in varstvena območja ter
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen

Planska celota 06, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Arnače ter razloženih Naseljih Ložnica, Silova in Laze:

Oznaka območja	Prevladujoča namembnost
Ureditveno območje naselja Šentilj 1 S6/1a S6/1b (morfološki enoti 1A/1; 3A/1) S6/1c	stanovanjska stanovanjska, kmetijska stanovanjska, kmetijska
C6/1 (morfološke enote 3A/2; 3A/3, 3B/1, 5A/1)	centralne dejavnosti, vzgoja in izobraževanje, šport in rekreacija, poslovna dejavnost
Ureditveno območje naselja Šentilj 2 S6/2	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Podkoželj S6/3a	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Laze 1 S6/3b	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Laze 2 S6/3c D6/1	stanovanjska, kmetijska stanovanjska kmetijska, območje varovane kulturne dediščine
Ureditveno območje naselja Silova 1 S6/4a	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Silova 2 S6/4b	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Kote 1 S6/5a	stanovanjska, kmetijska
Ureditveno območje naselja Kote 2 S6/5b	stanovanjska, kmetijska



Ureditveno območje naselja Ložnica
S6/6

stanovanjska, kmetijska

Druga ureditvena območja – kmetijska
K6/1
K6/2a, K6/2b, K6/2c, K6/2d in K6/2e

kmetijska

Druga ureditvena območja – gozd
G6/1
G6/2

gozd
gozd, kmetijska

4. člen

Morfološke enote kot delovni pripomoček, na osnovi katerih so opredeljena merila in pogoji v posameznih območjih urejanja, so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja v ureditvenem območju naselja Šentilj. So naslednja:

Območja po morfološki opredelitvi A	prostostoječe B	strjeno
-območje individualne stanovanjske gradnje	1A	1B
-območje centralnih dejavnosti	3A	3B
-parkovne športne in rekreacijske površine	5A	

5. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so razvidne iz kartografske dokumentacije iz 1. člena odloka o PUP 06.

III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA

6. člen

Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 06 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. Pri rekonstrukciji objekta so dopustne prizidki, nadzidave obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja naselij Šentilj 1, Šentilj 2, Laze 1, Laze 2, Silova 1, Silova 2, Kote 1, Kote 2 in Ložnica.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 m² je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih objektih je dopustna namestitve elementov za izkoriščanje obnovljivih virov energije (sončni kolektorji, naprave za izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na bližnje in širše okolje, še posebej na bivalne pogoje sosednjih objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, ki uporabljajo obnovljive vire energije tudi izven stavbnih zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, si mora investitor na projekt namestitve tovrstnih elementov in naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.



7. člen

(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v planski celoti 06 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga dela:

- a/ Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti);
- b/ Dozidave in nadzidave obstoječih objektov;
- c/ Gradnja objektov gospodarske javne in ostale infrastrukture;
- d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela objekta;
- e/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov;
- f/ Odstranitev oziroma porušitev obstoječih objektov;
- g/ Dela za lastne potrebe;
- h/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
- i/ Dela v javno korist;
- j/ Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
- k/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov;

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v nadaljevanju kratko Uredba.

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi so razvidni iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega pritrilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijske svetovne službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojšča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 06, ki se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja ne bivalnih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja ob različnih nesrečah.

8. člen

(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 7. člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti obstoječih gospodarskih objektov in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 06 je dopustna gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske kočje na gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.

(6) Na celotnem območju planske celote 06 (na stavbnih zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. Podrobnejši pogoji in merila za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so določena v Uredbi.

9. člen

Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidki, nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so naslednji:

- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene parcele, ob upoštevanju odmkov iz naslednjih alinej tega člena odloka;
- odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele najmanj 4,00 m;
- odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali nezahtevnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča;
- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele;
- izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke sosednje parcele tudi od 0,00 m do 1,50 m, pod pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje;
- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši



odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne poti;

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa drugače;
- površina dozidave oz. prizidka objekta praviloma ne sme presegati 80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;
- odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m (brez soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka pridobi soglasje lastnika sosednje parcele. Ta merila (odmik minimalno 1,00 m od sosednje parcele, brez soglasja lastnika sosednje parcele) veljajo tudi za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih objektih;
- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz Uredbe. Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

10. člen

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le pod pogoji in merili iz Uredbe.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, kašče, kozolca in senika v skladu z določbami iz Uredbe in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije (pogojno zazidljivo območje kmetije);
- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z določili iz Uredbe;

- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če takšna prireditve ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.

(3) Namestitvev oziroma postavitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

11. člen

V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela. V varovanih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V varovanih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.

12. člen

Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju PUP 06 je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

13. člen

(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, male HE, komunalno omrežje in naprave, športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim dejavnostim, gozdni objekti, lovške koče na gozdnih površinah, melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Velenje.

(2) Namestitvev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

14. člen

Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljeni tako, da ne slabšajo lokalnih pogojev in varnosti objekta.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

15. člen

Ureditveno območje Šentilj 1: območja urejanja S6/1a, b, c in C6/1

(1) Območje urejanja S6/1a je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov, ter komunalne infrastrukture za individualno gradnjo. Dovoljene so novogradnje stanovanjskih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta. Za umestitev predvidenih stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture v prostor je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne



podlage (lokacijski preizkus) za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Pri izdelavi posebnih strokovnih podlag naj se kot strokovna podlaga smiselno uporabi Zazidalni načrt Šentilj – programski del (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 13/83 in 10/86).

(2) Območji urejanja S6/1b in S6/1c sta pretežno namenjena individualni stanovanjski gradnji:

- a) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji.
- b) Dovoljena je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.
- c) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
- d) V morfološki enoti 3A/1 (območje obstoječega gasilskega doma) so dovoljeni posegi za potrebe normalnega funkcioniranja dejavnosti, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in sprememba namembnosti gasilskega doma.
- e) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

(3) Območje urejanja C6/1

- a) Morfološke enote 3A/2, 3A/3, 3B/1 in 5A/1 - pretežno namenjene centralnim dejavnostim, vzgoji in izobraževanju, cerkvi in pokopališču ter športno rekreacijski dejavnosti:
- b) V morfološki enoti 3A/2 so dovoljeni posegi po merilih iz 7. člena tega odloka.
- c) V morfološki enoti 3B/1 so predvideni posegi v prostor za razvoj centralnih dejavnosti naselja Šentilj. Dopustne so dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov. Dopustne so porušitve obstoječih objektov in izgradnja novih objektov za šolstvo in izobraževanje s spremljajočimi objekti in zunanjo ureditvijo, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih, poslovnih, upravnih in turističnih objektov ter objektov za šport in rekreacijo. Za večje posege v prostor morajo biti za območje morfološke enote izdelane posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
- č) Novogradnje v morfološki enoti z oznako 3A/3 niso dopustne. Dovoljene so dozidave in rekonstrukcije obstoječih objektov ter postavitev nadstrešnice ob obstoječi mrliški vežici. Posegi v objekt cerkve, v neposredni okolici prostor ter v območje pokopališča so dopustni le na podlagi predhodnih pogojev in soglasja pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
- d) V morfološki enoti 5A/2 so dovoljeni posegi za namene športa in rekreacije, le na podlagi predhodno izdelanih posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. V tej enoti je dopustna izgradnja spremljajočih objektov, ki služijo za namene športa in rekreacije.

16. člen

Ureditveno območje Šentilj 2: območje urejanja S6/2

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen

Ureditveno območje Podkoželj: območje urejanja S6/3a

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen

Ureditveni območji Laze 1 in Laze 2: območja urejanja S6/3b, c in D6/1

(1) V območjih urejanja S6/3b,c je dovoljena novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov in odstranitve obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.



(2) V območjih urejanja S6/3b,c je dovoljena gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) V območjih urejanja S6/3b,c so dovoljene spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) V območju urejanja D6/1 so dovoljene gradnje stanovanjskih, počitniških, kmetijskih, gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Dovoljeni so posegi v prostor, ki bistveno ne spreminjajo namena in zunanosti obstoječih objektov (dozidave, prizidki in rekonstrukcije). Vsi posegi v območju varstvenega pasu kulturnega spomenika (grad Švarcenštajn) so dopustni le ob predhodnih pogojih in soglasju pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Priporoča se izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno območje urejanja. Za vse posege v območje urejanja D6/1 si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(5) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(6) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

19. člen

Ureditvena območja Silova: območja urejanja S6/4a, b in S6/5a,b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovnim in obrtnim dejavnostim s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

20. člen

Ureditveno območje Ložnica: območja urejanja S6/6

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji kot so opisani v 19. členu tega odloka.

21. člen

Območja urejanja K6/1 in K6/2a, b, c, d, e

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne sme presegati površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Na območju kmetijskih zemljišč, ob ureditvenem območju Šentilj 1, je dovoljena izgradnja čistilne naprave in celovitega kanalizacijskega sistema za čiščenje odpadnih vod iz ureditvenega območja naselja Šentilj. Na kmetijskih zemljiščih je dopustna gradnja bioloških čistilnih naprav za posamezna ureditvena območja naselij in posamezna območja stavbnih zemljišč, skladno z zakonsko predpisanimi določili za gradnjo tovrstnih objektov.

(7) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca vodovodnega omrežja.

22. člen

Območje urejanja G6/1 in G6/2

(1) Novogradnje samostojnih objektov na območju gozdnih zemljišč niso dopustne.



(2) V območju urejanja G6/2 (na obstoječih stavbnih zemljiščih) so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, počitniških objektov, zidanic, gospodarskih in kmetijskih objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov.

(3) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz tega odloka.

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA NOVOGRADENJ

23. člen

Oblikovanje zunanje podobe objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju planske celote 06 je potrebno upoštevati priporočila, pogoje in merila:

- a/ Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne graditeljske tradicije;
- b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;
- c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
- d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih tonov ali drugih barv niso dopustne;
- e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju lahko višine max. 1,20 m;
- f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruča hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec,
- g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim vhomom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta;
- h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka obstoječi strehi dozidanega objekta;
- i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo

zazidavo v neposredni bližini;

- j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne graditeljske tradicije;
- k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko izboljšati;
- l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.
- m/ Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo na površino, tlorisno razmerje, višina objekta, naklon ter obliko streh in smer slemena novopredvidenega objekta, vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor MO Velenje.

VI. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL IN ZEMLJIŠČ, NAMENJENIH ZA GRADNJO

24. člen

(1) Zemljiška parcela namenjena za gradnjo je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.

(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od okoliških zemljiških parcel za gradnjo. Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti je minimalno 400 m², ob upoštevanju dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 9. člena odloka.

(4) Velikost gradbene parcele za gradnjo počitniškega objekta je minimalno 300 m², ob upoštevanju, ob upoštevanju dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 9. člena odloka.

(5) Obstoječih zemljiških parcel za predvideno gradnjo ni mogoče deliti na manjše zemljiške parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne nastanejo nove parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmikov iz 9. člena tega odloka.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

25. člen

Komunalna infrastruktura



(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma parcele za gradnjo skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacija, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo. Izjemoma je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna greznica na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščenih strokovnih služb.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnice ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodo tesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in ne onesnažene meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

(9) Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja bioloških čistilnih naprav za odvajanje fekalnih odpadkov iz gospodinjstev in kanalizacijskega sistema, ob upoštevanju ustreznih odmikov od stavbnih zemljišč in da se z gradnjo tovrstnih naprav ne poslabšajo bivalni pogoji v obstoječih stanovanjskih objektih.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto.

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine družbenega plana Mestne občine Velenje, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov le pod pogoji upravljavca ceste. Soglasje upravljavca ceste je potrebno tudi v primerih, ko se v varovalnem pasu gradijo dovozni priključki na cesto, postavljajo ograje, gradijo oporni zidovi in sadijo žive meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad nivojem stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščenih organizacij, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.

(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 kV in 20 kV vodov ni možna. Vsi posegi v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov so možni le s soglasjem upravljavca daljnovoda.

(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih naselij izvaja podzemno.

(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.

(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu s predpisi.

(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura

(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

(3) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Ogrevanje objektov

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina



ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo okolje (plin, električna, sončna energija, lesna biomasa, itd.). Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več objektov v samostojnem sistemu..

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

26. člen

Vrste varovalnih pasov

(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture na območju PUP 06 naslednji:

- varovalni pasovi prometne infrastrukture,
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt (tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo upravljavci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na vsaki strani :

1. Cestna infrastruktura

• hitre ceste	35 m
• glavne ceste	25 m
• regionalne ceste	15 m
• lokalne ceste	10 m
• zbirne mestne ceste	10 m
• mestne ceste	8 m
• javne poti	6 m
• državne kolesarske steze	5 m
• javne poti za kolesarje	3 m

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran.

2. Elektroenergetska infrastruktura

- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m,
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 15 m,

- varovalni pas prosto zračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m,

- varovalni pas kabiranega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

3. Plinovodno omrežje

- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je 100 m,
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večim od 1 bar je 30 m,
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi voda.

4. Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje je 1,5 m merjeno od osi posameznega voda.

27. člen

Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav in elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju varstvenih pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki jih določa upravljavec posameznega komunalnega voda v svojem soglasju.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLENIH VREDNOT ČLOVEKOVEGA DELA

28. člen

(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracijah, vzdrževanju omejnikov in drugega vaškega zelenja) se določa pogoj varovanja naravnih prvin:

- da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in ekološka struktura krajine (predvsem mikrovegetacijski elementi in specifične biocenozе);
- da se ohranja krajinsko-oblikovna struktura rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščiti gozdni rob.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, erozija in druga). Vsi posegi v prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah). Okolica se lahko zasaди le z avtohtono vegetacijo. Vnašanje neavtohtonih okrasnih vrst ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljena.

29. člen

Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi,



ugotovljeni v zakonsko predpisanem postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Velenje ali pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

30. člen

Da se ohranja naravno ravnoesje in zaradi smotrnega gospodarjenja z naravnimi viri, je potrebno za postavitve čebelnjaka pridobiti predhodno soglasje lokalno pristojnega čebelarskega društva in veterinarskega inšpektorja, ki predpiše pogoje za postavitve čebelnjaka.

31. člen

(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno upoštevati določila veljavnega odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Velenje.

(2) Za vse posege v prostor (pozidan in nepozidan), ki je opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se morajo izvajati v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje za predviden poseg na kulturnem spomeniku in za druge posege v prostor v njegovem varovalnem območju, opredeljenem v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine Velenje.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitve enostavnih objektov, ki jih opredeljuje Uredba.

33. člen

Odlok o PUP 06 in pripadajoča kartografska dokumentacija je stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in Upravni enoti Velenje.

34. člen

To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 06 vsebuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, št. projekta P-616, april 1988 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/1988);
- Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, št. projekta P-616/93-PUP, april 1993 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 09/1993);
- Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik občine Velenje, št. 01/2002);
- Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik občine Velenje, št. 06/2004);
- Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik občine Velenje, št. 19/2004);

- Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/2006);
- Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik občine Velenje, št. 25/2009).

35. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 350-03-0003/2001-300

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

POROČILO

o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2009

Na podlagi Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005-2009 so se v letu 2009 izvedle naslednje aktivnosti:

1. Obveščanje in osveščanje občanov

- o Obveščanje in osveščanje občanov o pravicah, ki jih kot invalidi lahko uveljavijo na Zavodu za zaposlovanje Velenje poteka preko individualnega svetovanja in informiranja, do objave informacij na spletnih straneh zavoda, kjer so na razpolago najbolj aktualne novice iz področja zaposlovanja. Strankam je na voljo tudi številka brezplačnega telefona, na razpolago je informativno gradivo v pisni obliki (zloženke, letaki) v avli zavoda, kjer je informativna točka. Tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Velenje poteka informiranje glede dejavnosti in pravic preko spletne strani ZPIZ, ki je centralno urejena, preko brošur, tudi člankov ali odgovorov v medijih, ter seveda vsakodnevnega osebnega stika s strankami in elektronske pošte.
- o Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline obvešča svoje člane o aktivnostih in svojih programih preko lokalnih medijev.
- o Na osnovnih šolah se ukvarjajo z osveščanjem invalidnosti



pri urah državljanske vzgoje in etike. Na osnovno šolo Antona Aškercarja so v okviru otroškega parlamenta povabili dva slikarja tetraplegika, ki ustvarjata z usti in nogami. Učencem sta nazorno predstavila delo in življenje invalidov po težkih poškodbah.

- o Na osnovni šoli Miha Pintarja Toleda so za kolektiv in starše izvedli izobraževanje-predavanje na temo Integracija invalidnih otrok v šolski prostor. Za učence pa so bile na to tematiko izvedene oddelčne skupnosti.
- o Na Šolskem centru Velenje v okviru izbirnih vsebin in razrednih ur veliko pozornosti namenja različnim preventivnim programom s področja drugačnosti.
- o V Vrtcu Velenje imajo vključenih 8 otrok s posebnimi potrebami. Na ta način se zdravi otroci seznanjajo tudi z drugačnostjo in bogatijo svoje sposobnosti sobivanja z invalidnimi osebami. V vseh enotah vrtca je v okviru rednega programa precej vsebin, ki otroke spodbujajo k sprejemanju otrok, ki imajo posamezne primanjkljaje.
- o Na Ljudski univerzi Velenje so izvedli strokovni posvet na temo »Pomoč ranljivim ciljnim skupinam« na katerega so povabili različne institucije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Udeležilo se ga je pkrog 50 udeležencev, na posvetu so izmenjali primere dobrih praks, predvsem pa so nekateri posamezniki predstavili tudi neprecenljive izkušnje, ki jih imajo pri delu z omenjeno ciljno skupino.
- o Premogovnik Velenje izdaja časopis Premogovnika Velenje in povezanih družb »RUDAR«. V njem so redno objavljeni članki povezani z invalidnostjo. Aktiv delovnih invalidov sistema Premogovnika Velenje preko oglasnih tabel in interne internetne strani Premogovnika Velenje redno objavlja novice, ki so povezane z življenjem invalidov. O temah povezanih z invalidnostjo, obvladovanja invalidnosti in zdravem načinu življenja poteka informiranje še preko internih novic, Sindikalnih novic ter internega radia.
- o V Gorenju izvajajo za invalide predavanja v zvezi z zdravstvenimi težavami oziroma obolenji, konkretno s težavami mišično kostnega sistema.

2. Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje odločitev

- o Svet Mestne občine Velenje je na 22. seji dne 7.6.2005 sprejel SKLEP o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne občine Velenje.
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Mestne občine Velenje. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini. Svet za invalide je potrdil Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2007, obravnaval je predlogov invalidskih društev za izboljšanje življenja invalidov in predloge članov Sveta za invalide. Na podlagi njihovih predlogov, je občina izvedla določene navedene aktivnosti.
- o V Premogovniku Velenje deluje Aktiv delovnih invalidov v katerega so včlanjeni invalidi celotnega poslovnega sistema. Je med najaktivnejšimi aktivni v celotnem slovenskem prostoru. Deluje na področju: dajanja pobud za spremembo zakonodaje, ki naj postane prijaznejša za invalide; aktivnejšega sodelovanja s službo varstva pri delu za skupno prizadevanje za čim manj delovnih nezgod in posledičnega nastanka invalidnosti; sodelovanja s sindikatom in drugimi službami sistema Premogovnika

Velenje za čim kvalitetnejšo invalidsko varstvo; sodelovanja z Medobčinskim društvom invalidov Velenje, Zvezo delovnih invalidov Slovenije ter ostalimi institucijami in organizacijami namenjenim invalidom.

3. Razvoj podpornega okolja

- o Na Uradu za delo Velenje je bilo v letu 2009 prijavljenih 260 oseb s priznanim statusom invalida. Za povečanje zaposlitvenih možnosti in pospeševanja zaposlovanja invalidov je ZRSZ OS Velenje (Zavod) v okviru svojega rednega programa izvajal naslednje dejavnosti: posredovanje invalidov na prosta delovna mesta k delodajalcem, vključevanje invalidov v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (informiranje in svetovanje, izobraževanje in usposabljanje, samozaposlitev, javna dela), vključevanje invalidov v storitve zaposlitvene rehabilitacije h koncesionarjem (Zavod RUJ Nazarje, Racio d.o.o. Celje, Šentprima Ljubljana – enota Celje, Inštitut za rehabilitacijo – enota Maribor). Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imel javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem, na osnovi katerega se je zaposlilo 45 invalidov iz Urada za delo Velenje. Kot dodatno aktivnost pa je Zavod organiziral zaposlitveni sejem »Zaposlitveni izzivi in priložnosti«. Osrednja tema zaposlitvenega sejma je bila predstavitev lokalnega trga s poudarkom na sodelovanju z obmejnimi območji in avstrijskimi ustanovami na področju trga dela. Zavod RS za zaposlovanje je sodeloval pri enodnevni delavnici – usposabljanju na temo »finančne spodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov, drugi ukrepi in pomoč ESS«. Še naprej so sodelovali z Medobčinskim društvom invalidov Šaleške doline, z vključevanjem brezposelnih delovnih invalidov v programe usposabljanja za aktivno življenje in delo, ki jih je organizirala Zveza delovnih invalidov Slovenije. V letu 2009 so tudi aktivno sodelovali pri pripravi nove mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije s predlogom, da pridobimo novega izvajalca s sedežem v Velenju.
- o ZPIZ OE Ravne na Koroškem – Izpostava Velenje v svoji osnovni dejavnosti izvaja obvezno invalidsko zavarovanje v državi, na področju občin Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Samo izvajanje invalidskega zavarovanja zajema področje t.i. delovnih invalidov, to je invalidov, ki so to postali v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu oziroma svojega poklica. Zakonodaja jim jasno določa pristojnosti, torej vodenje postopkov, odločanje o pravicah, dajanje strokovne pomoči in informacij, tako zavarovancem kot tudi delodajalcem in drugim udeležencem v postopkih. Poleg delovnih invalidov pa lahko med osebe, ki imajo omejeno zmožnost neodvisnega življenja štejemo tudi osebe s pravico do dodatka za pomoč in postrežbo in osebe s telesno okvaro. Ti dve pravici sta sicer v invalidski zakonodaji navedeni kot dodatni pravici. Iz statističnih podatkov je razbrati, da število upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo narašča, saj narašča število starejših oseb in s tem potreba po pomoči in postrežbi drugega za opravljanje osnovnih življenjskih opravil, tako tistih, ki potrebujejo pomoč in postrežbo za opravljanje večine funkcij, vseh funkcij ali pa 24 urno nego in pomoč. Pomembno je poudariti, da prebivalcem naših občin zagotovimo možnost uveljavljanja svojih pravic čim bližje, čim hitreje in enostavno. Iz teh razlogov imajo na izpostavi svoj senat invalidske komisije, ki opravi za zavarovance in



- upokojeince iz našega področja potrebne ocene delovne zmožnosti, telesne okvare, dodatka za pomoč in postrežbo in družinskega pomočnika. Delo komisije poteka redno tedensko, v popoldanskem času, na sedežu izpostave, dostop je mogoč z osebnim avtomobilom, parkirnih mest je pa sicer malo, zaradi stanovanjskega naselja in prepovedanega parkiranja. Dostop do prostorov za invalide nima ovir, prostori so v pritličju, z možnostjo dostopa tudi z invalidskim vozičkom in primernimi sanitarijami za invalide. Res je, da so prostori manjši, vendar glede na število uporabnikov še vedno zadostujejo. Leto 2009 ni bilo v zvezi z njihovim delovanjem nič posebnega, dejavnost so izvajali v skladu z načrtom in smernicami, število zahtevkov s področja invalidskega zavarovanja se ni povečalo. So pa povečali število sklenjenih pogodb v zvezi z ukrepi ohranjanja delovnih mest in sicer so sofinancirali prilagoditve delovnih mest invalidom ob razporeditvi na ustrezno delo in pa usposabljanja delovnih invalidov za ustrezna delovna mesta. Stroške so sofinancirali delodajalcem, ki so izvedli posamezne prilagoditve oziroma usposabljanja za posamezne delovne invalide. Delodajalci so vložili v letu 2009 več tovrstnih zahtevkov v primerjavi s preteklimi leti, kar je razumljivo, glede na težave s poslovanjem na trgu. Redno so sodelovali z vsemi ostalimi institucijami v občinah, združenji, društvi, skratka z vsemi, ki so jih prosili za pomoč ali nasvet. Zaskrbljujoči so podatki o naraščajočem številu brezposelnih invalidov, ki so prijavljeni v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje in so težje zaposljive osebe. Te osebe sicer imajo pravice do ustreznih nadomestil in zdravstvenega zavarovanja, ki niso časovno omejene, vendar se po daljši odsotnosti z dela in pasivnosti, še tako majhne možnosti za zaposlitev izgubijo, tudi iz razlogov na strani invalidov.
- o Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline preko ZDIS pošilja na usposabljanje in izobraževanje zaposlene in brezposelne invalide v zdravilišča, kjer imajo tudi možnost rekreacije in brezplačne pravne pomoči.
 - o V Vrtcu Velenje imajo zaposlenih kar 13 invalidnih oseb, s tem presegajo kvoto in zato zanje dobijo nekaj sredstev. Z njimi so nabavili nekaj ustrežnejše opreme v kuhinjah in pralnicah.
 - o V Lekarni Velenje imajo zaposlenih šest oseb s statusom invalida. Tem osebam so prilagodili delovna mesta, delovni čas in način dele glede na njihove sposobnosti in potrebe.
 - o Dejavnost Centra za socialno delo Velenje zagotavlja varstvo invalidov po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih. Oblike varstva so: nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, varstvo v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, se prizna pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravico družinskega pomočnika financira Mestna občina Velenje, v letu 2009 je to pravico uveljavilo 18 invalidov. Center za socialno delo Velenje je tudi izvajalec socialne oskrbe na domu in omogoča uporabnikom te storitve, da v primeru starosti, bolezni in invalidnosti ob ustreznem obsegu pomoči ostanejo v domačem okolju. To pomoč so nudili povprečno 60 uporabnikom mesečno, Mestna občina Velenje pa omogoča uporabnikom te storitve subvencijo pri plačilu.
 - o V Zdravstvenem domu Velenje so izvedli posebne programe

v okviru CINDI programa z vsebinami o preprečevanju nastankov invalidnosti in programi za ohranjanje in krepitev zdravja invalidov. Na domu invalide obiskujejo tudi delovne terapevte in fizioterapevte za pomoč pri dnevnih aktivnostih.

- o V Domu za varstvo odraslih pri zaposlenih redno izvajajo izobraževanje v smeri preprečevanja invalidnosti in preventivne zdravstvene preglede. Zaposleni imajo možnost koriščenja terapij v okviru zdraviliškega zdravljenja in enkrat tedensko kopanje v termah.
- o Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje je izvedel predavanja po krajevnih organizacijah Rdečega križa o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani in o preprečevanju različnih bolezni (sladkorna bolezen, visok krvni pritisk, bolezen raka). Izvajajo tudi pomoč invalidom pri urejanju stanovanja in okolice, pomoč pri dostavi in nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin in spremstvo pri urejanju dokumentacije na sodiščih in Upravnih enotah.
- o Festival Velenje je omogočil določenim skupinam invalidov (CVIU) brezplačen obisk nekaterih njihovih prireditev (predvsem v sklopu Pikinega festivala), skupina VDC Ježek se je v poletju udeležila programa Poletje na travniku – ustvarjamo z glino, ki so ga pripravili skupaj z Društvom šaleških likovnikov, na cvetličnem sejmu so VDC Ježek Velenje omogočili brezplačen najem stojnice za prodajo njihovih izdelkov, sodelovali so tudi pri slavnostni akademiji ob 50-letnici CVIU.
- o Športna zveza Velenje je sodelovala z Medobčinskim društvom invalidov Šaleške doline na športnem področju, nudili so jim podporo pri pripravi na javni razpis Mestne občine Velenje o sofinanciranju športnih programov, vsako leto sodelujejo z njimi ob izboru najboljših športnikov v kategoriji invalidov.
- o Javni zavod Rdeča dvorana Velenje je pod določenimi pogoji omogočila invalidom, da so izvajali del svojih športnih programov v njihovih objektih (bazen, dvorana).
- o Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Velenje in Zveza kulturnih društev Šaleške doline sta organizirala različne kulturne prireditve v prostorih, ki so dostopna invalidom.
- o Na Šolskem centru Velenje zagotavljajo pomoč osebam s posebnimi potrebami. Učencem s posebnimi potrebami na šoli nudijo pomoč tudi v okviru individualnih programov, ki jih zanje posebej pripravijo. V okviru projekta prostovoljnega dela pa je bila med dijaki zelo razvejana medsebojna pomoč sošolcem z učnimi in drugimi težavami, prostovoljci pa delajo tudi v ustanovah izven Šolskega centra Velenje, z bolnimi, invalidnimi, ostarelimi osebami; predvsem se z njimi družijo, jim pripravijo kakšno presenečenje, popestritev, jim nudijo spremstvo in pomoč. V primeru šolanja invalidnega dijaka zanj ustrezno poskrbijo, istočasno pa vzgojno delajo tudi s sošolci, da bodo imeli do njega ustrezen odnos in mu nudili podporo pri šolskih in izven šolskih dejavnosti – na ta način razvijajo čut za sočloveka.
- o Premogovnik Velenje vseskozi opravlja različne načine ukrepov kako preventivno delovati na zaposlene. Urejen ima trajen način opozarjanja na nevarnosti ter opozarjanja na pravilen način in potek dela. V okviru kadrovske socialne službe opravlja za invalide rehabilitacijsko socialno delo v katero je vključeno: vodenje invalidskih postopkov za zaposlene v celotnem poslovnem sistemu premogovnika, zaposlovanje, zaposlitvena in poklicna



rehabilitacija uporabnikov storitev pri delodajalcu, svetovanje uporabnikom storitev na področju invalidnosti, sodelovanje pri delu rehabilitacijskega tima Poslovnega sistema Premogovnika Velenje, raziskovalno delo na področju storitev zaposlitvene rehabilitacije in delovanja rehabilitacijskega tima, opravljanje svetovanja in strokovne pomoči združenjem delovnih invalidov. V Premogovniku Velenje deluje Rehabilitacijski tim Poslovnega sistema Premogovnika Velenje. S svojim delovanjem tim prispeva k celostnemu razvoju potencialov uporabnikov storitev, ki so udeleženci invalidskih postopkov ali so v položaju, ko morajo spremeniti ustrezno zaposlitev oziroma ta zanje kot invalidom ni na voljo. V poslovnem sistemu Premogovnika Velenje deluje hčerinsko invalidsko podjetje Harmonija, tehnologije, znanja. Podjetje HTZ Velenje, I.P., d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 2000 in je z okoli 1000 zaposlenimi največje slovensko invalidsko podjetje. Med zaposlenimi je več kot 40 % invalidov. V centru za usposabljanje in izobraževanje pa izvaja pomembno vlogo pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov, z željo pri njih razviti lastne človeške vire, s ciljem uspešnega razvoja poklicne kariere. Premogovnik Velenje ima ustanovljeno svoje športno društvo, ki izvaja letno preventivo za zaposlene. Organizirana preventivna rekreacija je namenjena ciljni skupini delavcev, ki imajo zdravstvene ali lažje težave s hrbtenico, med njimi je večina invalidov. Program se izvaja v zdravilišču Šmarješke Toplice. V okviru zimske preventive imajo organizirano vadbo v Termah Topolšica in bazenu Velenje ter v Beli dvorani, zimska preventiva je primerna tudi za vadbo invalidov.

- o V Gorenju veliko pozornosti posvečajo ohranjanju zdravju zaposlenih in izboljšanju njihovega počutja z vrsto aktivnosti, kot so: delovanje Ambulante prve pomoči, izvajanje zdravstveno vzgojnih programov, obiski delavcev na bolniškem dopustu ter razgovori tudi po njihovi vrnitvi na delo, ergonomsko urejanje delovnih mest...Vsekakor pa posebno skrb namenjajo delavcem s statusom invalida, saj je v Gorenju, d.d. njihov delež v preteklem letu presegel že 7 odstotkov. V Gorenju imajo invalidsko podjetje Gorenje, I.P.C., kjer je delež invalidov v letu 2009 znašal 42 odstotkov. Ker ima več kot polovica invalidov priznane pravice iz invalidskega zavarovanja zaradi težav z mišično kostnim sistemom, so lani izdali tudi brošuro »Premagajmo bolečino v križu« in jim prikazali vaje za preprečevanje in lajšanje bolečin v križu in vratu ter krepitev hrbtne, vratne in trebušne mišice. V obeh podjetjih kljub sodobni tehnologiji primanjkuje primernih delovnih mest za invalide, brez obremenitev kot so: vsiljen ritem dela, normativne zahteve, pogosto pripogibanje, dvigovanje bremen, stalno stoječe delo, dvigovanje rok nad višino ramen itd. To je bil eden izmed glavnih razlogov, da so v Gorenju, d.d. marca 2008 uvedli projekt ergonomskega urejanja delovnih mest in ga do sedaj razširili v vse štiri proizvodne programe. Delo poteka timsko, cilj dela pa je izboljšati način in pogoje dela in s tem zmanjšati delovne obremenitve, predvsem invalidov. Na ta način invalidom lažje zagotavljajo ustrezno delo, obenem pa preprečujejo možnost za nastanek bolezni in invalidnosti pri ostalih zaposlenih. Rezultati pa se vsekakor kažejo tudi v zadovoljstvu delavcev. V štirih timih so zastopani sodelavci iz različnih področij (medicina dela, študij dela in časa, tehnologija, varstvo pri delu in proizvodnja). Do konca leta jim je v treh proizvodnih

programih uspelo preurediti 62 delovnih mest, na katerih zdaj delo lažje opravlja 121 delavcev. Vseskozi je na področju ergonomije odprtih veliko nalog – v fazah priprave predlogov, tehnično tehnoloških zahtev, pridobivanju ponudb ali pa že v zaključnih fazah preureditve. Poskušajo zagotavljati ergonomsko ustreznost pri postavitvi nove linije v Hladilno zamrzovalnih aparatih, kjer bo lahko delalo 20 novih invalidov (število invalidov je namreč v stalnem porastu). V Pralno pomivalnih aparatih menjajo pohodno gumo in sedeže na viličarjih, v Kuhalnih aparatih načrtujejo ergonomsko preureditev celotnega četrtega montažnega traku. Delavce, ki svoje delo opravljajo stoje, razbremenjujejo z namestitvijo različnih stolov ali klopi, na katerih bi vsaj v odmorih ali ob morebitnih zastojih imeli možnost krajšega počitka. Vse preureditve nemalokrat zahtevajo večja materialna vlaganja. Zato od Mestne občine Velenje v okviru programa za izboljšanje življenja invalidov pričakujejo pomoč pri investicijskih stroških, svoja prizadevanja in rezultate pa so pripravljene bolj podrobno predstaviti.

4. Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov

4.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mesto in sicer na:

Mestna občina Velenje je izvedla naslednje dostope (klančine) za invalide:

- o Na Efenkovi cesti (vzporedna) 6 klančin
- o Na križišču pri »Skalcu« 4 klančine
- o Na Selu (parkirišče) 2 klančini
- o Na Cesti talcev 1 klančina
- o Na Prešernovi cesti 6 klančin
- o Na Rudarski cesti
- o Na Jenkovi cesti
- o Na Cesti na Kardeljev trg
- o Pri OŠ Šalek
- o Pri Centru Nova

4.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest

Mestna občina Velenje je izvedla oz. obnovila naslednje označitve:

- o Označitev parkirnih mest vzporedna Šaleška
- o Označitev parkirnih mest pri Zdravstvenem domu, pri Lekarni
- o Označitev parkirnih mest pred nakupovalnimi centri
- o Postavljanje prometnih znakov za invalidska parkirišča – vertikalna označitev

4.3. Zagotavljanje neoviranega gibanja invalidnim osebam

- o V Zdravstvenem domu Velenje so omogočili invalidom dostop do vseh ambulant, dispanzerjev, sejnih sob, itd. S tem so jim omogočena vsa zdravstveno vzgojna predavanja, delavnice in telovadba. Invalidom je dostopna v pritličju tudi priročna okrepčevalnica, telefonska centrala za klicanje taksi službe, fotokopirnica za kopiranje medicinske dokumentacije, WC itd.,
- o V vseh enotah Lekarne Velenje svojo dejavnost opravljajo na način, dostopen invalidom. Vstop v vse njihove lekarnice so omogočili tudi za invalidske vozičke, povsod pa imajo tudi ločene prostore za svetovanje.



- o V Domu za varstvo odraslih Velenje so nabavili 34 posebnih negovalnih postelj (na električni pogon- dvizni sistem) večje število stolov prilagojenih za starejše osebe, invalidske vozičke in prevozno kopalno kad. Vse to omogoča lažje delo zaposlenih z omejitvami, stanovalcem pa lajša življenje. Adaptirali so dve kopalnici, ki sta prilagojeni za funkcionalno ovirane uporabnike. V pralnici so nabavili posebne dvizne kadi na hidravliko za perilo, pred vhodom v dom so adaptirali del atrija
- o Na Osnovni šoli Šalek so postavili oprijemala po eni strani stopnišča in hodnika razredne in predmetne stopnje, delno preuredili sanitarije za invalidnega učenca.
- o Na Šolskem centru Velenje v skladu z veljavno zakonodajo omogočajo izobraževanje invalidnim osebam. Pred namestitvijo invalidnega dijaka v izobraževalno ustanovo pristojni organ preveri ustreznost namestitve in izpolnjevanje pogojev. V primeru invalidnega dijaka, ki se izobražuje na Poklicni in tehniški elektro in računalniški šoli, pa so mu zagotovili spremljevalko. Sicer pa v primeru gibalno oviranih otrok, ki nimajo odločbe, poskrbijo za medsebojno pomoč sošolcev, prilagojeno izvajanje športne vzgoje in drugih šolskih aktivnosti, po potrebi pa tudi učno pomoč.
- o Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Velenje in Zveza kulturnih društev Šaleške doline imata sedež v pritličju Kulturnega doma. Ker je posameznim invalidom (predvsem na vozičkih) onemogočen dostop do njihovih prostorov, se za sestanke dogovorijo v prostorih, v katere je možen vstop tudi invalidskim vozičkom.
- o Nova ljubljanska banka Podružnica Savinjsko-Šaleška je postavila v prostore svoje osrednje enote na Rudarski cesti v Velenju bankomat za slepe in slabovidne. Za potrebe invalidov so namestili tri bančne avtomate.
- o V Knjižnici Velenje so na prireditvenem prostoru v preddverju namestili induktivno zanko.
- o Induktivna zanka je bila nameščena tudi v skupščinsko dvorano Mestne občine Velenje in Kulturni dom Velenje.
- o Mestna občina Velenje je z Izletnikom Celje uredila brezplačen mestni prevoz potnikov z avtobusom, kateri je prilagojen za invalide. Avtobus ima vgrajeno rampo, s katero lahko vztopajo in izstopajo tudi invalidi na vozičku.

5. Ostalo

- o Mestna občina Velenje je skupaj z Aktivom delovnih invalidov Premogovnika Velenje, Društvom šaleških likovnikov in Društvom humoristov Velenje organizirala dobrodelni koncert z licitacijo dvajsetih likovnih del, ki so jih podarili člani Društva šaleških likovnikov. S sredstvi se je nabavil avtomobil za Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, možnost koriščenja avtomobila pa imajo tudi družine z otroki invalidi.
- o Mestna občina Velenje je v letu 2009 pristopila k projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«. Današnja mesta naj bi občanom omogočala zdravo in aktivno življenje, kar pomeni, da prebivalcem nudijo možnosti, prek katerih lahko uresničujejo prvine svojega zdravja, se aktivno vključujejo v življenje mesta in uživajo socialno ter zdravstveno varnost. Velika umetnost politike je, kako v mestih zagotoviti pravičen socialni in ekonomski razvoj, ki vključuje tudi aktivno in zdravo staranje. V projektu sodeluje okoli šestdeset občanov in občanov, ki so prejeli posebne knjižice, priročnike v katerih je literatura o starosti prijaznih mestih, navodila za uporabo tega priročnika,

zakaj starosti prijazna mesta, značilnosti starosti prijaznih mest- 84 priporočil za starosti prijazna mesta ter opažanja in predlogi. V knjižico bodo lahko vpisovali svoja opažanja o Velenju in predloge za izboljšanje življenja v mestu. Po šestih mesecih bomo sodelujoče v tem projektu povabili na skupne delavnice, kjer bomo oblikovali predloge za izboljšanje življenja v mestu. V veliki meri bodo izboljšave namenjene invalidom.

- o Urad za stanovanjsko gospodarstvo je v letu 2009 dodelil ali zamenjal naslednje stanovanjske enote:
 - Vojkova 12a, Velenje, dodelitev po prednostni listi – neprofitna stanovanja: dve stanovanjski enoti za gibalno ovirane osebe
 - Stari trg 26, Velenje, menjava stanovanja petčlanski družini s staršem, ki je gibalno ovirana oseba
 - Šalek 93, Velenje, dodelitev po prednostni listi – neprofitno stanovanje tričlanski družini s staršem z multiplex sklerozo.
 - Šalek 89, Velenje, menjava stanovanja družini s staršem, ki je na invalidskem vozičku.
- o Iz proračuna smo v letu 2009 sofinancirali 16 društev (Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, Društvo za boj proti raku Velenje, Društvo sladkornih bolnikov Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Slovensko društvo za celiakijo, Združenje multipleskleroze Slovenije-Savinjsko Šaleška podružnica Velenje, Društvo ledvičnih bolnikov Celje, Društvo ledvičnih bolnikov Slovenj Gradec, Društvo bolnikov za kronično vnetno črevesno bolezen Maribor, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo psoriatikov Slovenije, Sožitje Velenje, Društvo diabetikov Slovenije, Karitas Velenje).
- o Delovna skupina za reševanje problematike družin v Mestni občini Velenje v kateri sodelujejo predstavniki občine, Centra za socialno delo, Zdravstvenega doma, Zavoda za zaposlovanje, Upravne enote, Rdečega križa, SPIZ-a, je v letu 2009 pomagala reševati probleme zaradi nizkih dohodkov družin, stanovanjske probleme, pri zaposlitvah in drugo, med katerimi so bili tudi invalidi.
- o Zagotovili smo okoli 60 socialno šibkim družinam in posameznikom možnost brezplačnega toplega obroka dnevno, med katerimi je polovica invalidov.
- o Na podlagi Pravilnika o uveljavitvi enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje smo našim občanom dodelili 195 pomoči, ki so jih prejeli starejši, invalidi z nizko pokojnino, brezposelni invalidi,...
- o Občina je oddala v brezplačen najem prostore za izvajanje dnevnega centra »Moj klub«, namenjenega invalidom - osebam v duševnem zdravju.
- o Invalidska društva so za izvedbo svojih programov brezplačno koristila skupščinsko dvorano, dvorano Nova, dvorano v Glasbeni šoli, Kulturni dom.
- o Občina sofinancira tudi programe javnih del kamor so vključeni invalidi.
- o Mestna občina Velenje ima zaposlenih 12 invalidov.

Pripravi:

Nevenka Lempl, svet. III. za zdr. in soc., s.r.

Predsednik Sveta za invalide:

Valter Golob, s.r.



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na seji dne sprejel

PROGRAM

za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2010-2013

Na podlagi ugotovitev analize o položaju invalidov v občini bodo organi občine, javni zavodi, invalidske organizacije in druge pristojne institucije, z namenom izboljšati pogoje za neodvisno življenje invalidov, usmerili svojo dejavnost v naslednje ključne naloge:

- Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v občini.
- Zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so za invalide pomembna.
- Razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov in poudarjanje njihovih sposobnosti.
- Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov.

1. Obveščanje in osveščanje občanov

- Občinski organi, invalidske organizacije in druge institucije, ki se ukvarjajo ali obravnavajo invalide morajo v svoje programe, kot stalno nalogo vključiti sprotne obveščanje javnosti o vprašanih, ki zadevajo invalide.
- Na spletni strani Mestne občine Velenje redno objavljati novosti s področja invalidske zakonodaje (samo nujne in kratke informacije). Nenehno informirati in objavljati primere kršenja določb v smislu večje osveščenosti občanov o problematiki.
- Mestna občina Velenje bo omogočala objavljane prispevkov s tematiko invalidov v lokalnem glasilu Naš čas.
- Mestna občina Velenje bo omogočila invalidskim organizacijam, da bodo na spletni strani občine pripravili celovito informacijo o delovanju vseh ustanov na področju občine, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko, po področjih, s splošnimi informacijami o pravicah, možnostih in načinu uveljavljanja le teh.
- Mestna občina Velenje bo podpirala pomembnejše akcije na občinski ravni, ki imajo za cilj osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi.
- Občinski vzgojno izobraževalni zavodi (vrtec, osnovne in srednje šole) bodo v svoje programe vključevali tudi sporočila o razumevanju in sprejemanju pravic invalidov in razvijali pozitivne odnose do različnosti in invalidnosti.
- Zavod zaposlovanje bo odprl informacijsko pisarno za invalide namenjeno vsem invalidom z namenom obveščanja, osveščanja in nudenja pravne pomoči.

2. Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje odločitev

- Občinski organi bodo potrebe invalidov vključevali v

občinske programe in politiko, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnih programov, zaposlovanja in bivanja.

- Občinski svet in organi občine bodo v postopke pred odločanjem o vprašanih pomembnih za invalide vključevali predstavnike invalidov in njihovih organizacij.
- Zadolžiti oziroma spodbuditi politične stranke, društva in ostala civilna združenja, da v svoje vrste sprejmejo čim več invalidov in jih aktivno vključijo v svoje delovanje.
- Skupaj z invalidskimi organizacijami pripraviti posvet o položaju invalidov v Mestni občini Velenje (sodelovanje vseh akterjev v procesu načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja objektov ter določene posodobitve v javnih ustanovah, v javnem potniškem prometu,...)
- V sodelovanju z invalidskimi organizacijami izdelati natančno analizo dostopnosti javnih površin za gibalno ovirane osebe oz. slepe in slabovidne osebe (opisno, slikovno, kartografsko), evidentirati arhitektonske ovire (zasnova za izdelavo karte).

3. Razvoj podpornega okolja

- Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in širjenje mrež invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, ki bodo izvajale socialne in druge programe pomoči namenjene invalidom za njihovo neodvisno vključevanje v delo in bivalno okolje. Občinski svet bo v proračunu občine vsako leto zagotavljal sredstva tudi za sofinanciranje navedenih organizacij in tovrstnih programov.
- V občinskem okviru je potrebno vzpodbujati nove programe, ki jih oblikujejo novi izvajalci, ki nastajajo na podlagi ugotovljenih potreb uporabnikov. V tej smeri bo Center za socialno delo Velenje kot koordinator spremljal mrežo programov, ki jih izvajajo javni zavodi, zasebniki in zasebni socialno varstveni zavodi s koncesijo ter društva in druge nevladne organizacije.
- Organi občine bodo v okviru svojih pristojnosti skrbeli za razvoj javnih služb, ki urejajo tudi vprašanja invalidov. Obseg delovanja javne službe pomoči družini na domu zagotoviti glede na potrebe uporabnikov in omogočiti dostopnost uporabnikom glede na njihov materialni položaj. Zagotoviti socialno varstveni program Pomoč na daljavo-Rdeči gumb.
- V okviru uveljavljanja novih pravic invalidom promovirati izbiro družinskega pomočnika. Ta možnost sledi cilju s katerim se vzpodbuja družinsko življenje in spoštuje osebna integriteta invalidov.
- Zdravstveni dom bo svojo dejavnost in programe še naprej zagotavljal invalidom na način, ki je primeren za posameznika (dostopnost do ambulant, obiski na domu, primernejši urnik, ki omogoča sodelovanje družinskih članov). Za učinkovito reševanje zdravstvenih problemov invalidov se zdravstvene službe povezujejo s socialnimi in drugimi službami in institucijami. V službi fizioterapije bo zdravstveni dom oblikoval posebne programe za posamezne skupine invalidov. V službi za zdravstveno vzgojo bo še naprej izvajal programe z vsebinami o preprečevanju nastankov invalidnosti in programe za ohranjanje in krepitev zdravja invalidov. Te vsebine se bodo izvajale v dispanzerjih za šolske otroke, predšolske otroke, ginekološkem dispanzerju in v službi splošne medicine. V okviru patronažne službe bodo obiskovali invalidne osebe



in se povezovali s potrebnimi institucijami (socialne službe, delo na domu, fizioterapija in delovna terapija).

- Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje bo izvajal preventivne programe z vsebinami o preprečevanju invalidnosti (naglušnost zaradi prevelikega hrupa, sladkorna bolezen – zdrava prehrana, kopanje poleti – skoki v vodo), osveščali bodo neinvalidne, zlasti mladino, da pokažejo primeren odnos do invalidov in jim po svojih močeh pomagajo, nudili pomoč invalidom pri urejanju stanovanj in okolice, pomagali pri dostavi in nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin, nudili spremstvo pri urejanju dokumentacije na sodiščih in upravnih enotah.
- Šole bodo s sodelovanjem pristojnega ministrstva in občine zagotavljale lastne službe namenjene učencem s posebnimi potrebami ali delovanje mobilnih služb, ki se bodo povezovale s starši. V okviru prostovoljnega dela dijakov, ki ga koordinira in izvaja Šolski center Velenje bo občina še naprej aktivno vključena.
- Zveza kulturnih društev in Sklad kulturnih dejavnosti Velenje bosta spodbujala udejstvovanje invalidov v raznih kulturnih dejavnostih.
- Športna zveza bo spodbujala izvajalce športnih programov, da razvijajo in ponudijo raznovrstne športne programe za invalide. Rdeča dvorana in drugi upravljalci športnih objektov (šole, društva) bodo zagotovili sorazmerno zadostno število terminov za izvedbo športnih programov za invalide. Občinski svet bo z letnimi proračuni zagotavljal primerno sofinanciranje športnih programov za invalide.
- Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Velenje bo nudil invalidom poleg rednih storitev svetovanja in posredovanja dela tudi programe aktivne politike zaposlovanja in sicer: svetovanje in pomoč pri zaposlitvi, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programe za povečanje socialne vključenosti. Invalidne osebe, ki jim bo priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZL, bo Zavod vključeval v storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih izvajajo koncesionarji izbrani na razpisu MDDSZ. Zavod za zaposlovanje bo organiziral program socialne in delovne vključenosti v občini Velenje za podporo in ohranjanje delovnih sposobnosti zlasti mlajših invalidov in vzpodbujal ustanovitev zaposlitvenega centra za zaposlitev invalidov na zaščitene delovnih mestih.
- ZPIZ bo še nadalje izvajal vse aktivnosti s področja pokojninsko invalidske zakonodaje s ciljem, da bodo občani lahko vse potrebe s tega področja zadovoljili neposredno na izpostavi v Velenju, razen izjem v primeru posebnih postopkov.
- V Knjižnici Velenje zagotoviti izposajo knjig in gradiv, ki bodo prilagojene za slepe in slabovidne.
- Inštitutu Integra Velenje zagotoviti prostore za program rehabilitacije invalidov in ustanovitev Centra za zaposlovanje invalidov.
- Zagotoviti prostore za delo in bivanje za občane z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
- Omogočiti otrokom invalidom in motorično prizadetim osebam brezplačen vstop v bazen, kot tudi njihovim spremljevalcem (če ga invalidi potrebujejo).
- Na nivoju občine zagotoviti prostorske pogoje za skupno informacijsko pisarno, kjer bi vsa društva, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje svojih članov profesionalno opravljala temeljne informacijske, administrativne in organizacijske

naloge. Predlog: v prostorih Zdravstvenega doma Velenje.

4. Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov

Občina in drugi upravljalci objektov bodo v načrtovanem obdobju prednostno odpravili ovire na naslednjih javnih površinah in objektih:

4.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu in sicer na:

- Kardeljev trg 11 (pred blokom previsok pločnik)
- Kardeljev trg 5-9 (na sredini visoka bankina)
- Kardeljev trg 2 in 4 (ni možen sestop na cesto)
- Kardeljev trg 8 in 10 (med blokoma previsoka bankina do parkirišča)
- Stantetova 9 in 11 (med blokoma je pot nizko stopničasta)
- Stantetova 32 (pešpot stopničasta)
- Vodnikova cesta, Rudarska cesta, Koroška cesta (preurediti pločnike pri prehodih za pešce)
- Ob Šaleški cesti (iz ploščadi na pločnik ob Šaleški cesti je nizko stopničasta)
- Prešernova cesta – mimo pekarnice Ročnik do banka
- Ureditev uvoza s cestišča na pločnik in izvoza s pločnika, in sicer na odcepu od križišča Koroške ceste in Tomšičeve ceste do krožišča pri Hrenu ter od Avto centra Meh do krožišča pri Rudarskem domu.
- Ureditev uvoza s cestišča na pločnik in izvoza s pločnika od odcepa Koroške ceste in Ceste Simona Blatnika do konca Ceste Simona Blatnika

4.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest

V Mestni občini Velenje je na javnih parkiriščih urejena ustrezna horizontalna in vertikalna označitev parkirnih mest za invalide osebe. Parkirišča, ki so na funkcionalnih zemljiščih pri stanovanjskih blokih so glede na sedanje potrebe invalidnih oseb že označena, v kolikor pa se bodo pojavile s strani uporabnikov nove potrebe po označitvi parkirišč, jih bomo skupaj z upravniki tudi izvedli. Izvesti je potrebno:

- označitev parkirnega mesta pri Hotelu Paka
- označitev parkirnega mesta OŠ Gorica
- označitev parkirnega prostora pri OŠ Livada
- označitev parkirnega mesta pri ZPIZ
- ureditev parkirišča za invalide ob Domu kulture

4.3. Zagotavljanje neoviranega gibanja invalidnim osebam

Za invalide osebe je predvidena zagotovitev dostopov, vstopov in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir na naslednjih objektih

- Sodelovanje Mestne občine Velenje v projektu, ki je tematsko vezan na invalide. Gre za namestitve Euroključavnic in nabavo Euroključev vsem gibalno oviranim osebam v Mestni občini Velenje. To so ključavnice, za katere imajo ključke samo invalidi in se instalirajo v javne wc-je za invalide, dvizne rampe na stopniščih, posebna dvigala za invalide, itd. Z Euroključmi lahko invalidi potem po celi EU dostopajo do teh namenskih naprav in prostorov za invalide.
- Ureditev »gosenice« na enih od stopnic v objektu Titov



trg 1, kjer se po odselitvi DURS-a pripravi ena pisarna za razgovore z invalidi (zagotovitev zasebnosti).

- Izgradnja rampe na zadnjem vhodu Doma kulture, kjer je vstop v pisarne in možnost nakupa vstopnic v predprodaji.
- OŠ Antona Aškerc (ovira stopnice – en starš na invalidskem vozičku).
- OŠ Miha Pintarja Toleda – ureditev dovoza za invalida pri vhodu učencev predmetne stopnje in postaviti oprijemala še na drugi strani stopnišč na obeh hodnikih šole.
- Glasbena šola Velenje (dvigalo – dostop do male dvorane in orgelske dvorane).
- Hotel Paka – kjer se izvajajo kino predstave, zgraditi rampo (vhod v predverje in vstop v dvorano ter v sami dvorani).
- Rdeči križ Velenje (ureditev klančine – vhod).
- Mestna četrt Levi breg (ureditev klančine – vhod).
- Sončni park – balinišče (ureditev dostopa v prostore – vhod in v sanitarije in družabne prostore).
- Trgovine in gostinski lokali: apelirati na lastnike, da bodo uredili dostope invalidnim osebam.
- Zagotovitev vsaj enega taksija, ki bo dostopen za invalide (z možnostjo subvencioniranega prevoza).
- Mestna občina Velenje bo zagotovila pet stanovanj v objektu Selo – Šalek v pritličju izključno za sklenitev najemnih pogodb za bivanje invalidnih oseb. Še naprej bo omogočala tudi menjave stanovanj, ki bodo dostopna invalidom.
- Proučiti možnost ureditve prehoda za pešce na regionalni cesti Velenje – Slovenj Gradec pri Avtopralnici Jevšnik, kjer na levem bregu Pake prebiva občan na invalidskem vozičku.
- Izdelati karto mesta za invalide na kateri bodo označene prav vse poti, ki so invalidom prijazne. Nadgraditi navedeno karto (vnos lokacij kot so sanitarije, parkirna mesta, javne ustanove, turistične znamenitosti in nadgradnja v interaktivno karto), kot npr. i-zemljevid.
- Zagotoviti dovolj javnih sanitarij po mestu in ob Škalskem jezeru, namenjenih invalidom.

4.4. Namestitvev ustreznih klicnih naprav

Na vse javne objekte, katerih notranji prostori niso dostopni z invalidskim vozičkom in nimajo receptorja, je potrebno namestiti ustrezne klicne naprave: vhod v Kulturni dom (zvonec, domofon).

4.5. Usmerjanje in informiranje

- Na čim več semaforjih je potrebno namestiti zvočni signal za slepe in slabovidne. Upoštevana bo prioriteta, ki jo bodo predlagali uporabniki (omogočiti dostop do ožjega mestnega središča).
- v Zdravstvenem domu urediti displej tako, da bo uporaben za čakajoče gluhe in naglušne invalide.
- V telefonski centrali v Zdravstvenem domu ustrezno tehnično pripraviti faks za sprejemanje pisnih sporočil in dajanje informacij gluhim in naglušnim invalidom.
- Namestiti napeljavo induktivne zanke v javne prostore glede na izražene potrebe naglušnih invalidov – v Centru NOVA,
- Namestiti bankomat za slepe in slabovidne
- Namestiti zvočna pomagala na avtobusih.

Ostale ugotovljene ovire se bodo reševale in odpravljale

postopoma glede na potrebe uporabnikov in finančne zmožnosti.

5. Način financiranja programa

Finančni viri za financiranje programa so:

- Občinski proračun za programe iz pristojnosti občine. Občina bo vsako leto z letnim proračunom določila obseg sredstev za izvajanje posameznih programov.
- Državni proračun za javne službe in programe, ki jih zagotavlja država.
- Lastna sredstva invalidskih organizacij.
- Donacije in sponzorska sredstva.

Številka: 025-03-0002/2003-10-560

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

Sodobne koncepcije invalidske politike izhajajo iz doktrine človekovih pravic in dolžnosti in v svojem bistvu temeljijo na načelu enakosti in nediskriminacije. Uveljavljanje enakih možnosti invalidov in zagotavljanje spoštovanja načela nediskriminacije so civilizacijske norme, ki jim sledimo. Za uspešno uveljavljanje enakih možnosti za vse ljudi so ključni pogoji, ki jih mora oblikovati družba. Da so vse skupine ljudi izenačene v pogojih bivanja in sodelovanja v družbenih procesih tako na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, informiranja, dostopnosti do donacij, odločanja in dostopnosti do javnega in privatnega sektorja ter do fizičnega okolja.

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline je Mestno občino Velenje predlagalo za podelitev listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Listina je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kakovosti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udeležanja pravic človeka in državljana. To listino je Mestna občina Velenje prejela v letu 2004. Na podlagi programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005-2009, je Mestna občina Velenje v zadnjih letih uredila več dostopov za invalide (klančin): na Tomšičevi cesti, na Stanetovi cesti, na Rudarski cesti, pri vhodu v Osnovno šolo Antona Aškerc, pri Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje (dostop v A in B stavbo), na Ljubljanski cesti, na povezovalni cesti med Šaleško in Efenkovo cesto, na Efenkovi cesti (6 klančin), na križišču pri »Skalci« (4 klančine), na Selu (2 klančini), na Cesti talcev, na Prešernovi cesti (6 klančin), na Jenkovi cesti, na Kardeljevem trgu, pri Osnovni šoli Šalek in pri Centru Nova. Ustrezno smo označili obstoječa parkirna mesta za invalide (horizontalno in vertikalno): pri Centru Nova, na Goriški cesti 45, na Prešernovi cesti 22, na Šerčerjevi cesti, na Rudarski cesti 2, na Prešernovi cesti 6, na Šaleški cesti 18 in 19, pri Upravni enoti Velenje, pri poslovnem objektu Fori in HSE, pri občinski stavbi, pri podhodu »Mastodont«, na Kersnikovi cesti, pri pošti, pri Zdravstvenem domu Velenje, pri Lekarni Velenje ter pred nakupovalnimi centri.

V Zdravstvenem domu Velenje so uredili naročanje preko mobilnega telefona s SMS sporočilom za gluhe in naglušne



osebe, ki imajo izbranega zdravnika ter za specialistične preglede, laboratorij, fizioterapijo in RTG preiskave; omogočili so tudi pošiljanje elektronskih sporočil in naročanje preko faks. Mestna občina Velenje je zagotovila namestitve zvočnih signalov za slepe in slabovidne na 36 semaforjih v Velenju. Nova ljubljanska banka Podružnica Savinjsko-Šaleška je postavila v prostore svoje osrednje enote na Rudarski cesti v Velenju bankomat za slepe in slabovidne.

Na šolah so za učence s posebnimi potrebami zagotovili stopniščno vzpenjalo in dostop do šole, Rdeča dvorana je dvorana z največ urejenimi sanitariji za invalide na vozičkih, invalidom in ostalim osebam smo omogočili dostop v Ljudski univerzi Velenje, v Domu kulture Velenje, v Knjižnici Velenje, v Zdravstvenem domu Velenje, v vse velenjske lekarnе. Prostore so invalidom prilagodili tudi v Domu za varstvo odraslih Velenje (zamenjali vhodna vrata, obnovili šest kopalnic za invalide, zamenjali eno osebno dvigalo, eno dvigalo prilagodili zahtevam funkcionalno oviranim osebam ...).

Mestna občina Velenje letno sofinancira okoli 16 društev s področja zdravja (Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, Društvo za boj proti raku Velenje, Društvo sladkornih bolnikov Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Slovensko društvo za celiakijo, Združenje multipleskleroze Slovenije-Savinjsko Šaleška podružnica Velenje, Društvo ledvičnih bolnikov Celje, Društvo za boj proti raku Velenje, Društvo diabetikov Velenje Društvo bolnikov za kronično vnetno črevesno bolezen, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo mladih dializnih in transplantiranih bolnikov, Društvo bolnikov z osteoporozo Velenje ...).

Mestna občina Velenje na različne načine (nižje plačilo vrtca, menjava stanovanja, organizacija dobrodelnih prireditev in akcij ...) pomaga družinam, katerih člani so invalidi.

Ustanovljena je bila delovna skupina za reševanje problematike družin v Mestni občini Velenje, ki pomaga reševati probleme zaradi nizkih dohodkov, stanovanjskih težav, brezposelnosti in drugih težav. Mestna občina Velenje finančno podpira delovanje dnevnega centra »Moj klub«, namenjenega invalidom in ljudem v stiski. Sofinanciramo tudi programe javnih del, v katera so vključeni invalidi.

Za naslednje štiriletno obdobje je potrebno sprejeti nov program, sprejetje programa pomeni stalno načrtno urejanje vprašanja varstva invalidov. Sredstva za izvedbo programa iz pristojnosti občine, bo zagotavljala občina v okviru letnih proračunov, ostala sredstva pa izvajalci programov iz njihovih virov in donacij.

Menimo, da je okvirni program zastavljen tako na široko, da zajema vse zainteresirane. Operativno pa se bo vsako leto dopolnjeval glede na potrebe uporabnikov in seveda razpoložljiva sredstva.

V Velenju, dne 16.4.2010

Pripravila:
Nevenka LEMPL, s.r.

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam Svetu, da ta program sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

POROČILO

o delu Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009

I. PREDSTAVITEV ZAVODA

Javni zavod Knjižnica Velenje je bil ustanovljen z Odlokom sveta Mestne občine Velenje dne 3. 2. 2004 in je pravni naslednik Kulturnega centra Ivan Napotnik. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje z dne 12. 3. 2008 je osnovna dejavnost Knjižnice Velenje knjižnična (od 3. 2. 2004 do 12. 3. 2008 je zavod namreč vključeval tudi prireditveno dejavnost – sedanji Festival Velenje). Z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki ima zavod sklenjeni pogodbi o izvajanju knjižnične dejavnosti na njunem področju.

Splošna, 'javna' knjižnica je ustanova, namenjena vsem prebivalcem območja, ki ga sestavljajo MO Velenje, kjer živi 75% prebivalstva, občina Šoštanj z 19% in občina Šmartno s 6% prebivalstva. Po zakonu o knjižničarstvu gre za javno službo, ki jo v osnovi organizirajo in financirajo občine, država pa jo podpira pri različnih projektih, kot so dopolnjevanje knjižnične zbirke, računalniške opreme, vzdrževanje vzajemnega kataloga, investicije in podobno; svoj delež država običajno prispeva preko javnih razpisov.

Knjižnica je namenjena vsem prebivalcem ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno ali socialno pripadnost itd. in predstavlja enega stebrov lokalnega kulturnega, izobraževalnega in družabnega življenja, s splošno dostopnostjo do zbranega znanja in informacij pa tudi enega od kanalov za socialno promocijo. Vzoredne vrste knjižnic, na primer šolske, sicer opravljajo del nalog (predvsem uvajanje v knjižnico), vendar so namenjene zelo ozki, specialni ciljni skupini (=učencem konkretne šole), zaradi česar sta njihov doseg in učinek bistveno manjša.

Organi zavoda so:

Svet zavoda: mag. Dragica Povh (predsednica), Marjetka Blatnik, Peter Groznik, Metka Jevšenak, Jana Kavtičnik, Alenka Rednjak in Karina Špegel

Strokovni svet zavoda: Silvo Grmovšek (predsednik), Ana Hudournik, Peter Rezman, Zdenko Lešnik, Anton Skok, Frank Špiler

Direktor: Vlado Vrbič

Dne 31. 12. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 25 delavcev.

II. UVOD

Leto 2009 je bilo prvo leto, ko je bila, po reorganizaciji leta 2008, Knjižnica celo obdobje samostojen zavod, ki se je ukvarjal izključno s knjižnično dejavnostjo. V tem letu smo praznovali 155 letnico knjižničarstva na področju Šaleške doline in 75 let Knjižnice Velenje – ob teh jubilejih smo izdali obsežen zbornik Knjižnice na Šaleškem, kjer smo popisali zgodovino knjižnic na našem področju.

V letu 2009 je Knjižnica Velenje za svoj »prispevek k strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva«, kot četrta splošna knjižnica v štiridesetletni zgodovini podeljevanja,



prejela Čopovo diplomu, najvišje priznanje na področju knjižničarstva v državi. Dr. Matjaž Kmecl, častni občan občine Velenje, pa je Velenju oz. Knjižnici Velenje podaril dragoceno zbirko Iconotheca Valvasoriana, ki je bila izdana v vsega petdesetih izvodih. Neugodna gospodarska gibanja so vplivala predvsem na likvidnost zavoda, zmanjšanja sredstev financerjev smo nadomestili s skrajnim varčevanjem, na začetku leta sprejeti sanacijski ukrepi so ob budnem nadzoru sveta zavoda prinesli zelo dobre rezultate.

Po nekajletnih prizadevanjih pa je občini Šmartno ob Paki in naši knjižnici uspelo obnoviti in opremiti nove prostore za knjižnico v Šmartnem ob Paki, ki smo jih odprli 18. junija 2009. In v slabega pol leta je število aktivnih članov v Šmartnem ob Paki zraslo za skoraj 50%! Število članov in obisk pa sta zrasla tudi v Velenju in Šoštanju.

Ob svojih obletnicah smo se aktivno vključili v praznovanje 50 letnice otvoritve mestnega središča, pripravljali smo razstave, pogovore, izdali smo serijo kazalk...

III. VSEBINA DELA

ZBIRKA

Knjižnična zbirka je konec leta 2009 štela skupaj 55.400 naslovov oz. 167.828 enot, od tega 157.081 knjig. Dobra polovica je leposlovja (pravljic, povesti, romanov, poezije, dramatike itd.). 61.276 enot ali 36,5 % zbirke je namenjenih otrokom; v obeh zunanjih knjižnicah je ta delež nekaj višji.

Največ gradiva je v Velenju – 131.719 enot, knjig je 123.343, drugo so zgoščenke, kasete, zemljevidi... Tu je gradivo zbrano in razporejeno v več območij: otroško oz. mladinsko območje ponuja vse gradivo - tudi poučno, filmsko in zvočno - za mladino do 15. leta, dalje v območje leposlovja, to je besedne in drugih umetnosti (glasbe in filma), pa v območje znanja in znanosti; manj iskano gradivo je v skladišču. Periodični tisk stoji večinoma v Velenju in je postavljen deloma v časopisni čitalnici (časniki), deloma pa z drugim gradivom iste vsebine.

V mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 21.783 knjig oz. 23.299 enot; razdeljena je na 13.816 enot za odrasle in na 9.483 (40,7%) za mladino, lani pa se je povečala za 1340 enot. V Šmartnem ob Paki stoji 11.940 knjig oz. 12.802 enoti; od tega jih je 5732 ali 44,7% namenjeno mladini, lani pa se je povečala za 392 enot gradiva.

Celotno zbirko smo v letu 2009 povečali za 7.974 enot, od tega za 7095 knjig. Število naslovov - 4395 - je prav tako visoko in pomeni, da smo v povprečju kupili manj kot dva izvoda istega naslova. Odpisali smo 731 enot. Prirast po tematskih sklopih in enotah izgleda takole:

Nam./UDK	0	1	2	3	5	6	7	81	82	9	Skupaj
odrasli	347	266	114	533	148	576	745	123	1760	422	5039
mladina	41	12	2	83	89	84	295	1	2304	24	2935
Skupaj	388	278	116	616	237	660	1040	124	4069	446	7974

pri čemer je gradivo organizirano v naslednje skupine po UDK:

0 - Znanost in znanje na splošno

1 - Filozofija

2 - Verstvo. Teologija

3 - Družbene vede

5 - Naravoslovne vede

6 - Uporabne vede

7 - Umetnost

81 - Jezikoslovje, lit. teorija

82 - Književnost

9 - Zgodovina

Za posebne namene se ločeno organizirajo tudi nekateri deli zbirke, ki so iz različnih razlogov pod posebnim režimom: priročna knjižnica je na primer sestavljena iz gradiva, ki ga knjižničar potrebuje v vsakem trenutku 'pri roki' (od tod ime), zato tega gradiva praviloma ni mogoče dobiti za domov, lahko si ga pa ogledamo in uporabimo v knjižnici. Da bi posledice te omejitve za bralce čim bolj omilili, je priročna knjižnica vključena v tisti del gradiva, ki je v prostem pristopu.

Poleg fizičnega gradiva ponuja knjižnica tudi dostop do nekaterih podatkovnih baz (IUS-INFO, arhiv Večera, Oxfordski slovar in leksikon...), ki so sicer plačljive, a jih člani knjižnice lahko v prostorih knjižnice uporabljajo brezplačno; nekatere od njih je možno brezplačno uporabljati tudi od doma oz. zunaj knjižničnih prostorov.

Poseben del zbirke predstavlja domoznanska zbirka - pod tem imenom se skriva gradivo, ki se nanaša na - razširjeno - Šaleško dolino in obsega 5653 enot inventariziranega gradiva. Obseg zbirke je večji še za vsaj dva tisoč enot, če upoštevamo še neobdelano gradivo (razglednice, drobni tiski, plakati in digitalizirano gradivo). Omeniti velja tudi posebno, t.i. študijsko zbirko temeljnih in referenčnih del predvsem s humanističnega in družboslovnega področja, ki obsega 6406 enot, ter zbirko starejših in dragocenih tiskovin, ki obsega 487 enot. Lani smo ob 75-letnici knjižnice, ob 155-letnici knjižničarstva in ob 50-letnici mesta z minimalnimi



sredstvi izdali zbornik o knjižnicah v Šaleški dolini in se s tem uvrstili v krog 5 - 6 knjižnic v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s takšno publikacijo

Produkcija knjižnega in neknjižnega gradiva na našem koncu je tudi sicer vse prej kot zanemarljiva, a je žal skrb zunanjih dejavnikov za zbiranje, hranjenje in posredovanje dokumentov še zmeraj precej nedosledna - pogosto se zgodi, da posamezniki, društva, ustanove, podjetja... pripravijo sicer zanimive publikacije o svojem delu in življenju, pri tem pa ne pomislijo, da bo po letu ali dveh zanje vedel še komaj kdo, če ne bodo vključene v knjižnično zbirko in dostopne preko kataloga. Situacija se izboljšuje predvsem, odkar smo pripravljamo letne razstave izdanih knjižnih in neknjižnih novosti, ki jo organiziramo okrog novega leta.

KNJIŽNICA – ZA KOGA?

Splošna, 'javna' knjižnica je namenjena vsem prebivalcem ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno ali socialno pripadnost itd. in predstavlja enega stebov lokalnega kulturnega, izobraževalnega in družabnega življenja, s splošno dostopnostjo do zbranega znanja in informacij pa tudi enega od kanalov za socialno promocijo. Knjižnica pokriva območje, ki ga sestavljajo MO Velenje, kjer živi 75% prebivalstva (33.309 prebivalcev), občina Šoštanj z 19% (8.518 preb.) in občina Šmartno s 6% oz. 3.117 prebivalci.

Odgovor na vprašanje, kdo sploh obiskuje knjižnico, ni niti lahek niti enoznačen. Res je sicer, da je tu več mladih, pa da se tisti, ki so pogostejše v knjižnici, običajno včlanijo, s čimer o njih zvemo nekaj več, vendar to ne velja za vse. Tako se statistikam največkrat izogone občasni gostje, pa tudi dostopnost čitalnic, iskanje informacij ali obisk prireditev niso odvisni od članskega statusa. Ni nezanimiv podatek, da dobrih 8% registriranih obiskov prihaja iz krajev zunaj Šaleške doline. Posebno kategorijo obiskov predstavljajo virtualni oz. e-obiski; stalna skrb za zanimivost, informativnost in uporabnost knjižnične spletne strani je seveda predpogoj za to, da se ti 'bralci' vračajo.

Vzporedne vrste knjižnic, na primer šolske, sicer opravljajo del nalog (predvsem uvajanje v knjižnico), vendar so namenjene ozki, specialni ciljni skupini (=učencem konkretne šole), zaradi česar sta njihov doseg in učinek bistveno manjša. Začasno Knjižnica Velenje s svojimi servisi pomaga tudi nastajajočim visokošolskim zavodom, dokler ti zavodi ne bodo v stanju organizirati lastnih knjižnic.

Članstvo je mogoče slejkoprej združiti v tri velike skupine: prva so mladi do 15.leta, druga srednješolci in študenti ter tretja vsi drugi, znotraj te so zaposleni najbolj številni. Številčno stanje aktivnih članov je bilo konec 2009 naslednje:

- v Velenju 8.449 članov knjižnice od 33.309 prebivalcev (25,4%), oz. 827 novih,
- v Šoštanju 1.451 članov od 8.518 prebivalcev (17 %) oz. 95 novih in
- v Šmartnem 520 članov od 3.117 prebivalcev (16,9 %) oz. 72 novih.

Skupno število članov je bilo torej 10.420 (v letu 2009 smo prvič presegli številko 10.000!), zlasti razveseljuje občuten porast članstva v obeh š-knjižnicah, gotovo posledica podaljšanega delovnega časa v Šoštanju in novih prostorov v Šmartnem. Pri skupno 44.944 prebivalcih predstavljajo te vrednosti 23,2-odstotno stopnjo včlanjenosti

Tabela prikazuje strukturo včlanjenih bralcev v letih 2008 in 2009.

Velenje '09	Šoštanj '09	Šmartno o/P '09	Skupine članov	Velenje '08	Šoštanj '08	Šmartno o/P '08
877	105	39	srednješolci	944	112	27
1942	348	119	zaposleni	1789	280	87
1222	207	84	predšolski	1111	202	61
973	98	38	redni in izredni študenti	960	99	27
472	86	21	nezaposleni	519	72	13
2182	485	152	osnovnošolci	2188	466	116
42	17	14	zaposleni v matični ustanovi	37	16	14
118	14	3	pravne osebe - zun.ustanove	113	11	3
497	65	38	upokojenci	472	49	28
31	6	2	gospodinje	24	2	1
4	1	0	svobodni poklici	7	1	0
30	9	2	samostojni podjetniki	30	12	0
14	7	8	organiz. enote knjižnice	13	6	7
2	2	0	kmetje	2	2	0
21	1	0	tuji državljani	10	2	0
22	0	0	ostali	8	1	0
8.449	1.451	520	Skupaj	8.227	1.333	384



OBISK, STORITVE IN IZPOSOJA


Leto 2009 bo šlo v zgodovino kot leto pridobitev predvsem v obeh manjših knjižnicah, ki sta se zato pri osnovnih parametrih precej bolje odrezali od prejšnjih let. Tako je bila knjižnica v Šoštanju do 1. marca odprta od ponedeljka do srede med 12. in 18.uro, ob četrtkih in petkih pa med 12. in 16.uro, po tem datumu pa ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10. do 18.ure, ob četrtkih pa od 12. do 16.ure, torej 36 ur namesto prejšnjih 26. V Šmartnem je ostala enaka odprtost, t.j. ob torkih med 12. in 18.uro ter ob četrtkih med 12. in 16.uro, vendar so novi prostori pomembno pospešili obseg dejavnosti (obisk, članstvo itd.). V Velenju je bila knjižnica odprta kot doslej - ob delavnikih med 8. (časopisna čitalnica) oz. med 10. (izposoja, druge čitalnice) in 19.uro, ob sobotah pa med 8. in 13.uro. E-servisi so seveda dosegljivi 24 ur dnevno.

Pred našimi očmi se narava knjižnic spreminja v tem smislu, da fizična izposoja, kot smo jo poznali doslej, zgublja na pomenu, rastejo pa druge oblike uporabe gradiva in druge funkcije knjižnice. Obisku, ki smo ga doslej spremljali samo pri izposoji in prireditvah, velja prišteti (fizični) obisk drugih servisov, potem pa še e-obisk oz. online uporabo knjižničnih servisov. Zato smo namenom, da bi odmevnost knjižnice izmerili še na kak drug način, ne le z izposojjo gradiva na dom in obiskom prireditev, na sedežni lokaciji v Velenju opravili vzorčna štetja fizičnega obiska in uporabe gradiva oz. servisov v sami knjižnici ter iz tako pridobljenih števil ekstrapolirali letne vrednosti.

FIZIČNI OBISK:

Referenčna vrednost je količina dnevnih obiskov prehodov skozi vhodna vrata. 706 dnevnih obiskov knjižnice pomeni letno 194.868 fizičnih obiskovalcev, od katerih smo doslej skozi evidenco izposoje zaznali vsega 115.781 (avtomatski števec prehodov na vhodu, inštaliran 1.februarja 2010, je prvi dan naštel 876 obiskovalcev, kar potrjuje navedene številke). Štetje uporabe gradiva v sami knjižnici je dalo rezultat 560.047 enot, kar pomeni pri izposojenih 279.746 enotah praktično podvojeno količino uporabljenega gradiva.

Vzorčno štetje je pokazalo tudi, da predstavlja obisk drugih servisov že danes približno dve dodatni tretjini obiska. Skupno število fizičnih obiskovalcev znaša tako 219.327.




Število prireditev je spet malo zraslo – 355 dogodkov (gl. seznam) s skupno 7.083 obiskovalci, od tega 629 v Šoštanju. Posebno pozornost posveča knjižnica promociji gradiva, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, med drugim Priporočamo - akcijo izvajamo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji -, seznamami novosti, kvizi in uganke, sodelovanje v akciji ministrstva za kulturo Rastem s knjigo, namenjeni učencem sedmih razredov osnovne šole, promocijska akcija Zvesti bralec, pa Branje je žur-reading is cool v sodelovanju z gimnazijo in Cool-knjiga za najstnike. Del prireditev se godi pod kapo centra za vseživljenjsko učenje Saša v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje. Končno spada sem tudi priloga Našega časa Knjižnični kurir.

Tako razširjeni spekter dejavnosti je prisoten tudi v Šoštanju in Šmartnem, vendar ga ne moremo v enaki meri pripisati obema krajevnima knjižnicama, saj pogoji, v katerih delujeta (odprtost, zbirka...), kljub nedvomnemu napredku v zadnjem letu še niso v celoti primerljivi z velenjskimi.

E-OBISK:


Druga skupina obiskov, s katerimi se srečujemo zadnjih nekaj let, so tkim. e-obiski. Statistika uporabe e-kataloga (COBISS-OPAC) kaže v tem letu 60.420 priklopov, 137.527 iskanj in 281.585 izpisov. Statistika oddaljenih dostopov pri uporabi online podatkovnih baz (Ius-Info, Večer, Ebsco, Oxfordski slovar in leksikon...) kaže samo 1700 priklopov, mdr. tudi odsev prešibkega angažmaja knjižnice pri predstavitvi in uporabi teh servisov. Med e-servisi se je precej povečalo število posegov preko internetnega portala Moja knjižnica (podaljševanje, rezervacije, naročila itd.) in sicer z 12.694 na 20.313 (rezervacije za pultom so skupaj z naročili dosegle 6.711 posegov). Z bibliofonom so bralci opravili 5.933 podaljšanj izposojnega roka.




**IZPOSOJA:**


Število vseh izposojnih transakcij, tudi tistih preko OPAC-a, je doseglo 631.771. Skupna izposoja kaže s 342.991 enotami rahel dvig glede na leto 2008; od tega je bilo 297.397 izposojenih knjig. Zanimivo je, da število izposojenih knjig še raste, saj jih je bilo leto prej izposojenih 293.198, še leto pred tem pa 291.906. Iz tega je mogoče sklepati, da dobro skrbimo za oskrbo s knjižnim gradivom. Izposoja na knjigomatu je dosegla 12.626 enot; najraje ga uporabljajo osnovnošolci, sledijo zaposleni, predšolski itd. Izposojni kioski so dosegli vsega 655 (Velenje), 409 (Šoštanj) in 11 (Šmartno) enot izposoje, skupaj torej 973 enot; osnovni problem je nestabilnost tega servisa.

Člani knjižnice si lahko sicer neovirano izposojajo gradivo v vseh treh lokalnih knjižnicah in naročajo gradivo iz tiste, kjer je trenutno prosto. Posredno, preko medknjižnične izposoje je članom knjižnice omogočen dostop tudi do gradiva drugih slovenskih in tujih knjižnic; s to možnostjo je prišlo v hišo 442 enot gradiva, od tega 23 kopij člankov, medtem ko je knjižnica posodila drugim slovenskim knjižnicam 54 enot.



Obseg izposoje v Velenju je lani ostal praktično nespremenjen: 280.598 v letu 2008 oz. 279.746 lani, od tega je bilo 245.796 izposojenih knjig. To pri 131.719 enotah zaloge pomeni 2,12-kratni obrat zbirke. V nasprotju s tem sta zrasli obe Š-knjižnici: šoštanjskih 23.299 enot so si bralci izposodili 1,83-krat (42.619 izposojenih enot), 12.802 knjig v Šmartnem pa 1,57-krat (20.085 izposojenih enot). Resnici - in bralcem - na ljubo pa je treba poudariti, da ne ravno zanemarljiv odstotek bralcev iz teh dveh krajev obiskuje velenjsko knjižnico.





Najbolj brani deli sta bili Kathleen Woodiwisove *Pepel v vetru* in *Vreden ljubezni*, sledijo Anica in Jakob Dese Muck, *Muca copatarica*, *Antigona* in *Solzice*, prvi *Harry Potter* je šele na devetem mestu.

Iz spodnje razpredelnice se da razbrati, kaj si izposojajo posamezne skupine bralcev.

	Splošno	Filoz.	Verst.	Družb.v.	Nar.v.	Upor.v.	Umetn.	Jeziksl.	Leposl.	Zg./Zem.	Drugo	Skupaj
izredni študenti	189	396	31	772	154	845	637	125	1857	196	90	5292
nezaposleni	609	1532	203	1425	555	2081	3162	455	6874	574	223	17693
redni študenti	602	1770	258	2649	1251	2472	2550	696	10028	1469	410	24155
osnovnošolci	764	788	257	1624	2512	2878	15404	429	59879	1272	850	86657
zaposleni	2098	4769	610	4004	1416	7999	9174	917	47523	2729	967	82206
upokojenci	1393	1115	182	526	132	1495	1879	156	14159	658	319	22014
srednješolci	162	861	112	890	739	1330	2173	514	9820	850	290	17741
predšolski	253	219	75	1503	1548	1214	19366	209	44012	205	569	69173
zaposl. v mat. ustan.	421	220	48	289	98	759	1156	55	3244	258	98	6646
gospodinj	18	64	27	51	16	164	214	32	745	7	14	1352
pravne os. - zun. ustan.	39	96	9	414	437	390	653	23	2805	98	119	5083
tuji državljani	3	10	1	5	11	52	83	45	177	19	20	426
ostali	15	29	8	22	16	47	355	17	389	153	4	1055
enote za medodd. izp.	9	17	3	16	3	24	23	3	154	43	8	303
organ. enote knjižnice	27	32	2	56	19	51	100	4	1068	101	29	1489
samost. podjetniki	47	104	10	56	54	195	135	15	730	82	32	1460
svobodni poklici	0	11	0	0	1	9	46	0	46	10	2	125
kmetje	0	0	1	13	10	14	11	0	69	2	1	121
drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	6649	12033	1837	14315	8972	22019	57121	3695	203579	8726	4045	342991

V nasprotju s situacijo pred nekaj leti, ko sta bila deleža izposojenega leposlovja in neleposlovnega gradiva izenačena, se danes srečujemo s prevlado leposlovja (59%). V trenutku gospodarske in razvojne krize bi bilo pričakovati pospešeno iskanje novih znanj in prizadevanja za oživitev gospodarskega življenja in boljšo participacijo v njem, vendar trendi povpraševanja niti v fizičnem niti v virtualnem gradivu (uporaba online podatkovnih baz, na primer) tega ne potrjujejo, nasprotno, kažejo na inertno, celo brezskrbno družbeno klimo.

IZOBRAŽEVANJE

V nasprotju z gornjo trditvijo spada med hišne prioritete knjižnice tudi skrb za usposabljanje osebja. Tako je v letu 2009 opravilo 100 udeležencev skupno 386 ur izobraževanj. Seznam izobraževanj je priložen v osnovni verziji poročila.



PRIREDITVE IN PROMOCIJA

Prireditve smo imeli v letu 2009 več kot let prej – 355, torej povprečno vsak koledarski dan eno! Posebno pozornost posveča knjižnica promociji gradiva, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, med drugim Priporočamo - akcijo izvajamo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji -, seznamami novosti, kvizi in uganke, sodelovanje v akciji Rastem s knjigo, namenjeni učencem sedmih razredov osnovne šole, lani smo pričeli tudi s promocijsko akcijo Zvesti bralec. Obiskovalci so zelo dobro sprejeli redne mesečne razstave Bralec meseca v »steklenih dvojčkih, pa tudi oglasno desko, na kateri sodelavka redno spremlja izvedene prireditve. Končno spada sem tudi priloga Našega časa Knjižnični kurir (2 številki), redna tedenska rubrika v časopisu Naš čas o knjižnih novostih, pa tudi serija portretov Zaleščanski portreti (12 v letu 2009). Seznam prireditev je v izvirnem poročilu.

IV. FINANČNO POSLOVANJE

Finančno poslovanje je razvidno iz Računovodskega poročila, zato samo nekaj poudarkov oziroma razlag.

Zavod je poslovno leto 2008 končal pozitivno, a z 55 528 € likvidnostnih zaostankov za pretekla leta. Da bi te zaostanke dokončno odpravili, smo sprejeli program ukrepov, ki jih je potrdil in redno spremljal svet zavoda. Program je predvideval triletno obdobje, v katerem naj bi bili ti zaostanki odpravljeni, temeljil pa je na varčevanju znotraj zavoda in sodelovanju ustanovitelja. Ustanovitelj zaradi težav v proračunu v letu 2009 ni mogel zagotoviti dodatnih sredstev v ta namen, je pa ob krčenju proračuna v začetku leta pri knjižnici pogodbene zneske znižal le na področju plač (ena zaposlitev), nabave knjig (10%) in nekaj pri materialnih stroških in izobraževanju. Tako je omogočil, da je program varčevanja obrodil sadove, saj smo ga praktično v celoti izpolnili že v letu 2009. Likvidnostne zaostanke smo zmanjšali za 51 713 €, torej za 93% - načrtovano je bilo zmanjšanje za 33%. Leto 2010 začnemo z vsem 3 814 € zaostankov iz preteklih let. V letu 2010 je tako, če ne bo večjih presenečenj, ob varčevanju in nadzorovanem obsegu programov, realno pričakovati, da odpravimo še preostali zaostanek.

Z racionalnim trošenjem smo prihranili okoli 40 000 € (največ pri splošnih materialnih stroških - elektrika, ...), tekočem vzdrževanju (opravili smo le najnujnejše posege in obnovo opreme) in pri programskih materialnih stroških, čeprav smo na tem področju načrtovali najmanjše varčevanje. Preostanek »prihranka« v višini okoli 11 000 € pa gre na račun večjih prihodkov od predvidenih.

Po prvem celotnem samostojnem finančnem letu je lažje tudi načrtovanje prihodkov in odhodkov zavoda za naprej. V letu 2009 se je pokazalo, da višina tekočih materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja objektov raste zaradi višanja cen, na kar nimamo vpliva. Edina možnost obvladovanja je varčevanje (energija, pisarniški material, telefonske storitve...), ki pa ima neko določeno smiselno mejo, preko katere zaradi interesa opravljanja javne službe ne moremo iti. V kolikor bodo ti stroški kljub varčevanju naraščali preko načrtovanih, se bodo temu primerno nižala sredstva za programe.

Ena od možnosti varčevanja je tudi smotrna nabava opreme in zmanjšanje investicij. V letu 2009 smo nabavili res najnujnejše, večja investicija je bila le obnova in oprema prostorov v Šmartnem ob Paki, ki pa je bila pokrita iz sredstev donatorjev, občine Šmartno ob Paki in Ministrstva za kulturo

IV. INVESTICIJE

Največja oziroma najpomembnejša investicija po letu 2005 je bila obnova prostorov za knjižnico v Šmartnem ob Paki. V mesecu februarju 2009 je bila dana zelena luč za obnovo dela prostora bivšega marketa v obsegu 175 kv. m. 18. junija je bila otvoritev. Narejene so bile predelne stene, obnovljeni tlaki, elektroinstalacije, ogrevanje, opravljeni opleski... Denarno je obnova in oprema stala le okoli 12 000 € (5 000 € je prispevalo ministrstvo za kulturo, ostalo pa občina Šmartno ob Paki), vrednost opravljenega dela in podarjene opreme (vse police in večino ostale opreme je podarila občina Rogaška Slatina) pa je vsaj petkrat višja.

Od večjih kosov opreme smo za velenjsko knjižnico nabavili regale za stripe, opremo za e-igralnico, registrator delovnega časa in dva tiskalnika.

V. KADROVSKE ZADEVE

Svet zavoda je januarja 2009 dal soglasje k novemu pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu za leto 2009. Nova sistemizacija delovnih mest je bila potrebna predvsem zaradi reorganizacije v letu 2008. V kadrovskem načrtu pa je bila predvidena zaposlitev polovice bibliotekarja v Šoštanju (Občina Šoštanj je za to zagotovila sredstva) in nadomestna zaposlitev poslovnega sekretarja, ker je prejšnja poslovna sekretarka prevzela dela v zavodu Festival Velenje. Zaradi recesijskih gibanj je občina junija dala soglasje le k pravilniku, h kadrovskemu načrtu pa po usklajevanjih v mesecu decembru. V letu 2009 smo tako zaposlili bibliotekarko za knjižnico Šoštanj in poslovno sekretarko. Na javnih delih smo imeli eno sodelavko, en sodelavec pa je bil zaposlen preko programa za invalide. Dve sodelavki sta bili zaposleni za nadomeščanje daljših bolniških izostankov

Porodniških izostankov smo imeli v letu 2009 za 30 mesecev ali dve delovni mesti in pol, poleg tega pa smo imeli tudi nekaj daljših bolniških izostankov.



V knjižnici še naprej ostaja najbolj pereč problem bolniških izostankov v izposoji - pomagamo si s polovičnimi zaposlitvami za določen čas (kot nadomeščanje), pa tudi v svetovanju vsaka predvidena ali nepredvidena odsotnost delavca še poslabša stanje.

V javnem zavodu Knjižnica Velenje je bilo 31. 12. 2009 zaposlenih 25 delavcev – od tega za nedoločen čas 21, za določen čas 4 delavci.

SEZNAM ZAPOSLENIH – stanje 31.12. 2009

Zap. št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Delovno mesto	Status	Št. ur
1.	VRBIČ VLADO	VII	direktor	nedol. č.	8
2.	BABIČ ANTON	V	Vodnik V	dol. č.	6
3.	BLATNIK MARJETA	VII	bibliotekarka – Šoštanj	ned. č.	8
4.	BONNO ROMANA	V	Knjižničarka - izposoja	dol. č.	4
5.	BOROVNIK BARBARA	VII	bibliotekar – izposoja,		
			nadomeščanje		
6.	ČRNKO LIDIJA	VII	bibliotekarka - informatika in izobraževanje	ned. č.	8
7.	GABER PODHOVNIK VESNA	VII	Bibliotekarka -svetovanje	ned. č.	8
8.	GRMOVŠEK SILVO	VII	bibliotekar - domoznanstvo	ned. č.	8
9.	GROZNIK PETER	VII	strokovni sodelavec	ned. č.	4*
10.	JERENEC MARINKA	III	manipulant III	ned. č.	8
11.	KAC ANDREJA	V	knjižničarka - zposoja	ned. č.	8
12.	KOLENC ANDREJA	VII	bibliotekarka - Šoštanj		4
13.	KRUŠKO MIRELA	VII	poslovna sekretarka	ned. č.	8
14.	LEDINEK STANKA	VI	bibliotekarka -svetovanje	ned. č.	8
15.	LUKANC BERNARDA	VI	bibliotekarka - vodja službe za delo z bralci	ned. č.	8
16.	PAVIČ MILA	I	čistilka	ned. č.	8
17.	PIVK SRDIČ MARJETA	VII	Bibliotekarka - svetovanje	ned. č.	8
18.	PLANKO LADO	VI	pom. direktorja	ned. č.	8
19.	PRAH ŠINCEK EDITA	VII	Bibliotekarka -svetovanje	ned. č.	8
20.	REGVAT MATJAŽ	V	manipulant	dol. č.	8
21.	SELAN DAMJANA	VI	Bibliotekarka katal. in inventarizacija	ned. č.	8
22.	STROPNIK IVO	V	urednik	ned. č.	8
23.	STVARNIK ANDREJA	V	knjižničarka - izposoja	ned. č.	8
24.	ŠPILER FRANK	V	knjižničar – vodja izposoje	ned. č.	8
25.	ZABUKOVNIK JERIČ BRINA	VII	Bibliotekarka -svetovanje	ned. č.	8

* P. Groznik je od 1. 8. 2009 (predvidoma do 31. 12. 2012) zaposlen v Knjižnici Velenje za 4 ure, 4 ure pa je zaposlen na Festivalu Velenje kot koordinator projekta EPK.

UPOKOJENCI KNJIŽNICE (z nekdanjo enoto Prireditve)

Zap. št.	Priimek in ime	Delovno mesto	Leto upokojitve
1.	GRAH Marija	čistilka	1978
2.	VREČEK Marija	čistilka	1978
3.	NEDELJKO Marija	čistilka	1989
4.	ČAS JOŽICA	čistilka	1990
5.	MEDVEJEK IVANKA	višja knjižničarka	1990
6.	NATEK ANA	računovodja	1990
7.	ZELENIK PAVLA	čistilka	1991
8.	BASTL Marija	knjigovodja	1997
9.	GAŠPER MALČKA	višja knjižničarka	1998
10.	MACUR ANICA	bibliotekar	1999
11.	TOFF LELA	višja knjižničarka	1999
12.	VUNDERL OLI	višja knjižničarka	1999
13.	BORUTA MARJANA	izposoja Šoštanj	2005
14.	BRGLEZ METKA	tajnica	2005
15.	MARIN ŠPELA	katalogizator-inventarizator	2006



VI. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilj 1 Kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti – to je pridobivanja, obdelave, hranjenja in izposoje knjižničnega gradiva

Kazalci v vsebinskem poročilu kažejo, da je temeljni cilj večinoma dosežen, predvsem zaradi 10% nižjih sredstev je nižja nabava gradiva.

Cilj 2 Usmerjenost k dosegu ranga knjižnice I. kategorije (nabavna politika, postopno uvajanje standardov ISO 2001...)

Ta cilj dosegamo skozi kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti, glede standardov ISO pa smo se odločili, da v formalno pridobivanje zaradi zapletenosti in stroškov zaenkrat ne bomo šli, bomo pa sledili posameznim elementom.

Cilj 3 Izdelava strateškega načrta avtomatizacije procesov dela v knjižnici

Cilj zaradi porodniškega staleža nosilke programa ni bil realiziran, kar pa sicer ni usodno, saj kratkoročno (vsaj še v letu 2010) ni finančnih možnosti za investicije.

Načrt bo izdelan v letu 2010.

Cilj 4 Selitev knjižnice v Šmartnem ob Paki

Cilj je bil realiziran v celoti.

Cilj 5 Vključevanje v aktivnosti Evropske prestolnice kulture 2012

V te aktivnosti smo se vključevali v tolikšni meri, kot je bilo v tej fazi priprav možno.

Cilj 6 Aktivna obeležitev 50-letnice mesta Velenje in 75-letnice Knjižnice Velenje

Cilj smo v celoti dosegli.

Cilj 7 Priprave na storitve knjižnice za gostujoče delavce ob investiciji TE Šoštanj

Zaradi nejasnosti v zvezi z gradnjo smo ostali pri načelnih razmišljanjih in pogovorih, aktivnosti bomo okrepili v letu 2010.

Cilj 8 Prvi del sanacije zaostankov iz preteklih let

Cilj smo presegli. Zaostanek 55 525 € smo znižali na okoli 3 814 €.

VII. ZAKLJUČEK

Poslovno leto 2009 je bilo za naš zavod na več področjih nadpovprečno uspešno. Z otvoritvijo nove knjižnice v Šmartnem ob Paki smo rešili zadnji velik prostorski problem. Finančno poslovanje je bilo ob izkoriščanju notranjih rezerv (varčevanja in smotrnega izbora programov) veliko bolj uspešno, kot smo načrtovali s programom varčevalnih ukrepov.

Dobro smo delali na strokovnem področju, kar kažejo vsebinski kazalci, povrh smo dobili tudi Čopovo diplomu. Na kadrovskem področju smo z nujnimi zaposlitvami zaključili v letu 2008 začeto reorganizacijo zavoda. Dostojno smo se vključili v praznovanje 50-letnice Velenja in zaznamovali naše obletnice.

Uspešno poslovanje kaže na to, da imamo dobre pogoje za delo, strokovno in usklajeno ekipo, ter podporo v okolju (ustanovitelj, sosedni občini, organi zavoda...). Vse to pa so dobri temelji tudi za delo v prihodnjih letih.

Velenje, februar 2010

Direktor:
Vlado Vrbič, s.r.

Poročilo pripravili: Lado Planko (poglavje III), Mirela Kruško (tabele prireditve in izobraževanje), Vlado Vrbič



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA VELENJE NA DAN 31.12. 2009**UVOD**

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo:

- Zakon o javnih financah. (Uradni list RS 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02,110/02,127/06,14/07,64/08 in 109/08),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS12/01,10/06 in 8/07),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08,

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, ki ga v skladu s 6. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pripravi odgovorna oseba za računovodstvo – računovodja.

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava(Uradni list RS 134/03,34/04,13/05,11 4/06,138/06 in 120/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(Uradni list RS 54/02,117/02,58/ 03,134/03,34/04,75/04,117/04,141/04,117/05,114/06,138/06,120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev(Uradni list RS 45/05,114/06,138/06 i in 120/07)ter

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS 117/02,134/03).

Poročilo vsebuje podatke pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Zajeti so vsi dogodki, ki so nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra. Razčlenjeni so v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Po načelu denarnega toka je samo izven bilančno evidenčno knjiženje.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega let in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Priloga k bilanci sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. (prazen obrazec)

1.1. SREDSTVA

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

1. dolgoročna sredstva v upravljanju,
2. kratkoročna sredstva,
3. zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so :

- neopredmetena dolgoročna sredstva,
- nepremičnine,
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje.

Pregled sredstev na dan 31.12.2009 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti v EUR brez centov.



TABELA 1

Vrsta dolgoročnega sredstva	Konto	Vrednost na dan 31.12.2009	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Indeks Odpisanosti %
Programi	003	654	284	370	56,72
Skupaj programi	003	654	284	370	
Gradbeni objekt	021	2.787.149	353.736	2.433.413	87,30
Knjižnica center nova					
Knjižnica Šmartno ob Paki	021	1	0	1	0
Nepremičnine, ki se pridobivajo	023	4.161	0	4.161	0
Skupaj gradbeni objekti	021	2.791.309	353.736	2.437.573	87,32
Oprema	040	258.698	143.960	114.738	44,35
Stroji naprave	040	2.007	2.007	0	100
Glasbena oprema	040	16.375	12.689	3.686	22,50
Transportna sredstva	040	13.800	13.800	0	100
Računalniška oprema	040	81.034	69.105	11.929	14,72
Pisarniška oprema	040	32.627	18.545	14.082	43,16
Druška oprema	040	100.566	68.490	32.076	31,89
Skupaj oprema	040	505.117	328.596	176.521	34,94
Drobni inventar	041	1.833.513	1.833.513	0	100
Skupaj drobni inventar	041	1.833.513	1.833.513	0	100
Skupaj sredstva	0	5.130.593	2.516.129	2.615.464	50,97

V letu 2009 so bila vlaganja v sredstva sledeča :

- **Investicija je potekala v knjižnici Šmartno ob Paki**, kjer je bila narejena obnova prostorov . Občina Šmartno bo pogodbo o upravljanju knjižnice Šmartno realizirala v letu 2010, zato je bila narejena vknjižba zgradbe za 1 €. Prihodki za izvedbo, so bili od **Ministrstva za kulturo 5.000 €**, **občine Šmartno ob Paki 5.916 € in donatorstva 500 €**. **Skupaj 11.416 €**.

Investicija je knjižena na konte 040 med osnovna sredstva in 041 drobni inventar z vrednostjo do 500 € in takojšnjim odpisom, ter na 023 investicijo v teku.

- povečanje osnovnih sredstev, računalniška oprema 1.437 €, druga oprema 3.659 €. Skupaj 5.096€.

- **drobni inventar**: pohištvo 3.996 €, računalniška oprema 1.120 €, drobni inventar druga oprema 2.549 €. **Skupaj 7.665 €**.

Knjižno gradivo skupaj v vrednosti 133.658 €.

Stanje knjižnega gradiva po lokacijah na 31.12.2009

LOKACIJA	KONTO	VREDNOST GRADIVA PO INVENTURI 31.12.2009 V EUR
VELENJE	041	1.268.821
ŠOŠTANJ	041	236.876
ŠMARTNO OB PAKI	041	129.185
CD, DVD, PLOŠČE IN KASETE	041	93.561
SKUPAJ	041	1.728.443 €

Amortizacija za leto 2009 je znašala 164.901 €. Knjižena je bila v breme konta 980 – sredstva dana v upravljanje. Osnovna sredstva so bila izločena v sedanji vrednosti **11.070 €**. To je bil prenos projektorja Sanyo plcxf-60, na Festival Velenje, ker je bil tudi nabavljen v letu 2008 pred delitvijo zavodov za kino.

Po inventuri so bila prav tako izločena osnovna sredstva po nabavni vrednosti 38.861€, in popravkom vrednosti 27.791 €, (ostanek 11.070- projektor) in drobni inventar za vrednost 4.418 €.



Konto 980 – sredstva dana v upravljanje, je bil povečan za nove nabave v letu 2009 in je usklajen z Mestno občino Velenje.

Sedanja vrednost vseh sredstev znaša 2.614.464 €.

TABELA 2

Tabela sredstev na dan 01.12.2009 po nabavni vrednosti za leto 2009 in primerjava s predhodnim letom.

Vrsta sredstev	Konto	Nabavna vrednost po stanju 1.12.2008	Nabavna vrednost po stanju 31.12.2009	Indeks Povečanja %	Financirano iz sredstev javnih financ
<i>Programi</i>	003	654	654	0	
Skupaj programi	00	654	654	0	
Gradbeni objekt Center Nova Knjižnica	020	2.787.149	2.787.149	100	
Objekt knjižnica Šmartno	020	0	1		
Nepremičnine ki se pridobivajo	023	0	4.161	100	x
Skupaj gradbeni objekt	02	2.787.149	2.791.309	100,14	x
Oprema	040	268.425	258.698	96,37	
Stroji naprave	040	2.007	2.007	100	
Glasbena oprema	040	16.375	16.375	100	
Transportna sredstva	040	13.800	13.800	100	
Računalniška oprema	040	84.947	81.043	95,40	
Pisarniška oprema	040	38.708	32.627	84,29	
Druga oprema	040	114.619	100.566	87,73	
Skupaj oprema	040	538.882	505.117	93,73	
Drobni inventar drugo	041	101.823	105.070	103,18	x
Drobni inventar knjige	041	1.594.785	1.728.443	108,38	x
Skupaj drobní inventar	041	1.696.608	1.833.513	108,06	x
SKUPAJ vse	0	5.023.293	5.130.593	102,13	
SKUPAJ POVEČANJE V EUR				107.300	

1.2.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12. 2009

490,77 €

V Knjižnici je ena glavna blagajna, kjer se denarna sredstva pretakajo v skladu z pravilnikom o blagajniškem poslovanju. Denar se v skladu z blagajniškim maksimumom odvaja na bančni račun. Iz blagajne se ne izplačuje večja vrednost denarnih sredstev.



<i>Denarna sredstva na podračunu so everska in znašajo</i>	70.822,40 €
<i>Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo</i>	2.053,79 €
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znašajo	77.034,77 €
<i>To so zneski po pogodbi, za refundacijo stroškov št.230/2009 valuta 24.11. 2009</i>	8.636,15 €
<u>Zahtevek 280/2009 valuta 17.12.2009</u>	8.224,35 €
<u>Zahtevek 279/2009 valuta 24.12.2009</u>	13.848,00 €
<u>Zahtevek za plače december 2009 št. 1/2010 valuta 5.1.2010</u>	36.293,80 €
<i>Skupaj občina Velenje</i>	67.002,30 €
<i>Terjatev do proračuna občine Šmartno ob Paki, refundacija za povračilo stroškov po pogodbi za oktober, november, december 2009</i>	10.032,47 €
Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države znašajo	1.715,63 €
<i>Zavod za zaposlovanje plače javnih d. december 2009 valuta 16.01.2010</i>	
<i>Druge kratkoročne terjatve</i>	235,74 €
SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO	152.353,10 €

Vse terjatve so bile usklajene z I.O.P. obrazci na dan 31. 12. 2009

1.3. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

<i>Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plače december</i>	41.309,71 €
<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi</i>	114.818,70 €
<i>Kratkoročne obveznosti za plačilo DDV obveznosti</i>	39,14 €

Specifikacija obveznosti z zneskom nad 1.000,00 €.

<i>Dobavitelj</i>	<i>Vrednost</i>	<i>Namembnost</i>
<i>Tehniška založba Slovenije</i>	1.135	<i>Program</i>
<i>Ječnik d.o.o.</i>	7.337	<i>program</i>
<i>Elektro Celje d.d.</i>	2.807	<i>materialni st</i>
<i>Naš Čas d.o.o.</i>	1.179	<i>program</i>
<i>Kulturnica d.o.o.</i>	4.425	<i>program</i>
<i>Pegaz d.o.o.</i>	2.073	<i>program</i>
<i>Založba Sanje</i>	1.582	<i>program</i>
<i>Mish Janez Mish s.p.</i>	1.413	<i>program</i>
<i>Pošta Slovenije</i>	1.000	<i>program</i>
<i>Učila international</i>	3.847	<i>program</i>
<i>Big Band- Merkur</i>	5.946	<i>programt.</i>
<i>Morfem založništvo</i>	1.522	<i>program</i>
<i>Primus distribucija d.o.o.</i>	1.833	<i>program</i>
<i>Mladinska knjiga d.d.</i>	9.516	<i>program</i>
<i>Con Film d.o.o.</i>	1.470	<i>program</i>
<i>Pilon center</i>	10.619	<i>program</i>
<i>Buch d.o.o.</i>	2.780	<i>program</i>
<i>Aurora As distribucija</i>	5.148	<i>program</i>
<i>Bizzzone Dominik Košič s.p..</i>	1.104	<i>program</i>



Knjige itd d.o.o	1.221	program
------------------	-------	---------

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**156.167,55 €****Razlika med obveznostmi in terjatvami znaša****-3.814,45 €****OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLANJE KONTO - 980**

Stanje sredstev 31.12.2008	Zmanjšanje sredstev – amortizacija, odpisi	Povečanje sredstev, vlaganje v okrepitev in rezultat 2009	Stanje sredstev 31. 12. 2009
2.725.651 €	176.760 €	61.760 €	2.610.650 €

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. Prihodki so razčlenjeni na poslovne prihodke (prihodki od poslovanja), finančne prihodke (prihodki od financiranja), izredne prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke.

Poslovni prihodki -lastni

Vrsta – ime prihodka	Knjižnica	Delež prihodka od vseh prihodkov v %
Prihodek od maloprodaje	69	0
Prihodek od najemnin	200	0,02
Prihodek od članarin Velenje, Šoštanj, Šmartno	31.303	3,55
Prihodek od upravnih stroškov	37.052	4,21
Prihodek od donacij	500	0,05
Prihodek od projekta CVŽU (evropski sklad)	5.310	0,60
obresti	226	0,02
Izredni prihodki – prispevek za zaposlovanje invalidov	558	0,06
Drugi izredni prihodki (zavarovalnica...)	3.527	0,40
Odpisi obveznosti	509	0,05
Skupaj vse	79.254 €	9%

Prihodki od Mestne občine Velenje in Ministrstva za Kulturo RS, prikazani v bilanci uspeha.

Vrsta prihodka po pogodbi	Ministrstvo za Kulturo	Občina Velenje
Bruto plače, regres, jubilejne nagrade...		420.640
Javna dela, sredstva občine		3.289
Za materialne stroške		96.752
Za programske stroške	57.490	64.935
Za tekoče vzdrževanje		23.649
Za izobraževanje		1.000
Za prireditve v knjižnici		5.000
Za investicije(Šmartno)	5.000	
Skupaj	62.490 €	615.265 €



Vsa sredstva po pogodbi iz Ministrstva za kulturo številka 3511-09-106056 z dne 4.5.2009 in dodatek k pogodbi št.3511-09-106056 za znesek 57.490 €, so bila izplačana.

Tabela prihodkov po pogodbi in realiziranih prihodkov za knjižnico od Mestne občine Velenje, številka pogodbe 110-01-002/2009-550.

Vrsta prihodka po pogodbi	Prihodek po pogodbi	Realiziran prihodek	%
Bruto plače, regres, jubilejne nagrade...	460.000	423.929	92,15
Za materialne stroške	98.000	96.752	98,72
Za programske stroške	71.600	64.935	90,69
Za tekoče vzdrževanje	25.800	23.649	91,66
Za izobraževanje	2.000	1.000	50
Za prireditve v knjižnici	5.000	5.000	100
Skupaj	662.400 €	615.265 €	92,88 %

Prihodki od Zavoda za zaposlovanje (javna dela)

7.916 €

Tabela prihodkov občin Šoštanj in Šmartno ob Paki za enote Knjižnice po pogodbi, 9/2009– ŠO, 9/2009-ŠM.

Prihodki	Šoštanj	Šmartno ob Paki
Za plače	40.668	13.584
Za programske stroške	19.780	2.109
Za materialne stroške.	29.147	8.494
Za investicije (delno konto 980 – 4.838,73)		1.078
Skupaj vse	89.595	25.265

SKUPAJ VSI PRIHODKI

879.785 €

2.2 ODHODKI

Poslovni odhodki

Finančni odhodki

Izredni odhodki in

Prevrednotovalni odhodki

Poslovni odhodki so stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, rezervacija, stroški dela, drugi stroški in stroški prodanih zalog.

V poročilu se prikazujejo po namembnosti: splošni materialni stroški delovanja in programski stroški delovanja, ter stroški dela .

Osnovni materialni stroški: pisarniški material, material za čiščenje, pomožni material, komunalne storitve, energija, telefon, faks, zavarovalne premije, stroški plačilnega prometa, stroški stalnega intervencijskega dežurstva, odvoz smeti, poštnina...

Splošni materialni stroški: so stroški, ki se v določenem obdobju izvajajo za dejavnost zavoda, tiskarske storitve, promocija in oglasi, avtorski honorarji, študentsko delo, dnevnice, kilometrine, material za prireditve, računalniške storitve, material za ovijanje knjig, varstvo pri delu, reprezentanca, članarine, nakup drobnega inventarja pod 500 €...

Programski stroški: nakup knjižnega gradiva, periodike, medknjižnična izposoja.



Stroški tekočega vzdrževanja prostorov: osnovnih sredstev, objektov, vzdrževanje avtomobila, nabava drobnega inventarja, računalnikov in vzdrževanje opreme.

Stroški investicijskega vzdrževanja: ti stroški povečujejo namembnost objekta, povečujejo njegovo vrednost in podaljšajo življensko dobo.

Prevrednotovalni odhodki so odhodki, ki so nastali zaradi sprememb prvotno izkazanih vrednosti gospodarskih kategorij.

Tabela odhodkov po namembnosti

Vrsta odhodka	Knjižnica
Osnovni materialni stroški	76.499
Splošni materialni stroški	61.179
Programski stroški: nakup gradiva – knjig nakup periodike(strokovna literatura in revije, časopisi) nakup cd in dvd ter kaset, med knjižnična izposoja	149.099
Tekoče vzdrževanje objektov, knjig, sredstev, Pilon center	32.943
Strokovno izobraževanje	2.773
Stroški dela Bruto, plače zaposlenih Bruto plače javnih delavcev	494.617 10.172
SKUPAJ vsi odhodki	827.282 €

Tabela odhodkov, ki so izkazani v bilanci uspeha 2009

Odhodki	I. Znesek v EUR
Strošek pisarniškega material	4.531
Strošek materiala za čiščenje	1.621
Material za ovijanje knjig	4.186
Strošek splošnega materiala	2.866
Vzdrževanje knjig - vezava	853
Strošek drobnega inventarja	7.903
Voda zala	753
Strošek goriva	1.004
Električna energija	28.413
Splošni material za popravilo	461
Strošek ob prireditvah	1.507
Strošek strokovne literature Velenje	12.570
Strošek strokovne literature Šoštanj	577
Strošek strokovne literature Šmartno	233
Nakup knjig Velenje	90.434
Nakup knjig Šoštanj	16.616
Nakup knjig Šmartno	3.882
Material za razstave	607
Domoznansko gradivo	422
Nakup cd,dvd,kasete Velenje	17.795
Nakup cd, dvd, kasete Šoštanj	4.561
Nakup cd, dvd,kasete Šmartno	370
Komunalne storitve	14.600



<i>Storitve telekomunikacij</i>	7.213
<i>Potniški promet</i>	407
<i>Poštnina</i>	5.710
<i>Odvoz smeti</i>	7.380
<i>Zdravstvene storitve</i>	150
<i>Strošek storitev tekočega vzdrževanja</i>	1.892
<i>Vzdrževanje Center Nova</i>	17.948
<i>Storitve najemnin</i>	2.411
<i>Računalniško vzdrževanje</i>	7.602
<i>Strošek plačilnega prometa</i>	663
<i>Strokovno izobraževanje</i>	2.773
<i>Strošek pogostitev ob pireditvah</i>	2.265
<i>Strošek reprezentance</i>	540
<i>Strošek promocije in oglaševanja, prevajanje</i>	6.032
<i>Zavarovalne premije</i>	4.935
<i>Stalno dežurstvo in varstvo pri delu</i>	1.432
<i>Strošek dnevnic, kilometrin, cestnine</i>	3.711
<i>Med knjižnična izposoja</i>	1.716
<i>Strošek oblikovanja, tiskarskih storitev, fotokopiranje</i>	8.505
<i>Delovne obleke</i>	224
<i>Avtorski honorarji</i>	9.095
<i>Študentsko delo</i>	1.952
<i>Pogodbeno delo</i>	9.100
<i>Članarine</i>	705
<i>Strošek strokovne ekskurzije</i>	1.364
<i>Bruto plače</i>	387.451
<i>Prispevki iz plač</i>	65.233
<i>Kapitalska družba</i>	8.476
<i>Prevoz na delo</i>	6.806
<i>Prehrana na delu</i>	17.810
<i>Jubilejne nagrade</i>	722
<i>Solidarnostna pomoč</i>	1.155
<i>Regres</i>	17.136
SKUPAJ	827.282 €

Tabela prihodkov Knjižnice v primerjavi z odhodki in rezultat poslovanja

PRIHODKI VRSTA PRIHODKA	KNJIŽNICA
<i>Ministrstvo za kulturo za knjige in investicije</i>	62.490
<i>Mestna občina Velenje za materialne stroške</i>	96.752
<i>Mestna občina za programske stroške</i>	64.935
<i>Mestna občina za javna dela</i>	3.289
<i>Mestna občina za plače</i>	420.640
<i>Mestna občina za tekoče vzdrževanje</i>	23.649
<i>Mestna občina za izobraževanje</i>	1.000
<i>Mestna občina za prireditve</i>	5.000
<i>Lastni prihodki</i>	79.254



Zavod za zaposlovanje Plače javnih d.	7.916
Prihodek Občine Šoštanj	89.595
Prihodek občine Šmartno ob Paki	25.265
PRIHODKI SKUPAJ	879.785 €
ODHODKI SKUPAJ	827.282 €
REZULAT POSLOVANJA	+52.503 €

SKUPAJ VSI ODHODKI ZA LETO 2009 ZNAŠAJO**827.282 €****Rezultat poslovanja v letu 2009****+ 52.503 €****POJASNILA K IZKAZOM***Knjižnic kot, DDV zavezanec*

Zavod Knjižnica je davčni zavezanec, za mesečni obračun obračun ddv-ja. Zavod sedaj opravlja oproščeno dejavnost po 42.členu, 13. točke, zakona o DDV in 69.členu PZDDV, po šifri klasifikacije 92.511 dejavnost knjižnic.

Zavod ne poračunava vstopnega deleža, po 65.členu zakona, 103-105. členu PZDDV, zaradi prenizkega deleža vstopnega davka. Dokončni obračun odbitnega deleže za leto 2009 znaša 0%. Knjižnica ne opravlja več nobene tržne dejavnosti.

Zavod v bilanci uspeha po dejavnostih, tako ne izkazuje tržne dejavnost.

Članarine in zamudnine so prihodek javne službe. .

Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, je zavod Knjižnica uveljavljal pravice in naslova davčnih olajšav zaposlovanja invalidov.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov - prazen

Izkaz finančnih terjatev in naložb – prazen

K poročilu je priložen obrazec za izračun dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.

PRAVILNIK o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija. **Uradni list RS 107/2009 z dne 24.12.2009.**

Velenje 22.2.2009

Vodja računovodstva

Barbara Šilc



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09 in 33/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji ___ seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje Vladu Vrbiču za leto 2009 v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.

2. člen

Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen.

3. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 110-01-0002/2009-550

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje je:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v poglavju »Delovna uspešnost« opredeljuje, da izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, ki opredeljuje izplačilo delovne uspešnosti v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki v prvem odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih zavodih del plače za delovno uspešnost izplača enkrat letno na podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, ki določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev iz naslova izvajanja javne službe oziroma programa dela v javnem interesu na področju kulture,
- Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2009 in
- sklep Sveta zavoda Knjižnice Velenje z dne 9.3.2010.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:

1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti (do 50%),
2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju (do 30%),
3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe (do 20%),
4. organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne poslovne dogodke (do 10%).

Ocenjevalno obdobje je preteklo poslovno leto. Triletno povprečje je povprečje treh let pred ocenjevalnim obdobjem. Odstotne točke na podlagi ovrednotenih meril se seštevajo. Skupni seštevek celotnega vrednotenja ne sme preseči 100 odstotnih točk.

Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sta izpolnitev potrjenega in z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim financerjem usklajenega programa pravne osebe javnega prava ter pravočasno oddano redno letno poročilo pravne osebe javnega prava s področja kulture o preteklem poslovnem letu.

Prvo merilo:

Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti

Prvo merilo se ovrednoti s 50 odstotnimi točkami.



MERILO	Plan 2009	Realizacija 2009	%
Dosežen letni dotok gradiva	8 010	8 796	110
Število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk	135 000	137 694	102
Število izposojenega gradiva	340 000	342 991	101
Dosežen obseg arhiva digitaliziranega gradiva	50	700	1400
Število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica	270	368	136
Predviden dobiček	18 000	51 714	287

Utemeljitev:

Poslovno poročilo za leto 2009 kaže, da je Knjižnica Velenje skoraj na vseh statistično merljivih kazalcih (obisk, izposoja, prireditve...) vsaj dosegla, ali pa preseгла plan leta 2009. Knjižnica je vsem uporabnikom enakovredno zagotavljala informacijske vire, posodobljena je bila tehnična in programska oprema. Uresničeni in preseženi so bili cilji na področju prireditvenih dejavnosti in spodbujanja bralne kulture. Knjižnica je za svoje strokovno delo prejela Čopovo diplomu – najvišje državno priznanje na področju knjižničarstva.

Zelo uspešno je bila izpeljana investicija v Šmartnem ob Paki.

Uspešno je bilo finančno poslovanje.

Drugo merilo:

Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju

Za področje knjižnične dejavnosti se merijo sledeči kazalci:

a) doseženi letni dotok gradiva glede na triletno povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

b) število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk (brez obiska spletne strani, glede na triletno povprečje):

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

c) število enot izposojenega gradiva (število enot, izposojenih na dom, in enot, izposojenih v čitalnice, in število enot, izposojenih z medknjižnično izposajo, skupaj), glede na triletno povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

č) doseženi obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih (število digitaliziranih posnetkov skenogramov knjižničnega gradiva), glede na triletno povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

d) število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica, glede na triletno povprečje (število razstav, število dogodkov bralne kulture, usposabljanja uporabnikov, število predvajanj namenjenih javnosti, število izdanih publikacij):

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

e) število realiziranih projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami glede na triletno povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk.

Med merljivimi kazalci za področje knjižnične dejavnosti je treba za posamezno knjižnico izbrati pet kazalcev od razpoložljivih šestih.

Drugo merilo se ovrednoti s 24 odstotnimi točkami.



Utemeljitev:

MERILO	2006	2007	2008	Povprečje 2006-2008	2009	%	Prip. odst.
Dosežen letni dotok gradiva	10 340	7 901	11 222	9821	8769	89	0
Število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk	133 920	128 188	132 561	131 556	137 694	104,6	6
Število izposojenega gradiva	351 355	343 292	340 041	344 896	342 991	99,5	0
Dosežen obseg arhiva digitaliziranega gradiva	196	80	1 100	458	700	152,8	6
Število prireditvev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica	346	335	333	338	368	108,8	6
Število realiziranih projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami	4	3	8	5	9	180	6
SKUPAJ – 5 kazalcev							24

Tretje merilo:

Doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe:

- do 1-odstotni delež prinese 5 odstotnih točk,
- od 1 do 3-odstotni delež prinese 10 odstotnih točk,
- od 3 do 5 odstotni delež prinese 15 odstotnih točk,
- 5 odstotni ali višji delež prinese 20 odstotnih točk.

Tretje merilo se ovrednoti z 20 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

Celotni letni prihodek Knjižnice Velenje v letu 2009 je znašal 879.785 €. Med nejavne prihodke iz naslova izvajanja javne službe štejejo: prodaje publikacij v okviru javne službe, članarine in zamudnine v knjižnici, fotokopiranje in digitalizacija gradiva, sponzorska in donatorska sredstva in sredstva po pogodbah o izvajanju projektov. Vsota nejavnih prihodkov iz naslova izvajanja javne službe znaša 73.655 €, kar znaša 9 % celotnega prihodka.

Četrto merilo:

Vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa, pristojnega za imenovanje direktorja.

Četrto merilo se ovrednoti z 10 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

Za preteklo leto so ob redni dejavnosti pomembne večje aktivnosti, pri katerih se je direktor posebej angažiral: investicija v nove prostore v Šmartnem ob Paki, aktivno praznovanje 50-letnice mesta, reševanje kadrovskih zadev, priprava in uresničevanje sanacijskih ukrepov.

Dosežene odstotne točke pri posameznih merilih se seštevajo.

Glede na preverjene podatke je seštevek odstotnih točk po navedenih merilih naslednji:

- | | |
|---|------|
| 1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti: | 50 % |
| 2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje preteklega triletnja: | 24 % |
| 3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe: | 20 % |
| 4. vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa, pristojnega za imenovanje direktorja: | 10 % |

SKUPAJ: 104 %
(Prizna se 100 %)

Iz obrazložitve in prilog je razvidno, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, zato predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da predlagani sklep sprejme.

Velenje, dne 24.4.2010

Pripravila:
Darja PLAZNIK, univ.dipl.ped. in soc.kult.,s.r.
Svetovalka I za kulturo



ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

LETNO POROČILO

Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009

POSLOVNO POROČILO

1. UVOD

Javni zavod Festival Velenje je v letu 2009 zaokrožil svoje prvo celo leto delovanja. Tako kot druge institucije, ki delujejo na področju kulture, je tudi naše delo v tem letu najbolj zaznamovalo soočenje s posledicami svetovne gospodarske in finančne krize, a kljub temu smo uspeli izpeljati skoraj vse naloge, ki smo si jih načrtali v programu dela. Nerealiziranih je ostalo le nekaj načrtovanih investicij oziroma nakupov osnovnih sredstev, o čemer smo se sproti dogovarjali z našo ustanoviteljico - Mestno občino Velenje.

Zadovoljni smo lahko, da smo uspeli prireditveno dejavnost v Velenju še nadgraditi in občanom ter obiskovalcem mesta ponuditi tudi veliko novosti. Tako smo v Velenje po dolgem času ponovno pripeljali opero, predverje doma kulture smo izkoristili za postavitve razstav, skupaj z drugimi institucijami smo ponovno oživili otroško pustno rajanje, na zaledenem Škalskem jezeru smo organizirali izjemen kulturno-zabavni dogodek Nedelja na ledu, priredili smo več vrhunskih glasbenih prireditev ...

Leto 2009 je v našem mestu zaznamovalo praznovanje 50-letnice odprtja mestnega središča Velenje, ki je dejansko potekalo vse leto, Festival Velenje pa je bil eden od pomembnejših akterjev pri koordinaciji in izvedbi prazničnih dogodkov. Za leto 2009 bi lahko rekli, da je bilo resnično leto jubilejev, saj smo zaznamovali tudi 20-letnico največje slovenske otroške prireditve – Pikinega festivala, 20-letnico dobrodelne prireditve ob materinskem dnevu – Bolero, 25-letnico izvedbe Poletnih kulturnih prireditev ... Veseli smo, da število obiskovalcev naših dogodkov nenehno narašča in da so – na osnovi izvedenih analiz zadovoljstva uporabnikov – zadovoljni z vsebinami, ki jih ponujamo, predvsem pa tudi z novimi metodami komuniciranja, ki jih uvajamo že vse od začetka delovanja.

Festival Velenje je v letu 2009 okrepil lastno produkcijo in premierno predstavil kar štiri scenske uprizoritve – dve lutkovni in dve plesni; poleg tega smo v letu 2009 osnovali tudi zametek glasbenega gledališča ter začeli pripravljati eno najzahtevnejših glasbeno-scenskih zvrsti – muzikal.

V letu 2009 smo močno okrepili tudi koprodukcijska sodelovanja s podobnimi institucijami v regiji, bili pa smo tudi med pobudniki

ustanovitve Združenja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki naj bi začelo v letu 2010.

2. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

Festival Velenje je bil ustanovljen 11. marca 2008 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje. V Festivalu Velenje smo ohranili vse dejavnosti, s katerimi se je v okviru Knjižnice Velenje pred tem ukvarjala enota Prireditve (priprava in izvedba abonmajev, organizacija Poletnih kulturnih prireditev, priprava drugih kulturnih dogodkov, vodenje kina, upravljanje Doma kulture Velenje ter dvorane v Centru Nova), k Festivalu Velenje pa smo priključili tudi del aktivnosti turistično-informacijskega centra (celotna prireditvena dejavnost, sejemska dejavnost, informiranje o prireditvah v mestu, promocija kulture in prireditev) ter največjo slovensko prireditve – Pikin festival. Tako smo ustvarili institucijo, ki naj bi zajela številne kulturne ter turistično-sejemske prireditve, ki so do tedaj potekale pod okriljem različnih organizatorjev.

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje smo zapisali, da bo Festival povezoval, organiziral in zagotavljal javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, sejmskih in drugih dejavnosti, poleg tega pa bo organiziral še Pikin festival, nudil pogoje za razvoj polprofesionalnih in profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti ter skrbel za posredovanje domače umetniške produkcije v druge kraje. To pomeni, da smo že v začetku razmišljali, da Festival Velenje ne bo institucija, ki bi se ukvarjala samo s kulturo, temveč bo posegala tudi na področja drugih prireditvenih dejavnosti, turizma, promocije ...

Festival Velenje od novembra 2008 vodi direktorica Barbara Pokorny, ki je pred tem opravljala naloge vršilke dolžnosti direktorice. Na dan 31. 12. 2009 je bilo v javnem zavodu zaposlenih 12 oseb.

3. VSEBINA DELA V LETU 2009

3.1. IZVEDBA IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DOGODKOV

Programi s področja kulture in umetnosti (uprizoritvene, glasbene, intermedijske, avdiovizualne ...) sodijo med prioritete naloge javnega zavoda Festival Velenje. Ta področja zavod pokriva z izvedbo abonmajskih prireditev ter z organizacijo drugih kulturnih dogodkov. V letu 2009 je Festival Velenje priredil tri večje sklope priložnostnih prireditev, ki so imeli poleg kulturne tudi zabavno noto (Poletne kulturne prireditve, Pikin festival ter Čarobni december). Poleg tega je Festival organiziral še posamezne zabavne in nekaj izobraževalnih dogodkov. Pomemben segment aktivnosti javnega zavoda zavzemata še sejemska in kino dejavnost.

V letu 2009 smo v javnem zavodu Festival Velenje samostojno pripravili kar 163 prireditev oziroma dogodkov, ki se jih je udeležilo 53.132 obiskovalcev. Poleg tega smo skupaj s partnerji že 20. zapored organizirali največjo slovensko otroško prireditve – Pikin festival, ki ga je obiskalo rekordnih 100.000 obiskovalcev, v naših kinodvoranah pa na 453 predstavah zabeležili kar 17.293 obiskovalcev. Prireditev in dogodkov, ki so potekali v organizaciji Festivala Velenje, se je tako v dvanajstih mesecih leta 2009 udeležilo kar 170.425 ljudi.



a) Abonmajске prireditve

Abonmajске prireditve so najboljšežnejši segment naše kulturno-umetniške dejavnosti. V prvi polovici leta 2009 smo uspešno zaključili abonmajsko sezono 2008/2009 in ob koncu izvedli tudi analizo zadovoljstva ter mnenj naših strank, ki nam je bila v veliko pomoč pri načrtovanju nove umetniške sezone.

Konec septembra 2009 smo razpisali novo abonmajsko sezono s sedmimi abonmaji in ob tem izdali obsežno in pregledno programsko knjižico. Veseli smo, da smo kljub finančni krizi, ki je zaznamovala leto 2009 in je zagotovo vplivala tudi na kupno moč naših abonentov, uspeli preseči načrtovano število vseh vpisanih abonentov (v sezoni 2008/2009 smo v sedem abonmajev vpisali 1.169 abonentov, v sezoni 2009/2010 pa 1.198 abonentov).

V sezoni 2009/2010 smo razpisali štiri gledališke abonmaje (Beli abonma, Zeleni abonma, Pikin abonma ter abonma Obiski gledaliških hiš) in tri glasbene abonmaje (abonma Klasika, abonma Klub ter Zlati abonma Cankarjevega doma). Izmed sedmih razpisanih abonmajev jih pet izvajamo v Velenju (Dom kulture Velenje, Glasbena šola Velenje ter dvorana Centra Nova), abonente dveh abonmajev (Obiski in Zlati) pa vozimo na predstave v Ljubljano oziroma v Maribor.

Pri pripravi in izvedbi abonmajskih prireditev so nam tudi v letu 2009 pomagali zunanji sodelavci. V programski skupini za pripravo abonmaja Klub je sodeloval Sašo Šonc, pri abonmaju Klasika mag. Slavko Šuklar, Tanja Mršnjak Petrej, Urška Šrnel Vučina in Boris Štih, pri abonmaju Obiski in Zlatem abonmaju pa Marjan Marinšek.

V sklopu abonmajskih prireditev smo v letu 2009 organizirali kar 30 prireditev v Velenju (18 uprizoritvenih predstav ter 12 glasbenih dogodkov), na 10 abonmajskih prireditev pa smo odpeljali naše abonente v Ljubljano oziroma Maribor. Omenjenih 40 abonmajskih prireditev se je v letu 2009 udeležilo 8.717 abonentov in drugih obiskovalcev.

b) Druge prireditve (organizacija in sodelovanje)

Festival Velenje je v letu 2009 poleg abonmajskih prireditev samostojno organiziral še 28 drugih kulturno-umetniških, zabavnih in izobraževalnih dogodkov, ki si jih je ogledalo oziroma jih je obiskalo 7.608 obiskovalcev. Zagotovo velja na prvem mestu izpostaviti odmeven koprodukcijski glasbeni projekt Haydn – Händel, posvečen obletnicam smrti dveh velikanov resne glasbe, ki smo ga pripravili v sodelovanju s Hišo kulture Celje – premiera je potekala v Velenju, ponovitev pa je sledila v Celju. Ponosni smo tudi na to, da smo na velenjski oder po dolgem času pripeljali tudi operno predstavo (Teharski plemiči), ki je navdušila občinstvo in kar trikrat napolnila dvorano našega kulturnega doma. Izjemni so bili tudi nekateri glasbeni dogodki, ki smo jih priredili v tem letu – izpostaviti velja koncert Magnifico Balcountry Quarteta, našo že tradicionalno humanitarno glasbeno prireditev Bolero ter poseben dogodek z naslovom »Šaleška zbora spet doma«, kjer sta se predstavila dva sodelujoča zbora nedeljske oddaje Spet doma na TV SLO (MePZ Svoboda Šoštanj in MePZ Gorenje), dogodek pa smo posvetili 50-letnici odprtja mestnega središča. V bistvu smo vse leto skrbeli, da smo prireditvam in dogodkom, ki smo jih prirejali, dodajali tudi to praznično noto.

Poseben projekt, ki smo ga izvajali vse leto, so bile Sobotne lutkarije. V Galeriji Velenje smo od marca do novembra priredili 12 lutkovnih predstav za otroke, ki jih je izvajalo Lutkovno gledališče Velenje, ob predstavi pa smo priredili še ustvarjalne in izobraževalne delavnice. Sobotnih lutkarij se je udeležilo 930

otrok in njihovih staršev oziroma spremljevalcev.

Junija smo za vse, ki se v Šaleški dolini ukvarjajo s kulturo, organizirali tudi seminar in predstavitev Kulturne stične točke ter programa Kultura 2009 – 2013.

Sicer pa smo vse leto uspešno sodelovali z mnogimi organizatorji prireditev – tako z javnimi zavodi s področja kulture, društvi, vrtci in šolami, ustanoviteljico Mestno občino Velenje ter drugimi institucijami in posamezniki. Če naštejemo le večje projekte, pri katerih smo sodelovali, je bilo teh v letu kar 40, udeležilo pa se jih je 12.690 ljudi (teh v naših statistikah ne navajamo). Pri nekaterih od teh dogodkov smo sodelovali kot koproducenti, drugje smo nudili tehnično podporo, za nekatere dogodke smo pripravili scenarij, spet drugje smo prevzeli področje obveščanja javnosti ... Naj naštejemo le nekaj od teh dogodkov: slavnostni dogodek ob razglasitvi Maribora in mest partnerjev za Evropsko prestolnico kulture 2012, osrednja državna podelitev priznanj Turistične zveze Slovenije v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, dobrodelni koncert z dražbo likovnih del, gledališka predstava Alternativnega gledališča Srebrenik, otvoritev Grilove domačije, različne obletnice društev in klubov ...

c) Poletne kulturne prireditve

Poleti 2009 so v Velenju potekale že 25. Poletne kulturne prireditve. Zaradi obletnice in tudi zaradi jubilejnega leta mesta Velenje so bile le-te še posebej pestre in na naše veselje tudi izjemno dobro obiskane, zagotovo najbolj v vseh petindvajsetih letih. Morda samo za primerjavo – leta 2007 je še takratna enota Prireditve Knjižnice Velenje priredila 22 poletnih dogodkov, Festival je v letu 2008 pripravil že 30 dogodkov, v letu 2009 pa smo organizirali kar 40 poletnih prireditev. Tudi letos smo k sodelovanju povabili vse velenjske javne zavode, društva in druge institucije in tako se je pod skupnim imenom Poletne kulturne prireditve v Velenju zgodilo več kot 60 dogodkov. Izjemno veseli smo, da so v Velenje prihajali tudi goste iz drugih delov Slovenije, k čemur je zagotovo prispeval tudi kvalitetno izbran program.

Med odmevnejše dogodke letošnjega sklopa Poletnih kulturnih prireditev lahko zagotovo uvrstimo koncert hrvaške skupine Cubismo, ki je na velenjskem Titovem trgu razplesala več kot 1.000 obiskovalcev, izjemen glasbeni večer Alenke Godec na Velenjskem gradu, koncert francoske zasedbe De L'Hostel Dieu & Garlic Bread v sklopu Fetivala Sevicq Brežice, nepozaben koncert z Iztokom Mlakarjem, večer mladih pevcev, ki so nastopili v glasbenem projektu The Broadway I love ter prireditve v sklopu 21. citrarskega festivala ...

Festival Velenje se je tokrat prvič srečal tudi s pripravo in postavitvijo večje razstave – skupaj z Muzejem Velenje smo v preddverju in zgornji avli doma kulture postavili razstavo »Tito v Velenju«, ki je bila odprta vse poletje (tudi ob večerih in ob nedeljah), med obiskovalci pa je naletela na izjemen odziv (ogledalo si jo je več kot 1.600 obiskovalcev, veliko tudi iz drugih koncev Slovenije in iz tujine).

Veliko poletnih prireditev smo tudi letos pripravili v središču mesta, odkrili pa smo tudi novo lokacijo za poletne dogodke na prizorišču ob Velenjskem jezeru – tam smo ob Pikini vili Čira Čara priredili dve »Pikini nedelji« za družine. Tudi v letu 2009 smo nadaljevali s kulturno-vzgojnim projektom za otroke in starše »Poletje na travniku« ob kulturnem domu, zelo dobro pa so se »prijele« tudi ponedeljkove poletne filmske projekcije na prostem »Zvezde pod zvezdami«, kjer smo letos zabeležili kar 1.200 obiskovalcev. Skupaj se je poletne kulturne prireditve



udeležilo 8.620 obiskovalcev.

d) Projekt Čarobni december

Festival Velenje je tudi v letu 2009 (na pobudo ustanoviteljice Mestne občine Velenje) prevzel koordinacijo in izvedbo prazničnega decembrskega projekta Čarobni december 2009, pri katerem so sodelovali tudi drugi javni zavodi, društva, šole, druge institucije in posamezniki. Festival je ob tem uredil in izdal pregledno knjižico prazničnih prireditev.

Sklop dogodkov se je začel 5. decembra s prižiganjem praznične mestne razsvetljave in prihodom dedka Mraza na Titov trg, sicer pa je bilo osrednje prizorišče decembrskih dogajanj v atriju pri Centru Nova. Številne prireditve na prostem in v različnih notranjih prostorih so potekale vse do 31. decembra, združevale pa so kar 125 različnih prazničnih dogodkov v mestu (za primerjavo – lani jih je bilo 80), od katerih jih je kar 32 samostojno organiziral Festival Velenje. Naj omenimo le nekatere: prednovoletni koncert skupine Soulfingers, Praznične lutkarije, srečanja z dedkom Mrazom v Čarobnem gozdičku, popoldanski praznični dogodki v Čarobnem atriju, Praznični boljši sejem, dva ciklusa v kinu (Decembrska romantika ter Novoletne filmske iskrice) ... Decembrskih dogodkov, ki jih je organiziral Festival Velenje, se je udeležilo 8.234 obiskovalcev. Zagotovo bi bil obisk še večji, če ne bi dogajanj velikokrat zmotilo decembrsko vreme.

e) Sejemska dejavnost

Festival Velenje je ob ustanovitvi prevzel tudi del aktivnosti, ki jih je pred tem izvajal Turistično-informacijski center Velenje – in tako je tudi sejemska dejavnost prešla med naše aktivnosti.

Festival Velenje je od januarja do decembra 2009 v središču mesta organiziral 15 sejmov in 8 dogodkov na kmečki tržnici:

- vsako drugo soboto v mesecu smo na Cankarjevi ulici organizirali boljše sejme (skupaj 12 sejmov in 12.500 obiskovalcev),
- osem sobot smo priredili otroške ustvarjalnice na kmečki tržnici (800 obiskovalcev)
- 9. maja smo priredili Cvetlični sejem (5.000 obiskovalcev),
- 10. oktobra smo organizirali Jesenski sejem (4.500 obiskovalcev),
- 18. in 19. decembra pa še Praznični sejem (2.200 obiskovalcev).

Sejemske prireditve je po naši oceni obiskalo kar 25.000 domačinov in obiskovalcev od drugod. Ob tem velja dodati, da naši sejmi nikoli niso zgolj »prodajne in razstavne stojnice«, ampak da imajo vselej tudi bogat spremljevalni program. Na vsakem od sejmov se predstavijo številna kulturna društva, v goste povabimo glasbenike in kulturnike, program dopolnimo tudi z dobrodelnimi dražbami, razstavami in predavanji ...

f) Kino dejavnost

Leto 2009 je bilo zelo uspešno in razgibano tudi na področju dejavnosti kina, ki sodi pod okrilje Festivala Velenje. Tudi v letu 2009 smo programski odbor Kina Velenje sestavljali: Milena Breznik (zunanja sodelavka) ter Peter Groznik, Matjaž Šalej, Andreja Zelenik in Barbara Pokorny.

Kino Velenje je med manjšimi slovenskimi kini tudi v letu 2009 po številu obiskovalcev na samem vrhu, na kar smo lahko zelo ponosni. Seveda izvajanje dejavnosti ne bi bilo mogoče brez finančne podpore Mestne občine Velenje, ki pa je bila v letu 2009 manjša, kot v preteklih letih, saj smo bili uspešni tudi

pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna – na razpis Ministrstva za kulturo RS smo prijavi dva projekta in tako pridobili dodatnih 13.000 EUR za izvajanje programa art kino mreže ter filmske vzgoje.

V letu 2009 smo imeli v Kinu Velenje 453 predstav (leta 2007 405, leta 2008 pa 445), ki jih je obiskalo 17.293 obiskovalcev (leta 2007 je bilo 14.458, leta 2008 pa 16.665 obiskovalcev). Skupaj smo v letu 2008 zavrteli 222 različnih filmov (leto prej 178), za šolsko mladino pa so pripravili 25 predstav (3.722 obiskovalcev).

Med posebnostmi v delovanju kina velja za leto 2009 izpostaviti:

- v jubilejnem letu mesta Velenje smo pripravili natečaj za izbor najizvirnejših ljubiteljskih filmov, posnetih v Velenju, in tri avtorje nagradili,
- v sklopu praznovanj 50-letnice odprtja mestnega središča Velenje smo 19. septembra v zgornji avli Doma kulture Velenje priredili večer dokumentarnih filmov o Velenju (avtorja dr. Borisa Salobirja),
- slovenski kulturni praznik smo zaznamovali s posebnim ciklusom »Praznik v kinu«, ki je bil zelo dobro obiskan (vrteli smo same slovenske filme),
- bili smo pobudnik za ustanovitev Združenja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, katerega namen bo povezati vse manjše kinematografe v Sloveniji, vplivati na sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije ter na redno sofinanciranje umetniškega programa s strani Ministrstva za kulturo RS ter različnih evropskih razpisov,
- v primerjavi s prejšnjim letom smo imeli v kinu več predstav (najbolj gledani film v letu 2009 v našem kinu so bili: Še enkrat 17, Ledena doba 3, Deklica in lisica, V višave ter Mlada luna),
- uvedli smo dodatne kino abonmaje in tako sedaj ponujamo štiri različne abonmaje (dva za odrasle in dva za otroke),
- izredno dobro obiskani so bili vsi naši počitniški programi in praznični ciklusi (Krompirjeve predstave, Zimske počitnice v kinu, Decembrska romantika, Novoletne filmske iskrice),
- poletne filmske projekcije na prostem so postale ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja poletnih ponedeljkovih večerov na prostem,
- v Velenju smo gostili štiri filmske premiere (dramo Igorja Šterka 9:06, animirani film Božična pesem, Disneyjev risani film V višave ter velenjski filma Ukrivljanje prihodnosti, ki je nastal v produkciji Kunigunde Velenje, pri nastajanju filma pa je sodeloval tudi Festival Velenje).

V letu 2009 je razlika med prihodki in odhodki za kino dejavnost znašala 17.712 EUR (prejšnje leto je bila ta razlika okoli 40.000 EUR), pokrita pa je bila iz sredstev proračuna MO Velenje.

g) Pikin festival

Leto 2009 je bilo posebno leto tudi za največjo slovensko otroško prireditev, ki smo jo v Velenju tokrat pripravili že dvajsetič. Program je bil prav zato še bogatejši kot prejšnja leta, vreme nam je bilo ves teden zelo naklonjeno, kar je zagotovo vplivalo na rekorden obisk, že pred festivalom pa smo organizirali posebno svečanost, na kateri smo se zahvalili vsem, ki so soustvarjali to dvajsetletno Pikino zgodbo.

Za organizacijo Pikinega festivala je tudi v letu 2009 skrbel Festival Velenje, skupaj s petimi partnerji - Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Knjižnico Velenje, Mladinskim



centrom Velenje, JSKD - Območno izpostavo Velenje in Muzejem Velenje. Festival vsako leto vodi organizacijski odbor, ki ga s sklepom imenujeta župan MO Velenje in direktorica Festivala Velenje (v letu 2009 so odbor sestavljali: Barbara Pokorny, Andreja Zelenik, Kristina Kovač, David Ravnjak, Peter Groznik, Marjan Marinšek, Dimitrij Amon, Nina Mavec Krenker, Tatjana Vidmar, Vlado Vrbič, Matjaž Šalej, Aleš Ojsteršek, Blaž Verbič in Silvija Bašnec).

Osrednja tema letošnjega festivala so bile »Pikaste ideje«, častna pokroviteljica festivala pa višja državna tožilka in predsednica društva Beli obroč gospa Vlasta Nüssdorfer, ki je v času festivala Velenje obiskala kar trikrat. Letošnji festival je resnično prebil vse rekorde, saj si je vse programske sklope festivala ogledalo več kot 100.000 obiskovalcev.

Novost letošnjega festivala je bila akcija »Pikina dobrodelna palačinka«, v kateri smo pozvali znane osebnosti, da nam pomagajo pri peki palačink, zbrani denar pa bomo namenili socialno najšibkejšim otrokom iz Velenja (po posvetovanju s Centrom za socialno delo).

Program 20. Pikinega festivala je bil bogat in raznolik. V središču mesta je bilo na treh gledaliških odrih (Pikinem, Tomaževem in Aničinem) odigranih kar 26 gledaliških predstav; najvišje festivalsko priznanje - Zlato piko je Pikina žirija devetih devetletnih deklic podelila Dramskemu odru za mlade iz Ljubljane za predstavo Izak Maži. V Pikini deželi na TRC Jezero je bilo vsak dan preko 100 ustvarjalnih delavnic, tu so vsak dan delovali trije odri (Beli, Zeleni in Rumeni), na katerih se je zvrstilo več kot 50 lutkovnih, gledaliških in plesnih predstav ter koncertov. Vsak dan je na prizorišču potekal tudi Pikin sejem, delovala sta Pikin radio in Pikast VTV studio, odprli pa smo tudi Pikino banko, pošto, trgovino, zabavišče ... V okviru Pikinega festivala je potekalo tudi državno srečanje otroških plesnih skupin Pika miga, v mestu smo postavili 14 Pikinih razstav, ves teden je deloval Pikin kino, organizirali smo tudi Pikin planinski pohod, večer prijateljstva z gosti iz Sarajeva, Pikino jadralno regato ...

Stroški 20. Pikinega festivala so znašali 212.530 EUR, od tega je 96.023 EUR ali 45 % sredstev za izvedbo festivala prispevala Mestna občina Velenje, ostale stroške smo pokrili iz lastnih prihodkov: pedagoške delavnice, ogledi predstav, najemnine za stojnice, sponzorska in donatorska sredstva ...

3. 2. LASTNA PRODUKCIJA

V letu 2009 smo lastni produkciji namenili več pozornosti kot v prejšnjih letih. Že v okviru javnega zavoda KCIN Velenje in kasneje Knjižnice Velenje sta delovala Lutkovno gledališče Velenje ter Plesni teater Velenje. V začetku leta 2009 smo na novo opredelili cilje obeh področij, začeli pa smo oblikovati tudi zametke Glasbenega gledališča Velenje.

3.2.1. Lutkovno gledališče Velenje

je februarja 2009 začelo delovati z novim zagonom in obsežno zastavljenim načrtom dela. Lutkovno gledališče vodi Alice Čop, igralsko zasedbo pa sestavljajo velenjske dijakinje oziroma študentke. LGV je v letu 2009 pripravilo dve premieri: 30. maja smo si lahko ogledali predstavo za malo starejše otroke in odrasle z naslovom »Deklica Momo in tatovi časa«, septembra pa predstavo za najmlajše »Janko in Metka«.

Članice LGV so v letu 2009 nastopile kar 32-krat. Od tega so se 23-krat predstavile domačemu občinstvu, devetkrat pa so bile na gostovanjih (dvakrat v Celju, Mariboru in Šoštanju, po enkrat

pa v Ljubljani, Kozjem in Krškem).

LGV je vse leto sodeloval pri organizaciji Sobotnih lutkarij v velenjski galeriji, poseben dogodek so priredili ob 21. marcu - svetovnem dnevu poezije in lutk, nastopali so na dogodkih Poletje na travniku, zaigrali na županovem sprejemu velenjskih učiteljev, nastopili na Pikinem festivalu ter se predstavili tudi na srečanju partnerskih mest projekta EPK na mariborskem Lentu.

3.2.2. Plesni teater Velenje

je za leto 2009 postavil zelo ambiciozen načrt. Teater vodi Nina Mavec Krenker, plesalke pa delujejo projektno – večinoma so to dijakinje in študentke, ki se že dlje časa ukvarjajo s plesom. Tudi na področju plesa smo v letu 2009 pripravili dve premieri. Ob prvi obletnici delovanja Festivala Velenje smo se predstavili s plesno produkcijo »Pajkovke«, ki je tudi v strokovni javnosti naletela na izjemno dobre odzive. Pajkovke so zaplesale tudi na županovem sprejemu osnovnošolskih odličnjakov in v sklopu Poletnih kulturnih prireditev, z delčkom predstave pa so se predstavile tudi v Sisku.

Septembra, ob praznovanju 50-letnice odprtja mestnega središča Velenje in 20-letnice Pikinega festivala, pa smo pripravili še premiero otroške plesne predstave Pika praznuje rojstni dan, s katero smo se kasneje predstavili še na gostovanjih po Sloveniji.

3.2.3. Glasbeno gledališče Velenje

je novost leta 2009. Festival Velenje si je kot eno od nalog zadal tudi razvijanje projektov s področja glasbeno-scenskih umetnosti. Zato smo v letu 2009 oblikovali glasbeno gledališče, in sicer smo ga zasnovali kot projektno gledališče. Kot prvi projekt smo izbrali najzahtevnejšo glasbeno-scensko umetnost – muzikal. Odločili smo se za mladinski muzikal Čarovnik iz Oza, ki je tako v izvorni obliki prvič postavljen na slovenskem odru. K sodelovanju smo povabili Šolski center Velenje ter Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje. Projekt smo pripravljali vse leto, z vajami pa smo začeli v mesecu oktobru 2009. Oblikovali smo projektni orkester Festivala Velenje, ki ga sestavljajo dijaki in učitelji velenjske glasbene šole ter nekaj študentov – glasbenikov, igralske vloge smo razdelili dijakom in dijakinjam Šolskega centra Velenje ter dijakinji 1. gimnazije v Celju, v predstavi pa sodeluje tudi Mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje. Režijo smo zaupali mlademu režiserju Andreju Jusu (Slovenj Gradec), za ostale poustvarjalske vloge pa smo izbrali same domačine: Nina Mavec Krenker (koreografija), Miran Šumečnik (dirigent), Tatjana Kortnik (scenografija, kostumografija), Stane Špegel (video produkcija), Davorin Štorgelj (oblikovanje luči), Simona Verbič (izdelava kostumov), Stane Koren (izdelava scene). Projekt vodita sodelavca Festivala Velenje Silvija Bašnec in Matjaž Šalej.

Premiera muzikala je bila v sredini februarja 2010, pripravili pa smo tudi postproduksijski načrt za leto 2010 (želimo vsaj še 5 ponovitev v letu 2010).

3.3. DRUGE AKTIVNOSTI JZ FESTIVAL VELENJE

Festival Velenje je poleg ustvarjanja lastnih kulturnih produktov ter izvedbe in organizacije različnih prireditev in dogodkov ter sklopov aktivnosti v letu 2009 deloval tudi na naslednjih področjih:

- upravljanje prostorov in dvoran (Dom kulture Velenje,



- dvorana v Centru Nova),
- založništvo in promocija (izdaja koledarja prireditev, izdaja različnih priložnostnih tiskovin, objave na spletnih portalih, predstavitev prireditvene ponudbe na sejnih ...),
- koordinacija prireditvene dejavnosti v mestu,
- kulturna vzgoja,
- spodbujanje razvoja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- izvajanje ozvočenja in osvetlitve za različne dogodke,
- prodaja vstopnic za različne prireditve in dogodke,
- sodelovanje pri pripravi vsebin projekta Evropska prestolnica kulture 2012,
- priprava projektov in prijave na različne razpise.

4. INVESTICIJE IN NAKUP OPREME

V proračunu MO Velenje je bila za leto 2009 predvidena ena večja investicija, ki zadeva kulturni dom - in sicer obnova ploščadi pred Domom kulture Velenje v višini 200.000 EUR (od tega 10.000 EUR za projektno dokumentacijo, 190.000 EUR pa za dela in material za obnovo ploščadi). Investicija zaradi finančne situacije v letu 2009 ni bila realizirana, vendar so bile najhujše napake in pomanjkljivosti vsaj v groben popravljeni (zalivanje lukenj na ploščadi, namestitve nekaj novih plošč). V Domu kulture Velenje smo v letu 2009 opravili nekaj manjših investicijskih posegov. Zaradi bolj racionalne izrabe prostorov uporabnikov kulturnega doma smo v pritličnem delu uredili novo pisarno (pregradna stena) in iz 2. nadstropja v pritličje preselili pisarni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Zveze kulturnih društev Šaleške doline. No novo smo tudi prepletkali del pisarn Festivala Velenje, z novim pisarniškim pohištvom opremili dve pisarni in opravili vsa potreba redna vzdrževalna dela v kulturnem domu.

V letu 2009 smo kupili nekaj nove računalniške opreme in govorniški pult, skupaj z drugimi javnimi zavodi pa smo kupili kombi, ki ga imamo v souporabi.

5. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti javnega zavoda, opredeljene v odloku o ustanovitvi

Cilj smo uresničili, saj smo v letu 2009 kljub finančni in gospodarski krizi, s katero se sooča ves razviti svet, uspeli izpeljati vse načrtane naloge in jih na mnogih področjih tudi preseči.

Povečanje števila obiskovalcev kulturnih in drugih dogodkov

Cilj smo dosegli, saj smo v letu 2009 krepko presegli število načrtovanih prireditev iz programa dela, prav tako pa se je na vseh segmentih naše prireditvene dejavnosti povečalo tudi število obiskovalcev.

Okrepitev kulturne ponudbe mesta z novimi kulturnimi dogodki in produkti

Cilj smo uresničili, saj smo v letu 2009 »tradicionalno kulturno ponudbo mesta«, kot so je bili občani vajeni zadnja leta, bistveno okrepili z novimi prireditvami in dogodki. V Velenje smo po dolgem času pripeljali operno predstavo, izvedli smo vrsto vrhunskih glasbenih dogodkov, uvedli smo nove kulturne produkte za otroke in začeli razmišljati tudi o kulturnem turizmu. Seveda pa ne smemo biti prehitro zadovoljni – ponudbo bomo v naslednjih letih še nadgrajevali.

Boljša koordinacija prireditvene dejavnosti v mestu

Cilj smo delno uresničili. V letu 2009 je Festival Velenje pozval vse organizatorje, da so že v začetku leta pripravili letne načrte

prireditev. Festival je nato skupaj z MOV izdal pregledno brošuro, ki je vse leto različnim prirediteljem omogočala lažje načrtovanje novih dogodkov. Tudi direktorji in vodje različnih institucij s področja kulture smo se začeli bolje povezovati in koordinirati naše delo. Vsekakor pa je to področje, ki mu velja še vnaprej nameniti veliko pozornosti, saj se občasno še vedno ob istem času pojavljajo dogodki, namenjeni isti ciljni publiki.

Boljše informiranje o prireditvah v mestu

Cilj je sicer težko merljiv, a zagotovo smo ga uresničili - o tem govori predvsem zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. Uvedli smo sodobne načine obveščanja o prireditvah (e-novice, e-vabila, nova spletna stran, sms informacije, Facebook), v središču mesta smo pridobili nova oglaševalska mesta (pano ob mestu pred gimnazijo, nove vitrine na Cankarjevi ulici), več pozornosti smo namenili plakatiranju, objavljanju na videostraneh ter pripravi sporočil za javnost. V primerjavi s prejšnjimi leti se je povečalo število objav o naših prireditvah v medijih.

Okrepitev lastne produkcije

Cilj smo uresničili. Lutkovno gledališče Velenje in Plesni teater Velenje sta v letu 2009 začela delovati z novim zagonom – oba sta pripravila po dve novi predstavi, s katerimi smo se uspešno predstavili tudi po Sloveniji. Zasnovali pa smo tudi zametek glasbenega gledališča, ki že pripravlja glasbeno scensko delo Čarovnik iz Oza. Okrepiti moramo še področje trženja predstav.

Programsko vključevanje v praznovanje 50-letnice odprtja mestnega središča Velenje

Cilj smo dosegli. Festival Velenje je vse leto sodeloval z Mestno občino Velenje pri organizaciji in pripravi različnih prazničnih dogodkov in tudi samo smo pripravili več kot 10 prireditev, ki so se navezovali na obletnico odprtja mestnega središča.

Intenzivnejše povezovanje z gospodarstvom

Cilj smo (kljub situaciji, v kateri se je v letu 2009 znašlo celotno gospodarstvo) uspeli vsaj delno uresničiti. Našli smo nove oblike sodelovanja med javnimi kulturnimi zavodi in gospodarstvom, ki prinašajo obojestranske koristi (izvedba dogodkov za podjetja, VIP lože za podjetja, kulturni utrinki za zaposlene v podjetjih, skupni dogodki za novinarje ...).

Uspešnejša prijavljanja na različne razpise (nacionalne, mednarodne)

Cilj smo dosegli, saj smo bili v letu 2009 uspešni tako pri prijavah na razpise Ministrstva za kulturo (odobrili so nam štiri projekte, v letu 2008 pa nobenega), Zavoda za zaposlovanje RS in Evropskega socialnega sklada.

Pridobivanje sponzorjev in donatorjev za različne prireditve (vsaj 3 % vseh prihodkov)

Tudi ta cilj smo uspešno realizirali. V letu 2009 smo uspeli za izvajanje programa pridobiti 44.921 EUR sponzorskih in 11.066 EUR donatorskih sredstev, kar predstavlja skoraj 6 % vseh naših prihodkov v letu 2009.

Vzpostavitev kvalitetnejših pogojev za delo in boljša izraba prostora v kulturnem domu

Cilj smo uresničili. Ob ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje smo imeli zaposleni premalo pisarniških prostorov za delo, z ureditvijo nove pisarne v pritličju kulturnega doma in s preselitvijo JSKD in ZKO iz zgornjega nadstropja v novi del pa smo tudi za zaposlene na Festivalu Velenje pridobili dovolj prostora za izvajanje dejavnosti.



7. ZAKLJUČEK

Festival Velenje je v letu 2009 uspešno deloval in s svojimi programi razgibal kulturni utrip v mestu. Uspešno je zastavil tudi razvoj lastne produkcije, ki bo še kako pomemben člen v projektu Evropska prestolnica kulture 2012, kjer bo prav Festival Velenje eden od glavnih izvajalcev programov za otroke in mlade. Festival Velenje se je v letu 2009 uspešno predstavljaj tudi izven Velenja, gradil na prepoznavnosti blagovne znamke »Festival Velenje« in s številnimi novimi produkti dvignil kvaliteto javnih kulturnih dobrin v mestu.

Velenje, februar 2010

Pripravila:
Barbara Pokorny, univ. dipl. novinarka, s.r.
direktorica Festivala Velenje



RAČUNOVODSKO POROČILO

(izvlečki iz poročila)

1. SREDSTVA

Pregled sredstev na dan 31. 12. 2009 po nabavni odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR brez centov)

Vrsta dolgoročnega sredstva	Konto	Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2009	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Indeks odpisanosti (v %)
Dolgoročne premoženjske prav.	003	5.724	4.504	1.220	78,68
Skupaj dolgoročne p. pravice	003	5.724	4.504	1.220	78,68
Gradbeni objekti	021	4.119.748	556.523	3.563.225	86,49
Dom kulture Velenje	021	387.642	49.198	338.444	87,30
Skupaj objekti	021	4.507.390	605.721	3.901.670	86,56
Oprema	040	18.546	18.546	0	100
Stroji naprave	040	88	88	0	100
Glasbena oprema	040	33.000	31.918	1.082	3,27
Računalniška oprema	040	20.042	12.718	7.324	36,54
Pisarniška oprema	040	7.863	7.863	0	100
Druga oprema	040	142.183	80.020	62.163	43,72
Skupaj oprema	040	221.722	151.153	70.569	31,82
Drobni inventar pohištvo	041	179.615	179.615	0	100
Drobni inventar računalniška oprema	041	5.864	5.864	0	100
Drobni inventar drugo	041	17.025	17.025	0	100
Skupaj drobní inventar	041	202.504	202.504	0	100
Skupaj sredstva	0	4.937.340 €	963.882 €	3.973.459 €	80,47

KRATKOROČNA SREDSTVA

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2009

48,58 €

Na Festivalu deluje ena blagajna, preko katere se prilivajo denarna sredstva na transakcijski račun. Iz blagajne se ne izplačuje večja vrednost denarnih sredstev.

Denarna sredstva na podračunu so everska

30.147,41 €

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo

22.667,90 €

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna znašajo:



a) Mestna občina Velenje	66.022,49 €
- bruto plače december, valuta 5. 1. 2010	21.116,90 €
- materialni stroški - zahtevek 240/09, valuta 24. 11. 2009	10.573,29 €
- lutkovno gledališče - zahtevek 239/09, valuta 24. 11. 2009	1.885,20 €
- materialni stroški- zahtevek 289/09, valuta 24. 12. 2009	27.338,59 €
- lutkovno gledališče - zahtevek 288/09, valuta 24.12.2009	5.108,51 €

b) Zavod za zaposlovanje **1.238,38 €**

c) Terjatve do PIZ znašajo **2.313,98 €**

Terjatve za vstopni DDV po izračunu deleža znašajo **938,51 €**

Vrednotnice (boni) **1.221,29 €**

SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO 124.598,54 €

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plače december 09 znašajo skupaj	20.620,45 €
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo skupaj	76.368,29 €
Obveznosti za plačilo DDV za december	2.248,87 €

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 99.237,61 €

RAZLIKA MED OBVEZNOSTMI IN TERJATVAMI ZNAŠA 25.360,93 €

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE

Stanje sredstev 31. 12. 2008	Zmanjšanje sredstev – amortizacija, popravki	Povečanje sredstev, vlaganje v okrepitev	Stanje 31. 12. 2009
4.089.887,10 €	174.952,32 €	77.988,04 €	3.992.922,82 €

Obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, so bila usklajena z ustanoviteljico Mestno občino Velenje.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. PRIHODKI

Prihodki so razčlenjeni na:

- poslovne prihodke (prihodki od poslovanja),
- finančne prihodke (prihodki od financiranja),
- izredne prihodke in
- prevrednotovalne poslovne prihodke.

Poslovni prihodki - lastni

Vrsta – ime prihodka	Festival (v €)	Delež prihodka od vseh prihodkov %
----------------------	----------------	---------------------------------------



Prihodek od lastne produkcije (lutkovno gledališče, plesni teater)	2.587	0,27
Prihodek od najemnin	8.227	0,87
Prihodek od uporabnin (Dom kulture Velenje)	11.590	1,22
Prihodek od uporabnin (Center Nova)	676	0,07
Prihodek od uporabnin (stojnice)	10.015	1,06
Prihodek od vstopnin - prireditve	39.228	3,41
Prihodek od vstopnin – kino	40.891	4,33
Prihodek od pedagoških delavnic - Pika	16.907	1,79
Prihodek od abonmajev	61.800	6,54
Prihodek od Pikinega festivala	11.456	1,15
Prihodek od sponzorstva	44.921	4,75
Prihodek od donatorstva	11.066	1,17
Prihodek - nagrada za preseganje kvote invalidov	3.856	0,40
Prihodek od prenakazila (Muzej - za računovodstvo)	12.936	1,37
Drugi prihodki (prefakturiranje)	2.586	0,27
Skupaj lastni prihodki	278.742 €	29,52
Prihodki od obresti	365	0,03
Ostali izredni prihodki	1.309	0,13
Skupaj drugi prihodki	280.416 €	29,70

Prihodki od ustanoviteljice – Mestne občina Velenje (v EUR)

Vrsta prihodka po pogodbi in aneksov k pogodbi	Festival
Bruto plače, regres, jubilejne nagrade	223.368
Za povečan obseg dela (obvezna dežurstva, gasilec ...)	18.984
Za materialne stroške	101.988
Za programske stroške	137.664
Za Pikin festival	96.023
Za Lutkovno gledališče	19.998
Za Kino (razlika 08)	27.067
Za tekoče vzdrževanje	16.504
Za izobraževanje	993
Skupaj	642.589 €

V tabeli so prihodki občine, ki so izkazani v bilanci uspeha (investicije – konto 980).

Prihodki Ministrstva za kulturo RS

Vrsta prihodka	vrednost
Za kino – art kino mreža	12.000
Filmska vzgoja	1.000
Za abonma Klub	1.500
Za abonma Klasika	3.000



Skupaj	17.500 €
---------------	-----------------

Prihodki Zavoda za zaposlovanje RS (za javna dela) **3.430 €**

SKUPAJ VSI PRIHODKI 943.934,69 €

2.2 ODHODKI

Tabela odhodkov po vrstah (v EUR)

Vrsta odhodka	Znesek v €	% od skupaj odhodkov
Osnovni materialni stroški	84.648	9,05
Splošni materialni stroški	67.711	7,24
Skupaj materialni stroški	152.359	16,29
Programski stroški	503.923	53,88
Tekoče vzdrževanje	30.011	3,20
Stroški strokovnega izobraževanja	3.188	0,74
Stroški dela - bruto plače	235.408	25,17
Izredni odhodki - donatorstva za dobrodelne prireditve	8.110	0,86
Prevrednotovalni odhodki (DDV)	2.171	0,23
SKUPAJ odhodki	935.170 €	

Tabela odhodkov po stroškovnih mestih

Stroškovno mesto	Znesek v €	% od skupaj odhodkov
Splošno	403.424	43,13
Pikin festival	212.530	22,72
Kino	74.641	8,93
Lutkovno gledališče	27.153	2,90
Plesni teater	4.964	0,53
Abonmaji	79.901	8,54
Poletne prireditve	23.285	2,48
Čarobni december	22.564	2,41
Javna dela	6.238	0,66
Sejmi	8.859	0,94
Ostali programi	71.611	7,65
Skupaj	935.170 €	

Tabela odhodkov, ki so izkazani v bilanci uspeha 2009

Odhodki	Znesek v EUR
Stroški pisarniškega materiala	9.313
Stroški materiala za čiščenje	2.284
Strošek splošnega materiala za program	35.718
Drobni inventar (pod 500 €)	9.129



Gorivo	374
Deratizacija	485
Električna energija	7.656
Strokovna literatura in knjige	1.995
Strošek materiala za razstave	1.555
Program za prodajo vstopnic	5.234
Komunalne storitve	18.632
Storitve telekomunikacij	8.241
Potniški promet	9.773
Storitve poštne	15.722
Odvoz smeti	8.063
Storitve vzdrževanja	25.070
Mizarska dela	1.600
Vzdrževanje - Center Nova	3.466
Strošek najemnin (dvorana za kino + Pika festival)	48.621
Strošek najemnine za avto	1.490
Distribucija - kino	21.553
Strošek računalniškega vzdrževanja	7.257
Plačilni promet	694
Svetovalne storitve	504
Strokovno izobraževanje	3.188
Dodatni stroški ob prireditvah	17.480
Reprezentanca	248
Stroški storitev promocije	31.179
Zavarovalne premije	626
Strošek stalnega intervencijskega dežurstva	14.443
Varstvo pri delu	588
Strošek kilometrin, dnevnic, nočnin	6.180
Programski stroški za prireditve - ostali programi	41.739
Stroški izvedbe abonmajskih prireditev	58.513
Stroški storitev za kino	11.880
Fotokopiranje	2.721
Oblikovanje	10.763
Tiskarske storitve	18.395
Delovne obleke	261
Montaža stojnic	11.185
Avtorski honorarji (gledališča, umetniki, Pika ...)	82.948
Pogodbeno delo (čiščenje, kino)	23.055
Študentsko delo (hostesna služba, Pika festival, sejmi)	101.759
Strošek SAZAS	7.606
Donatorstva za humanitarne prireditve	8.110
Članarine	297
Bruto plače	185.078
Prispevki delodajalca in davek na plače	30.065
Kapitalska družba	3.846
Prevoz na delo	236
Prehrana	8.192
Jubilejne nagrade	597
Regres	7.392
Dokončni odbitni delež DDV – prevrednotovalni odhodki	2.171
Skupaj	935.170 €



Tabela prihodkov poslovanja in rezultat poslovanja

Prihodek Vrsta prihodka	Festival
Mestna občina Velenje	642.589
Ministrstvo za kulturo	17.500
Zavod za zaposlovanje	3.430
Lastni prihodki	278.742
Izredni prihodki	1.674
PRIHODKI SKUPAJ	943.935 €
ODHODKI SKUPAJ	935.170 €
REZULTAT POSLOVANJA	+ 8.765 €

Razlaga tabele: v tabeli so prikazani vsi prihodki in odhodki v letu 2009, ki so izkazani v bilanci uspeha.

SKUPAJ SO ZNAŠALI ODHODKI ZA LETO 2009 935.170,49 €

REZULTAT JE POZITIVEN + 8.765 €

Velenje, 23. februar 2010

Pripravila:
Barbara Šilc,
glavni računovodja



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09 in 33/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Festivala Velenje za leto 2009

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Festivala Velenje Barbari Pokorny za leto 2009 v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorice.

2. člen

Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktorica upravičena.

3. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 110-01-0001/2009-550

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorici Festivala Velenje je:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v poglavju »Delovna uspešnost« opredeljuje, da izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, ki opredeljuje izplačilo delovne uspešnosti v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki v prvem odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih zavodih del plače za delovno uspešnost izplača enkrat letno na podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, ki določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev iz naslova izvajanja javne službe oziroma programa dela v javnem interesu na področju kulture,
- Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2009 in
- sklep Sveta zavoda Festival Velenje z dne 1. 4. 2010.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na

podlagi naslednjih meril:

1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti (do 50%);
2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju (do 30%);
3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe (do 20%);
4. organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne poslovne dogodke (do 10%).

Ocenjevalno obdobje je preteklo poslovno leto. Triletno povprečje je povprečje treh let pred ocenjevalnim obdobjem. Odstotne točke na podlagi ovrednotenih meril se seštevajo. Skupni seštevek celotnega vrednotenja ne sme preseči 100 odstotnih točk.

Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sta izpolnitev potrjenega in z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim financerjem usklajenega programa pravne osebe javnega prava ter pravočasno oddano redno letno poročilo pravne osebe javnega prava s področja kulture o preteklem poslovnem letu.

Prvo merilo:

Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti

Prvo merilo se ovrednoti s 50 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

Program dela javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009 je bil v celoti realiziran, na več področjih tudi presežen, med izvedenim programom je zaznati kar nekaj programskih novosti ter vsebin, ki so dvignile kulturno in prireditveno ponudbo mesta na višjo raven.

1. Na področju kulturno-umetniških programov so bili v letu 2009 uspešno izvedeni vsi predvideni projekti in dogodki, program pa je bil glede na načrtan plan dela še nadgrajen. Število vpisanih abonementov je preseglo načrtovani plan, ob tem pa so na Festivalu vse leto uspešno prodajali tudi vstopnice za izven. Poleg abonmajskih so organizirali še vrsto drugih kulturno-umetniških dogodkov, ki so obogatili kulturno ponudbo mesta (po dolgem času smo na velenjskem odru ponovno gostili opero, uvedli so nov projekt za otroke in starše Sobotne lutkarije, z različnimi projekti so se vključevali v praznovanje 50-letnice odprtja mestnega središča, 25. Poletne kulturne prireditve so zabeležile rekorden obisk, Festival Velenje se je lotil tudi organizacije razstave v predverju kulturnega doma ...).
2. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke, je v letu 2009 proslavil 20-letnico delovanja (Pikin festival organizira javni zavod Festival Velenje v sodelovanju s partnerji: Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Knjižnico Velenje, Javnim skladiščem RS za kulturne dejavnosti – Ol Velenje, Mladinskim centrom Velenje in Muzejem Velenje). Dvajseti festival je bil zagotovo presežek vseh dosedanjih festivalov - tako v programskem smislu (številne nove vsebine, več nastopajočih) kot tudi po številu obiskovalcev (v tem letu smo pri obisku presegli številko 100.000).
3. V letu 2009 je bilo izjemno uspešno tudi delovanje Kina Velenje, ki deluje v okviru JZ Festival Velenje. Velenjski



kino je bil v letu 2009 po številu obiskovalcev med slovenskimi mestnimi kinematografi ponovno na prvem mestu, izpostaviti velja tudi dobro obiskane poletne filmske projekcije na prostem ter projekte filmske vzgoje, s katerimi so začeli v letu 2009. Velenjski kino je bil v letu 2009 tudi med pobudniki ustanovitve Združenja prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki je zaživel na ustanovni skupščini v Velenju marca 2010. Izpostaviti velja tudi uspešne prijave projektov s področja kinematografske dejavnosti na razpise Ministrstva za kulturo RS.

4. V letu 2009 je Festival Velenje na lastno pobudo oziroma v sodelovanju z ostalimi soorganizatorji pripravil kar nekaj družabnih dogodkov, ki sicer niso bilo načrtovani v letnem planu dela (izjemno uspešen je bil januarski dogodek Nedelja na ledu, skupaj z ostalimi soorganizatorji so v Velenju ponovno priredili Otroško pustno rajanje v Rdeči dvorani, poleti so oživeli dogajanja ob Pikini vili Čira Čara na TRC Jezero, vključili smo se v izvedbo sobotnih dogajanj na kmečki tržnici ...).
5. Festival Velenje je bil v letu 2009 kljub svetovni gospodarski in finančni krizi uspešen pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev za različne prireditve in dogodke, štiri prijavljene kulturne projekte pa je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo RS.
6. Področje, ki ga velja za leto 2009 še posebej izpostaviti, je področje lastne produkcije. Festival Velenje je v tem letu pripravil kar štiri premiere – dve lutkovni ter dve plesni. Vse predstave so doživele številne ponovitve v Velenju in po Sloveniji. Poleg tega je v okviru Festivala Velenje v letu 2009 nastal tudi zametek glasbenega gledališča, ki bo pripravljalo glasbeno-scenske dogodke.

Drugo merilo:

Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje preteklega triletna

Za področje dela kulturnih domov in centrov se merijo sledeči kazalci:

- a) število prireditev glede na triletno povprečje:
 - preseženo do vključno 2 odstotka ali za več kot 5 prireditev pomeni 3 odstotne točke,
 - preseženo nad 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 10 prireditev pomeni 7 odstotnih točk,
 - preseženo nad 4 odstotki ali za več kot 20 prireditev več pomeni 10 odstotnih točk.
- b) število obiskovalcev glede na triletno povprečje:
 - preseganje za do 2 odstotka ali za do 1000 obiskovalcev več pomeni 3 odstotne točke,
 - preseganje od 2 do 4 odstotke ali za od 1000 do 3000 obiskovalcev več pomeni 7 odstotnih točk,
 - preseganje za 4 odstotke ali več oziroma za več kot 3000 obiskovalcev več pomeni 10 odstotnih točk.
- c) izkoristek zmogljivosti za kulturni program:
 - obratovanje dvoran od 150 do 199 dni v letu pomeni 2 odstotni točki,
 - obratovanje dvoran od 200 do 249 dni v letu pomeni 5 odstotnih točk,
 - obratovanje dvoran od 250 do 299 dni v letu pomeni 7

odstotnih točk,

- obratovanje dvoran 300 ali več dni v letu pomeni 10 odstotnih točk.

Drugo merilo se ovrednoti s 27 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

Glede na to, da je Festival Velenje konec leta 2009 zabeležil šele leto in pol delovanja, smo pri tem kriteriju primerjali področje kulturno-umetniških programov ter ostalih prireditev, ki jih je prej izvajala enota Prireditve v okviru javnega zavoda Knjižnica Velenje, z ustanovitvijo novega javnega zavoda pa jih je prevzel Festival Velenje (tako je mogoče narediti objektivno primerjavo med povprečjem treh let in letom 2009). Pri primerjavi smo torej izključili nova področja prireditvenih dejavnosti Festivala Velenje, ki jih enota Prireditve prej ni izvajala (Čarobni december, sejemске dejavnosti, Pikin festival ...), ki pa so tudi v letu 2009 beležile izjemne poraste - tako po številu prireditev kot po številu obiskovalcev.

a) število prireditev glede na triletno povprečje

Povprečje treh let	Leto 2009	Odstotek povečanja
85	108	+ 27 %

Festival Velenje je v letu 2009 poleg zgoraj obravnavanih 108 prireditev izvedel še 15 sejmskih prireditev, 42 dogodkov v sklopu Čarobnega decembra in celoten sklop prireditev Pikinega festivala, zato lahko pri tem kriteriju zagotovo dodelimo 10 odstotnih točk.

b) število obiskovalcev glede na triletno povprečje

Povprečje treh let	Leto 2009	Odstotek povečanja
20.948	24.945	+ 19 %

V letu 2009 je število obiskovalcev kulturno-umetniških in drugih prireditev v primerjavi s triletnim povprečjem višje za 19 % oziroma za več kot 3.000 obiskovalcev, kar prinaša 10 odstotnih točk.

c) izkoristek zmogljivosti za kulturni program

Dvorana Doma kulture Velenje je bila v letu 2009 izkoriščena 295 dni, kar pomeni 7 odstotnih točk.

Tretje merilo:

Doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe:

- do 5-odstotni delež znaša 5 odstotnih točk,
- od 5 do 10-odstotni delež znaša 10 odstotnih točk,
- od 10 do 15-odstotni delež znaša 15 odstotnih točk,
- 15-odstotni ali višji delež znaša 20 odstotnih točk.

Tretje merilo se ovrednoti z 20 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

V letu 2009 so skupni prihodki Festivala Velenje znašali 943.935 EUR, od tega je bilo nejavnih prihodkov 278.742 EUR (74.619 EUR nejavnih prihodkov je iz naslova tržne dejavnosti, 204.123 EUR pa iz naslova javne službe). To pomeni, da znaša delež nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe 21 %. Glede na opredeljena merila to predstavlja 20 odstotnih točk.



Četrto merilo:

Organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne poslovne dogodke (do 10%).

Četrto merilo se ovrednoti s 3 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:

Javni zavod Festival Velenje je v letu 2009 okrepil koprodukcijška sodelovanja s kulturnimi institucijami - ne samo v lokalni skupnosti, ampak tudi v regiji. Izpostaviti velja vrhunski koprodukcijški projekt, ki so ga pripravili v koprodukciji s Hišo kulture Celje (ob obletnicah smrti dveh velikanov klasične glasbe – Haydna in Händla) ter povezovanja s šolami, društvi, javnimi zavodi v širši regiji. Izjemno dober koprodukcijški projekt je tudi muzikal Čarovnik iz Oza, ki je nastajal vse leto 2009.

Dosežene odstotne točke pri posameznih merilih se seštevajo.

Glede na preverjene podatke je seštevek odstotnih točk po navedenih merili naslednji:

- | | |
|--|------|
| 1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti: | 50 % |
| 2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje preteklega triletja: | 27 % |
| 3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe: | 20 % |
| 4. izjemni poslovni dogodki | 3 % |

SKUPAJ: 100 %

Iz obrazložitve in prilog je razvidno, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, zato predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da predlagani sklep sprejme.

Velenje, dne 24.4.2010

Pripravila:

*Darja PLAZNIK, univ.dipl.ped. in soc.kult., s.r.
Svetovalka I za kulturo*

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.

**Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.**



POROČILO

o delu in finančno poročilo ŠRZ Rdeče dvorane v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009

Delovanje ŠRZ Rdeča dvorana Velenje je v letu 2009 potekalo v skladu z načrtom dela in usmeritvami ob ustanovitvi zavoda. Največji del dejavnosti je bil namenjen zadovoljevanju potreb klubov in društev ter občanov s področja športnih aktivnosti, istočasno pa smo proste kapacitete zapolnili z drugimi dejavnostmi (športnimi, zabavnimi, ostalimi). Tudi v tem obdobju beležimo določeno rast zanimanja za rekreacijo in športne aktivnosti tako, da so objekti bili dobro zasedeni. Obratovanje objektov je bilo delno moteno zaradi izvajanja gradbenih del ob izgradnji nove avtobusne postaje in sanacije ceste v prvem polletju ter koncem leta zaradi pričetka del pri izgradnji novega nakupovalnega centra pri Rdeči dvorani.

1. Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma objektih:

a) DVORANA

PREGLEDNICA KORIŠČENJA OBJEKTA DVORANA OD 01. 01. DO 31. 12. 2009

NAMEN UPORABE OBJEKTA	SKUPAJ UR	PARTER UR	%	BALKONI UR	%
REDNA VADBA - ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM	4252	1869	51	2383	39
ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA	1602	1055	28	547	9
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA -LASTNI PRIHODKI	3.893	775	21	3.118	52
SKUPAJ :	9.747	3.699	100	6.048	100

KORIŠČENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA LETO 2008/2009

NAMEN UPORABE OBJEKTA	SKUPAJ UR 2009	SKUPAJ UR 2008	%
REDNA VADBA - ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM	4.252	4.489	95
ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA	1602	1557	103
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA – TEKM.ŠPORT -LASTNI PRIHODKI	3.893	3.528	111
SKUPAJ :	9.747	9.574	102%



KORIŠČENJE PARTERJA OD 01. DO 31. 12. 2009

REDNA VADBA- OBČINSKI PROGRAM	2009 UR	2008 UR	Index %
- RK Gorenje (859), ŽRK (551), NK Rudar (68), ŽNK (11)	1489	1641	91
- ŠAO po programu	380	380	100
TEKMOVALNI ŠPORT			
- 88 tekem v različnih kategorijah	352	295	120
TURNIRJI – DRŽAVNA PRVENSTVA, KLUBI			
MOPS NT (99), NTK VETERANI (14), ZMSS (10) TRENINGI REPREZENTANC (26), TAEKWANDOO (20) Mali nogomet (20) (12), KICK BOX (12)	201	247	82
REKREACIJA			
- GORENJE, OBČANI	222	263	85
ŠOLSKI ŠPORT			
TEKMOVANJA			
- 19 šolskih tekmovanj po programu Športne zveze Velenje in šol	47	51	93
- počitniški program	55	59	94
POUK ŠPORTNE VZGOJE			
- O.Š. Gustav Šilih in ŠC Velenje	953	827	116

PREGLEDNICA

NAMEN UPORABE	UR 2009	%	UR 2008	%	index
REDNA VADBA- ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM	1869	51	2021	54	93
ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA	1055	28	937	25	113
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA -TEKM.ŠPORT- LASTNI PRIHODKI	775	21	805	21	97
SKUPAJ	3699	100	3763	100	99



KORIŠČENJE BALKONOV OD 01. DO 31. 12. 2009**BALKON ZAHOD**

NTK	DRUŠ. INV	GORENJE REK	PREMOG	ŠZV	GOLF	POČIT.	OSTALI	K.U.GORENJE	SKUPAJ	2008	INDEX %
763	56	95	101	6	91	40	8	50	854+46+310=1236	1233	101

BALKON SEVER

IGRIŠČE B BADMINTON	IGRIŠČE A BADMINTON	SQUASH	MOŠNIK	ŠZV	AK	GŠ + CSŠ	SKUPAJ	2008	INDEX %
715	732	440	31	15	48	120	1918+135+48= 2101	1907	111

BALKON JUG – TENIS

ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB	OSTALI	MARTINŠEK	POČITNIŠKI	CSŠ	SKUPAJ:	2008	INDEX %
476	492	60	23	153	476+176+552=1204	1157	104

BALKON VZHOD- MALA IN VELIKA DVORANA

	JUDO	POLIC	SHOT OK.	KK TIGER	FIT LIF	AIKIDO OSTALI	ROJ. DN.	SSK	A TEAM	SK- RC	ŠCV SZ	SKUPAJ	2008	INDEX %
M.DVOR		22	31	182	79		93	33	63	36	80	35	356+263+35 = 654	743
V.DVOR	255	26	174	194			49					155	623+75+155 = 853	771
SKUPAJ	255	48	205	376	79		142	33	63	36	80	190	979+338+190= 1507	1514
:														110

PREGLEDNICA

NAMEN UPORABE	UR 2009	%	UR 2008	%	index
REDNA VADBA - ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM	2383	39	2468	43	97
ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA	547	9	620	11	89
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA -LASTNI PRIHODKI	3118	52	2723	46	115
SKUPAJ:	6.048	100	5.811	100	100



Kot je razvidno iz preglednic koriščenja ur je obratovanje dvorane v največji meri namenjeno zadovoljevanju potreb tekmovalnega športa in občanov v raznih oblikah športa in rekreacije ter športne vzgoje, saj se dvorana za te namene koristi praktično 16 ur na dan (vse dneve v tednu). Občinski program tekmovalnega športa (redna vadba) je udeležen na parterju 51% na balkonih pa 39%, šolski šport (pouk športne vzgoje in programi Športne zveze) je na parterju udeležen 28% na balkonih 9 %, ostale proste kapacitete pa so koristili občani, društva in klubi za izvedbo tekmovanj na parterju 21% in 52% na balkonih.

Tudi v letu 2009 je zanimanje za rekreacijo in športne aktivnosti dobro / sicer je opazno nihanje navzgor in navzdol po posameznih delih oz. športnih panogah l/, redni vadbi oz. občinskemu programu športa je zagotovljeno nemoteno delo.

Po prenovi in razširitvi Rdeče dvorane je iz leta v leto opazen tudi porast zanimanja domačih in tujih klubov in reprezentanc za izvedbo priprav. Tako je pri nas trenirala kadetska reprezentanca v rokometu – moški, ki je kasneje na neuradnem svetovnem prvenstvu na Švedskem osvojila 1. mesto. V letošnjem letu, pa je manjše priprave opravila tudi reprezentanca Slovenije v FUTSAL-u.

Iz navedenega lahko ugotovimo, da je objekt dobro zaseden.

Poleg programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve:

1: Športna tekmovanja:

- kot soizvajalci smo sodelovali pri izvedbi naslednjih večjih športnih prireditev:
 - a) X. MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM TENISU- 2009 VELENJE SLOVENIAN OPEN. V času od 13. do 17. januarja se je v dvorani v preko 600 tekmah, pomerilo 300 igralcev in igralk. Poleg visokega nagradnega sklada je pomembno, da si je turnir z vztrajnim in dobrim delom zagotovil tudi udeležbo največjih mojstrov »bele žogice«.
 - b) VETER V LASEH S ŠPORTOM PROTI DROGI (v okviru akcije, ki je potekala po celotni Sloveniji) v sodelovanju s Športno zvezo Velenje – na Kotalkališču Velenje.
 - c) V dvorani je bilo tudi odbojgarsko tekmovanje v okviru IGER MLADIH, ki ji je organiziralo Velenje.
 - d) V letošnjem letu – maja - je bilo v dvorani prvič uradna mednarodna tekma v FUTSAL-u, med ekipama Slovenije in Iran-a.
 - e) 2. NOVOLETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL MO VELENJE- 19. in 20. 12. smo kot soorganizator pripomogli k izvedbi turnirja na katerem je sodelovalo 36 ekip iz cele Slovenije.

3. Počitniški programi:



Skladno s programom dela smo v času počitnic, od 16 .02. do 20.02.2009, izvedli počitniški program za učence osnovnih šol in sicer:

Zimske počitnice:

Zap. Št.	Vsebina	Število udeležencev:
1.	Šola rokometa za učenke in učence	201
2.	Šola SQUASH-a	29
3.	Rekreativno igranje tenisa	32
4.	Šola namiznega tenisa	188
5.	Rekreativno igranje malega nogometa	319
6.	Streljanje z zračno puško	66
7.	Rekreativno plavanje	122
	SKUPAJ	957

Poletne počitnice:

Ime izvajalca:	MLADINSKI CENTER VELENJE in RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE
----------------	---

Ime programa:	POLETJE NA KOTALKALIŠČU 2009
---------------	------------------------------

Datum:	Čas:	Vsebina:	Odgovorni:	Prostor:
SREDA 1.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
ČETRTEK 2.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		DELAVNICE z IRO	Ira Preininger	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
SREDA 8.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ivana Kovačević Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		DELAVNICE z IRO	Ira Preininger	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta



ČETRTEK 9.7.2009	17.– 20. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta

Datum:	Čas:	Vsebina:	Odgovorni:	Prostor:
PONEDELJEK 13.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		BOBNAJE Z ALBINOM	Albin Inkret	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
TOREK 14.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
SREDA 15.7.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ivana Kovačević Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
ČETRTEK 16.7.2009	17.– 20. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		DELAVNICE z IRO	Ira Preininger	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta



Datum:	Čas:	Vsebina:	Odgovorni:	Prostor:
PONEDELJEK 10.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		BOBNANJE Z ALBINOM	Albin Inkret	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
TOREK 11.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
SREDA 12.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ivana Kovačević Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
ČETRTEK 14.8.2009	17.– 20. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		DELAVNICE z IRO	Ira Preininger	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta



Datum:	Čas:	Vsebina:	Odgovorni:	Prostor:
PONEDELJEK 17.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		BOBNANJE Z ALBINOM	Albin Inkret	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
TOREK 18.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Mitja Gregorič Ivana Kovačević	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
SREDA 19.8.2009	17.– 21. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) Nogomet Namizni tenis Skate	Ivana Kovačević Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		ROLANJE	ŠTUDENTSKO DELO: Teja Golčman (3 ure)	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
ČETRTEK 20.8.2009	17.– 20. URE	Ulična košarka Frizbi Rolanje (hokej) ali nogomet Namizni tenis Skate	Ira Preininger Mitja Gregorič	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
		DELAVNICE z IRO	Ira Preininger	Razdeljena ploščad kotalkališča in urbane površine v okolici objekta
PETEK, 21.8.2009		1. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO, KUNIGUNDA 2009, košarkarski turnir trojk, 21.8. 2009 ob 17.00 uri na Kotalkališču Velenje.		



1. OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU

Ime izvajalca:	MLADINSKI CENTER VELENJE, RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE
----------------	---

Ime programa:	POLETJE NA KOTALKALIŠČU 2009
---------------	------------------------------

Ciljna skupina:	Osnovnošolska in srednješolska mladina, redni popoldanski obiskovalci Kotalkališča Velenje, mladi, ki čez poletje zahajajo v Mladinski center Velenje ali so prepuščeni ulici!		Starost:	12 do 25 let
Čas izvajanja:	Pripravljalne aktivnosti v projektu, koordinacija, iskanje sponzorjev in donatorjev je potekalo že mesec dni pred projektom. Projekt je bil promoviran po vseh osnovnih in srednjih šolah v ožji in širši lokalni skupnosti (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki). Obveščanje javnosti in promocija je potekala v vseh javnih občilih v lokalni skupnosti (lokalna televizija, radio, časopis) in tudi širše (oddaja ŠKL). Program aktivnosti se je začel izvajati ob konec meseca junija (začetek poletnih počitnic) in se je izvajal vsak dan v tednu (od ponedeljka do petka). Košarkaški turnirji so potekali ob sobotah. Spremljevalni program in turnir se je začel že opoldan in trajal skozi ves dan.			
Začetek programa (datum):	1.7.2009			
Konec programa (datum):	21.8.2009			
Skupno število ur trajanja programa:	100 UR			
Skupno število dni trajanja programa:	20 DNI			
Prostor izvajanja:	Kotalkališče Velenje in Sončni park v Velenju z vsemi nastanitvenimi objekti	Točen naslov (napišite):	Rdeča dvorana ŠRZ Velenje Šaleška cesta 3 3320 Velenje Nastanitveni objekt: Kotalkališče Velenje	
	Koordinacija in logistika poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje.		Mladinski center Velenje Šaleška cesta 3 3320 Velenje	
Število strokovnih delavcev:	2 strokovna delavca (diplomiran socialni delavec)			



Število udeležencev:	Dnevno do 100 mladih
Število skupin:	Skupine so bile razdeljene glede na interes v športu. Največji interes pričakujemo v ulični košarki (dnevno do 30 mladih). Hokeju na rolerjih in igranje frizbija sta predstavljena športa, ki sta potekala vzporedno z poulično košarko (ploščad kotalkališča je bila razdeljena na dva dela in travnato površino zraven nastanitvenega objekta) (dnevno do 20 mladostnikov).
Število ur volonterskega dela:	100 UR

2. DODATNE PRIREDITVE V SKLOPU PROJEKTA - priložiti

Košarkarski turnir trojk, 1. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO KUNIGUNDA 9002, je potekalo v petek, 21.8.2009 ob 17. uri na Kotalkališču Velenje, kot zaključna prireditev v okviru projekta POLETJE NA KOTALKALIŠČU 2009 in hkrati otvoritvena prireditev 12. FESTIVALA MLADINSKIH KULTUR KUNIGUNDA 2009.

Denarni sklad turnirja je bil 500 EUR, katerega je prispeval organizator Rdeča dvorana ŠRZ Velenje. Prireditev je potekala ob so-organizaciji Mladinskega centra Velenje, Športne zveze Velenje in Šaleškega študentskega kluba, medijskega pokrovitelja TV 1, d.o.o. in generalnega pokrovitelja Mestne občine Velenje.

Jesenske počitnice:

Zap. Št.	Vsebina	Število udeležencev:
1.	Šola rokometa za učenke in učence	101
2.	Šola SQUASH-a	19
3.	Rekreativno igranje tenisa	39
4.	Šola namiznega tenisa	168
5.	Rekreativno igranje malega nogometa	339
6.	Streljanje z zračno puško	60
7.	Rekreativno plavanje	142
	SKUPAJ	868

Programe smo izvedli v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, Športno zvezo Velenje in sodelavci – vaditelji oz. trenerji klubov in društev.



b) BAZEN

Poročilo o obisku Pokritega bazena Velenje obsega obdobje od 01.01. do 31.12.2009.

Sodeč po obisku v obravnavanem obdobju, smo s prenovo dosegli dober učinek in lahko rečemo, da je bila investicija upravičena.

Največji del obiskovalcev – rekreativcev je občanov iz Velenja, od tega največ članov ŠD Gorenje in Premogovnika Velenje.

Ugotavljamo, da se je vrnila večina starih strank veliko pa je novih, ki so jih pritegnili novi programi – fitnes in kvalitetnejša ponudba v savni in bazenu.

Razveseljivo je, da smo uspeli obdržati skoraj vse »stranke«, ki so v preteklosti tečaje izvajali v drugih bazenih /Topolšica in Celje/. To so v glavnem osnovne šole iz Savinjske: Nazarje, Žalec, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Polzela, Braslovče, Ljubno ob Savinji, Prebold ter Koroške: Mislinja, S.Gradec in iz sosednjih občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Omenjene obiskovalce v največji meri predstavljajo učenci oz. dijaki, ki pridobivajo prva znanja plavanja. Vsekakor smo veseli, da v sodelovanju s Plavalnim klubom Velenje, izvajamo pomembne aktivnosti pri »opismenjevanje« znanja plavanja kar široke populacije v naši regiji.

V našem bazenu pa občasno trenirajo tudi klubi iz Celja.

Novost – praznovanje rojstnih dnevo v bazenu, ki je bila uvedena v preteklem letu, se dobro »prijela« in trend obiska oz. tovrstnih prireditev je še vedno v porastu.

Izvajanje investicije – izgradnja AVTOBUSNE POSTAJE in sanacije ceste, ki vodi do bazena, je v veliki meri motilo obratovanje bazena in lokala, ki ga oddajamo v najem.

Kljub velikim posegom na območju bazena in stalnim spremembam režima dostopa do objekta, se je obisk bazena nekoliko zmanjšal.

**PREGLED OBISKA BAZENA ZA OBDOBJE
OD 01.01.2009 DO 31.12.2009**

UPORABNIK	ŠT. VSTOPOV 09	08
PLAVALNI KLUB – REDNA VADBA IN TEČAJI	13.266	12.539
ŠOLE POUK, TEČAJI (od tega brezplačno 2411)	8.747	9.125
OSTALO - OBČANI	21.948	22.460
SKUPAJ VSTOPOV	43.961	44.124
Prihodki januar –december v letu 2008	109.621,72 EUR	
Prihodki januar –december v letu 2009	103.907,00 EUR	
INDEX 2008/2009	95%	

KORIŠČENJE OBJEKTA BAZEN – 01.01. DO 31.12.2009



NAMEN UPORABE	KORISTNIKI	% 2009	% 2008
REDNA VADBA OBČINSKI PROGRAM	PK VELENJE ŠOLE BREZPLAČNI TEČAJI	31 4	29 7
ŠOLSKI ŠPORT	ŠOLE , VVZ – MALA ŠOLA IN ŠPORTNA ZVEZA PLAVALNI TEČAJI-PREVERJANJA ZNANJA PLAVANJA , POČITNŠKI PROGRAM, VOD.KOŠAR	15	13
REKREACIJA	PREVENTIVNA REKREACIJA: Premogovnik, Poklicna gasilska služba Gorenje, REKREACIJA: Občani , DI, ŠD Gorenje, ŠD Premogovnika, ŠD TEŠ, ŠD Pošta, MS Velenje, ŠŠK, MO Velenje, Naš Čas, Zveza invalidov Slovenije, Zveza hemofilikov Slo, ŠD Komunala, Naš čas, Društvo sožitje PLAVALNI TEČAJI –šole Velenje, Mozirje, Rečica, Nazarje, Šoštanj, ŠZ Slovenj Gradec, PK Velenje , Plavalna zveza SLO - dojenčki REDNA VADBA : ŠD Celje, PK Neptun	18 32	17 34
SKUPAJ :		100	100

Obisk objekta po posameznih sklopih:

BAZEN 55%	FITNES STUDIO 22%	SAVNA 23%
------------------	--------------------------	------------------

c) KOTALKALIŠČE

V letu 2009 smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.. Celoten kompleks smo usposobili za izvajanje določenih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in rekreacije) in izvedbo poletnih počitniških prireditev na Kotalkališču. Omenjeni počitniški program izvajamo v sodelovanju z MC Velenje in Športno zvezo Velenje.

Z obstoječim številom zaposlenih ne moremo v celoti kontrolirati dogajanja na objektu, predvsem v nočnem času, tako, da je kot tudi ostali del področja precej pod udarom vandalizma (lom steklovine in poškodbe opreme).

Z izgradnjo balinišča se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar se bo problem rešil šele po ograditvi celotnega območja Sončnega parka.

d) MESTNI STADION VELENJE

Skladno z dogovorom z ustanoviteljem z Mestnim stadionom po novem upravlja NK Rudar, ki zagotavlja ustrezno kadrovske zasedbo. O spremembi smo obvestili vse potencialne uporabnike objekta.

II. STRANSKE DEJAVNOSTI

Na področju zabavnih prireditev so se v dvorani izvedle naslednje prireditve: maturantski ples (3 večeri s preko 3000 udeleženci), 3 koncerti zabavne glasbe, Pustno rajanje za otroke z Romano, 2 gledališki predstavi 5.MOŠKIH:COM (preko 3000 gledalcev), dvodnevna prireditev ob praznovanju 50 letnice MO Velenje, tri dnevna prireditve Mednarodni festival vezilstva.

Skupno je bilo v dvorani več prireditev kot v preteklem letu.

Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob tekočem delu z lastnim kadrom.

III. OSTALO

Znaten vir financiranja predstavljajo prihodki iz naslova najemnin. Tako imamo oddane prostore naslednjim najemnikom: GRAS s.p., KOMPAS, MAX, masaža MAKSIMOVIČ, WINNER d.o.o. in od novembra 2001 dalje ŠŠK Velenje (prostori so v nadaljevanju Mladinskega centra) in od leta 2007 dalje tudi z najemnikom lokala Ritmo cafe na Pokritem bazenu – Ana Doberšek s.p. Velenje.

Od leta 1996 imata v našem objektu svoje prostore TIC in MC Velenje, ki ne participirata stroškov povezanih z njunim delovanjem.

V obravnavanem obdobju smo v zavodu izvedli naslednje manjše investicijske vzdrževalne posege:

1. a. Priprava pokritega bazena za obratovanje v podaljšani sezoni oz. mali remont strojnice in klima naprave starega dela bazena ;
b. Redni letni remont strojnic in klimatskih naprav bazenov pred pričetkom obratovanja v sezoni 09/10
2. V dvorani smo v letu 2009 izvedli več investicijsko vzdrževalnih posegov in sicer :
 - a. ponovna dograditev razsvetljave na balkonu sever in dograditev telekomunikacijske opreme za potrebe – priklop na »optiko«
 - b. nabava potrebne opreme za izvedbo športnih prireditev;
 - c. zamenjava svetlobnih kupol na strehi dvorane in nadgradnja sistema požarnega javljanja (skladno z zahtevami inšpekcijskega pregleda);
 - d. sanacija poškodovanje skulpture Mati z otrokom« in premestitev na novo lokacijo pred Galerijo Velenje;
 - e. nadgradnja telekomunikacijskega sistema in zamenjava ponudnika internetnih storitev (internet, telefonija, TV signal).



3. Nakup opreme:

- a. za potrebe prireditve smo kupili 200 miz,
- b. nakup serverja za interno računalniško mrežo, ki je nujno potrebna za delovanje programske opreme za vodenje računovodskega servisa.

Vse naloge tekočega obratovanja, vzdrževanja in delno čiščenja ter izvajanja dela programov smo opravili z lastnim kadrom. V zavodu je zaposlenih 14 delavcev in sicer 9 na objektih (dvorana-bazen) in 3 v režiji ter 2 delavki Športne zveze Velenje.

Službo reševanja iz vode, inštruktorja - vaditelja fitnesa in čiščenja smo skladno z zakonodajo (ZJN) oddali zunanjim izvajalcem oz. sodelavcem.

Za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, remontov in priprave dvorane za razne vrste prireditve delovno silo najemamo od študentskih servisov po potrebi oz. skladno s predpisi najamemo izvajalce.

IV.Finančno poročilo:

Skladno z določili zakonodaje so v predloženem finančnem poročilu vključeni vsi prihodki in odhodki, ki so nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti.

Amortizacija za obravnavano obdobje je bila obračunana.

Stroški se gibljejo v glavnem v okviru normale s standardnimi odkloni, zaradi sezone narave obratovanja objektov s katerimi zavod upravlja.

Realizacija res ni pri vseh postavkah v višini letnega načrta, vendar odstopanja niso večja.

Odstopanja so nastala tudi zaradi nabave oz. najema opreme za obratovanje strojnice bazena.

Na prihodkovni strani beležimo večji izpad prihodkov v postavki «Prihodki od najemnin» oz. plačilu najemnine za lokal na bazenu Velenje, ker smo zaradi onemogočenega obratovanja gostinskega lokala zmanjšali najemnino.

Plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja, ki predstavljajo največji delež znotraj odhodkov se gibljejo v okviru veljavne zakonodaje in skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.



FINANČNO POROČILO

za obdobje 1.1.2009

do 31.12.2009

PRIHODKI		real. 1/2008	plan 2009	real. 1/2009	Index 2009	delež %	index 08/09
prihodki od subvencij in dotacij		444.378,40	552.400,00	459.239,30	83	59	103
1	prihodki od dotacij - plače	304.870,78	362.400,00	301.622,41	83	39	99
2	prihodki od dotacij - materialni stroški	103.412,00	120.000,00	111.011,98	93	14	107
3	prihodki od dotacij - vzdrževanje	36.095,62	40.000,00	46.604,91	117	6	129
LASTNI PRIHODKI		336.477,90	311.500,00	306.874,13	99	40	91
1	prihodki od najemnin	86.147,94	82.000,00	76.899,54	94	10	89
2	prihodki od gostinstva	6.181,65	6.000,00	6.188,27	103	1	100
3	prihodki od vstopnin	141.518,48	134.000,00	137.797,00	103	18	97
4	prihodki od tekmovanj	37.375,80	32.000,00	32.532,09	102	4	87
5	prihodki od ostalih prireditvev	21.282,37	19.500,00	21.476,00	110	3	101
6	prihodki za izvedbo programa	23.889,59	23.000,00	16.833,39	73	2	70
7	prihodki od obresti	2.775,41	1.000,00	626,95	63	0	23
8	prihodki - kombi		0,00	3.849,78			0
9	ostali prihodki - reklame	8.870,76	8.000,00	10.671,11	133	1	0
10	prihodki od sejmov	8.435,90	0,00		0		0
11	prihodki drsališče		0,00		0		0
OSTALI PRIHODKI		4.794,10	3.500,00	6.895,98	197	1	144
1	prihodki od odškodnin	679,85	500,00	315,77	63	0	0
2	prihodki od refundacij						
3	izredni prihodki	21,05		6.580,21			0
4	prevrednotovalni prihodki	564,60					
5	prihodki od prodaje osnovnih sredstev						0
6	prihodki od refundacij SZV	3.528,60	3.000,00	0,00	0	0	0
IZREDNI PRIHODKI		0,00	0,00	0,00			0
1	prihodki od refundacij zzz - evropski sklad	0,00		0,00			0
2	prihodki od refundacij mov - evropski sklad	0,00		0,00			0
skupaj		785.650,40	867.400,00	773.009,41	89	100	98



[illegible]

stroški ostalih prireditev	5.449,04	6.000,00	4.642,49	77	1	85
stroški obratovanja drsališča	1.211,48	0,00		0	0	0
čistilni servis	49.119,09	55.000,00	38.026,18	69	5	0
stroški sejemske prireditve		0,00		0		0
drugi stroški	1.380,63	2.000,00	1.567,32	78	0	114
stroški bruto plač	226.682,30	283.200,00	246.931,57	87	32	109
II. Bruto	38.548,31	45.600,00	39.807,42	87	5	103
obveznosti do zaposlenih	19.765,67	33.600,00	20.540,05	61	3	0
sejnine	1.103,62	1.500,00	382,97	26	0	35
avtorski honorar	172,12	500,00	50,08	10	0	29
pogodbeno delo						0
stroški varovanja	2.962,55	7.500,00	4.182,30	56	1	141
stroški občasnega dela	26.339,62	26.500,00	25.080,35	95	3	95
stroški reševanja iz vode	31.048,61	30.000,00	31.135,20	104	4	0
stroški fitnes studia	12.441,21	15.000,00	11.294,43	75	1	0
projektna dokumentacija		600,00	6.654,60	1109		0
stroški obresti	101,66	150,00	56,34	38	0	55
stroški obresti - leasing			583,49			
jubilejne nagrade	1.992,39		0,00	0	0	
solidarnostne pomoči	1.681,41	1.000,00		0	0	0
prevrednotovalni poslovni odhodki						
odpis terjatev do kupcev	5.600,07	0,00				0
odpis osnovnih sredstev						0
amortizacija	2.920,65	5.000,00	4.369,90			0
skupaj	739.408,62	859.700,00	764.679,26	89	100	103

Index 2009- razmerje med realizacijo 2009 in planom 2009
delež % -procent v skupni realizaciji

Velenje, 31.12.2009

Rdeča dvorana ŠRZ
Direktor:
Marjan KLEPEC



Analiza odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih (oz. objektih) za leto 2009

Stroški po stroškovnih mestih - vsi

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	329.713	43,1
Pokriti bazen	293.443	38,4
Mestni štadion	20.687	2,7
Kotalkališče	1.318	0,2
Športna zveza plače	46.518	6,1
Drsališče	0	0,0
Otroško igrišče		0,0
Splošno stroškovno mesto	73.000	9,5
Skupaj	764.679	100,0

Stroški po stroškovnih mestih- (splošno stroškovno mesto razdeljeno po objektih po ključu)

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	363.976	47,6
Pokriti bazen	323.510	42,3
Mestni štadion	23.658	3,1
Kotalkališče	1.564	0,2
Športna zveza plače	51.971	6,8
Drsališče	0	0,0
Otroško igrišče		0,0
Skupaj	764.679	100,0

Lastni prihodki po stroškovnih mestih (objektih) - vsi

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	191.423,02	61,0
Pokriti bazen	122.347,39	39,0
Mestni štadion		0,0
Kotalkališče		0,0
Športna zveza plače		0,0
Drsališče	0,00	0,0
Otroško igrišče		0,0
Skupaj	313.770,41	100,0



Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v EUR

Objekt	Stroški	Lastni prihodki	Proračun
Rdeča dvorana	363.976,00	191.423,02	172.552,98
Pokriti bazen	323.510,00	122.347,39	201.162,61
Mestni štadion	23.658,00	0,00	23.658,00
Kotalkališče	1.564,00	0,00	1.564,00
Športna zveza plače	51.971,00	0,00	51.971,00
Drsališče	0,00	0,00	0,00
Otroško igrišče		0,00	0,00
Skupaj	764.679,00	313.770,41	450.908,59

Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v %

Objekt	Lastni prihodki	Proračun
Rdeča dvorana	52,6	47,4
Pokriti bazen	37,8	62,2
Mestni štadion	0,0	100,0
Kotalkališče	0,0	100,0
Športna zveza plače	0,0	100,0
Drsališče	0,0	100,0
Otroško igrišče	0,0	0,0

Delež dotacij iz proračuna po stroškovnih mestih (objektih) vse v %

Objekt	Proračun
Rdeča dvorana	38,27
Pokriti bazen	44,61
Mestni štadion	5,25
Kotalkališče	0,35
Športna zveza plače	11,53
Drsališče	0,00
Otroško igrišče	0,00
Skupaj	100,00



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRSO809-D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09, 61/09, 91/09, in 11310/), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa (UL RS 81/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) na svoji ___ seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana Velenje za leto 2009

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju RD ŠRZ Marjanu Klepcu za leto 2009 v višini 80 % dveh osnovnih plač iz meseca decembra 2009.

2. člen

Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen.

3. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 110-01-0013/2010-540-04

Datum:

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:

Pravna podlaga za sprejem predlaganega Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Rdeča dvorana ŠRZ je:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), ki v poglavju »Delovna uspešnost« določa izplačilo dela plače za delovno uspešnost, ki se lahko izplača v višini največ dveh osnovnih mesečnih plač,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRSO809-D, Uradni list RS, št. 96/09),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09, 61/09, 91/09, in 11310/), ki v prvem odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih zavodih del plače za delovno uspešnost izplača enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa (UL RS, št. 81/06, v nadaljevanju Pravilnik), ki določa merila za določitev višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev s področja

športa,

- Poročilo o delu Rdeča dvorana ŠRZ Velenje za leto 2009,
- in sklep Sveta zavoda z dne 25. 3. 2010.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja Rdeča dvorana ŠRZ Velenje se določi na podlagi naslednjih meril:

1. izpolnitev letnega programa dela (se ovrednoti največ do 30 %)

Izpolnjen letni program dela v obsegu 111 do 115 %, dosežen % 25 %;

2. ovrednotenja finančnega rezultata poslovanja (se ovrednoti do največ 30 %)

delež presežka prihodkov nad odhodki znaša nad 1,1 % dosežen % 15 %;

3. kakovosti in strokovnosti pri izvajanju letnega programa dela (se ovrednoti do največ 40 %)

dosežen % 20 %

Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo uporabnikov storitev 10 %

Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo zaposlenih 10 %

Seštevek izpolnjenih meril določenih v odstotku znaša 80 %.

Iz obrazložitve in prilog je razvidno, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, zato predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da predlagani sklep sprejme.

Velenje, dne 28. 4. 2010

Pripravi:

Cvetka Ažman

Svetovalka I. za inv. in šport, s.r.
univ. dipl. ekon.

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.



Povzetek

LETNEGA POROČILA

Vrtca Velenje za leto 2009

I. Splošni del - poročilo ravnateljice

1. UVODNA BESEDA RAVNATELJICE

Z letnim poročilom želimo osvetliti nekatera pomembnejša prizadevanja in dosežke Vrtca Velenje. Pred vami je povzetek opravljenega dela, in kratke usmeritve za nadaljnje delo. Letno poročilo nas spomni, da je na poti spreminjanja in prilagajanja novemu času veliko ovir, a tudi, da imamo dovolj odločnosti za iskanje dobrih načinov sodelovanja z drugimi organizacijami in ustanovami.

Z oblikovanjem in spreminjanjem pedagoške prakse sooblikujemo nove modele poučevanja in učenja predšolskih otrok, ki lahko prispevajo k spremenjenemu pogledu na predšolsko vzgojo tudi v širši družbi in hkrati prispevajo k upoštevanju in spoštovanju otroka danes in tudi v prihodnosti.

Oblikujemo drugačno, sodobnemu času primernejšo podobo ustreznih pristopov k razvoju in učenju predšolskega otroka, da s preseganjem ustaljenih pristopov tlakujemo pot k natanko določenemu cilju - družbi medsebojnega spoštovanja.

Zdajšnjim in prihodnjim generacijam otrok in njihovih staršev želimo omogočiti boljši dostop do polnovrednega življenja, v katerem ima vsak njen član enakovredno mesto. Želimo prispevati k razvoju čustvenih, socialnih, moralnih, intelektualnih in gibalnih sposobnosti naših otrok. Pri tem smo se in se bomo tudi v prihodnje trudili, da s premišljenimi pristopi ob pomoči dobrih strokovnjakov, za otroke ustvarimo čim več.

Veseli smo, da je naše delo in poslanstvo podprto tudi s strani lokalne skupnosti. Ob sodelovanju z različnimi institucijami v okolju posebej izpostavljamo dobro sodelovanje z našo ustanoviteljico MO Velenje. Leto 2009 bo za Vrtec Velenje ostalo v spominu predvsem zato, ker nam je naša ustanoviteljica zagotovila v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto sredstva za ureditev igrišč pri vrtcih, na neurejenost katerih so vsako leto v evalvacijskem vprašalniku opozarjali tako starši, kot zaposleni. Poleg sredstev nam je MOV zagotovila tudi strokovno podporo delavcev pri oblikovanju tematsko urejenih igrišč.

Vsekakor pa je leto 2009 zaznamoval tudi velik vpis otrok v naše vrtce. Tako se je odstotek vključenih predšolskih otrok močno povečal in dosegel 90 % vključenosti otrok II. starostnega obdobja in presegel 50% vključenost otrok I. starostnega obdobja. Do konca 2009 smo lahko zagotovili prostor vsem, ki so potrebovali naše usluge, že v mesecu septembru pa nismo mogli uresničiti vseh želja po umestitvi v zelene enote. Največji je bil deficit prostih mest na Gorici in na Ploščadi Edvarda Kardelja. V letu 2010 bo potrebno zagotoviti dodatne oddelke, če bomo želeli zagotoviti prosta mesta vsem, ki bodo potrebovali prosta mesta.

2. POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA VRTCA VELENJE

Naše osnovno poslanstvo ostaja zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse otroke, vključene v Vrtec Velenje.

Vrednote, ki jih postavljamo v ospredje so:

Spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika ne glede na spol, starost, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo;

Spodbujanje sodelovanja in dogovarjanja ter omogočanje ustvarjalnega izražanja pri iskanju različnih poti ki vodijo k skupnim ciljem.

Skupna vizija, ki nas vodi pri načrtovanju in izvajanju vzgojno izobraževalnega dela je:

slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, vključenega v naš vrtec, ter prilagajati izvedbeni kurikulum dejanskim zmožnostim otrok, njihovih staršev in zaposlenih.

seznanjati in se dogovarjati z ustanoviteljico o možnostih za zagotavljanje sprejemljivih strukturnih kazalnikov (objekti, prostor, oprema...);

sprotno ugotavljati in zagotavljati visoko raven kakovosti strokovnega dela v Vrtcu Velenje, jo dopolnjevati in nadgrajevati, ter s tem omogočati preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo.

omogočati sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislov pri iskanju različnih poti ki vodijo k skupnim ciljem vizije našega vrtca.

3. PRIORITETE

Prioritete, ki smo si jih zastavili so rezultat opravljenih analiz in so usmerjene v :

- sprotno preverjanje kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa,
- strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih,
- komunikacijo na različnih področjih,
- sodelovanje s starši,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

Prednostne naloge, ki jim posvečamo posebno pozornost

Vsako leto na osnovi pobud strokovnih delavk Vrtca Velenje, opažanj pri hospitacijah ter svetovalne službe Zavoda za šolstvo RS, posvetimo enemu izmed področij dejavnosti posebno pozornost, kar seveda ne pomeni, da niso vsa področja dejavnosti in področja razvoja uravnotežena. V skladu s prednostno nalogo so naravnane vsebine strokovnih aktivov in nekatera podporna izobraževanja strokovnih delavk vrtca.

V evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti je poudarek strokovnega dela namenjen negovanju in spodbujanju ustvarjalnosti. Dejavnosti so izvedene v okviru redne dejavnosti, povezuje pa jih naslov: "Otrokove kompetence v luči ustvarjalnosti in inovativnosti".

Da bi otrokom, vključenim v naše vrtce že v najranjšem obdobju omogočili upoštevanje interesov in nagnjenj, ki bodo



kasneje soodločala o vsebini in načinu njihovega odnosa do vseživljenjskega učenja in izobraževanja, spodbujamo njihove kompetence v smislu upoštevanja njihovih idej in predlogov pri oblikovanju vsebin, ob katerih uresničujemo kurikularne cilje.

Z izvedenimi dejavnostmi smo sledili ciljem razvijanja sposobnosti za razumevanje sebe in drugih, krepitvi notranje motivacije za učenje, negovanju vedoželjnosti, omogočanju in spodbujanju sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanju različnosti ter sodelovanju z drugimi.

Trudimo se pristopati k otrokom v smislu dopuščanja in spodbujanja neodvisnega mišljenja ter njegovega izražanja. Največji poudarek posvečamo spodbujanju uporabe pridobljenih znanj na različne načine. Skrbimo za nadgradnjo in nadaljevanje prioritarnih nalog iz preteklih let.

4. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA VRTEC VELENJE

Javni zavod Vrtec Velenje je za namen vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila MO Velenje. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod izvaja dejavnost predšolske vzgoje. Pripravljamo tudi prehrano za otroke, vključene v vrtec, nekatere šolske otroke in druge abonente.

Strokovno delo v oddelkih poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki je za javne vrtce v RS zavezujoč dokument. Pri oblikovanju Izvedbenega kurikuluma prilagodimo osnovne dejavnosti posebnostim okolja, otrok, staršev in zaposlenih. V okviru Izvedbenega kurikuluma skrbimo za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja ter na vseh področjih dejavnosti, ki jih vsebuje Kurikulum za vrtce. Ob vzgojno izobraževalnih vsebinah skrbimo tudi za različne kulturne, športne in druge prireditve. Delo Vrtca Velenje poteka v treh organizacijskih enotah, na enajstih lokacijah. Organizacijsko shemo je Svet vrtca sprejel na seji sveta, dne 26. 10. 2005.

Otroke smo na osnovi vpisa v šolskem letu 2009/10 razporedili v 65 oddelkov od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 60 oddelkov dnevnega programa in 5 oddelkov poldnevnega programa v okoliških enotah. V redne oddelke vrtca je, na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključenih tudi 7 otrok, ki jim zagotavljamo dodatno strokovno pomoč in jo izvaja mobilna specialna pedagoginja.

Vrtec Velenje je s 1176 vključenimi otroki eden največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti.

Opis razvoja Vrtca Velenje


Prve uradne podatke o Vrtcu Velenje najdemo v Kroniki Vrtca Velenje in segajo v leto 1952, ko je vrtec deloval pod okriljem Osnovne šole, samostojno pot pa je začel po letu 1955, ko je pridobil tudi prve lastne prostore, ki so jih preuredili in poimenovali Vrtec Kekec. Število otrok in oddelkov se je po letu 1960 hitro povečevalo. Največje število preko 1700 otrok je bilo doseženo proti koncu 70-ih let. Po letu 1985 se je začelo število vključenih otrok postopno zmanjševati. Največji upad števila otrok je zabeležen leta 2002, ko se je v celotni MO Velenje začela izvajati 9 – letna osnovna šola. Najbolj nizko število smo zabeležili v letu 2004, zadnja leta pa se število otrok ponovno postopno zvišuje.

Povprečno število oddelkov, vpisanih otrok in zaposlenih v obdobju od leta 2002 do 2009

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
oddelki	54	53	53	54	56	58	60	63
otroci	944	926	900	913	970	978	1076	1146
zaposleni	160	152	145	140	143	147	159	164

*povprečje št. otrok je izračunano za letno obdobje, kar vključuje dve šolski leti- 2 letna delovna načrta

* Povprečen letni izračun zaposlenih je narejen na osnovi opravljenih delovnih ur pri čemer so odštete porodnice, dolgotrajno bolne in ½ upokojitve.



Vpis otrok v letu 2009

ENOTA	JAN. 2009	FEB. 2009	MAR. 2009	APR. 2009	MAJ 2009	JUN. 2009	JUL. 2009	AVG. 2009	SEP. 2009	OKT. 2009	NOV. 2009	DEC. 2009
NAJDIHOJCA	152	152	153	155	155	155	127	123	158	163	166	166
LUČKA	208	208	208	210	211	206	182	174	206	212	210	211
TINKARA	197	197	199	201	201	199	165	161	207	211	214	217
VRTILJAK	182	182	182	182	182	180	147	146	175	185	185	185
JAKEC	69	67	68	68	69	67	58	57	73	75	75	75
CICIBAN	147	147	148	148	147	144	126	120	158	157	159	159
JURČEK	35	36	36	36	36	35	24	24	30	30	30	30
ČEBELICA	35	35	35	35	35	35	23	23	35	38	38	38
CIRKOVCE	8	8	8	8	8	8	5	5	7	8	8	8
VINSKA GORA	27	27	27	29	29	29	23	24	35	36	36	37
ŠENTILJ	31	32	32	32	32	32	27	27	41	45	45	45
SKUPAJ	1091	1091	1096	1104	1105	1090	907	884	1125	1160	1166	1171

Vpis v letu 2009 je presegel vsa naša pričakovanja. Po vpisu v mesecu maju je bilo za 1. september vpisanih kar 1176 otrok. MO Velenje je zagotovila odprtje dodatnih oddelkov v Vili Mojca, v mobilni igralnici pri enoti Tinkara in v KS Šentilj. Že četrto leto se kaže precejšen porast vključenosti otrok v vrtec. Kljub relativno konstantnemu številu rojstev se v zadnjih treh letih povečuje odstotek vključenosti najmlajših otrok. Odstotek vključenosti je za II. Starostno obdobje 90%, za I. starostno obdobje pa več kot 53%. Od leta 2000 je vključenost najmlajših iz 27% narasla na več kot 53%. K temu je dodatno prispevala tudi Uredba MŠŠ, po kateri pokrije prispevek za drugega otroka namesto staršev država. Vedno večji odstotek vključenosti predšolskih otrok izhaja tudi kot posledica socialne stiske (za otroka je v celoti poskrbljeno, starši z nizkim ekonomskim statusom pa praviloma plačajo nizke prispevke k ekonomski ceni). Na drugi strani pa visoka vključenost kaže, da se starši vedno bolj zavedajo pomena vrtca za otrokov nadaljnji razvoj¹.

5. POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU

V letu 2009 smo v našem vrtcu nadaljevali s sistematičnim pristopom in skrbi za kakovostno izvajanje strokovnega dela, ter izpopolnjevali Izvedbene kurikule vrtca, enot in oddelkov.

Kot izjemno pozitivno se je pokazalo strokovno sodelovanje v strokovnih projektih timih, ki spodbuja večji pretok informacij med strokovnimi delavci enot ter izmenjavo primerov dobre prakse. **Na ta način smo povečali tudi konkurenčnost med posameznimi enotami in poskrbeli, da se v vseh okoljih trudijo iskati inovativne pristope.**

To se pogosto pokaže tudi na različnih posvetih, kjer ugotavljamo, da so mnoge oblike dela in pristopi, ki jih v drugih vrtcih preizkušajo, v našem vrtcu že utečena pedagoška praksa (projektne pristopi, povezovanje različnih projektov, celostni pristopi k učenju in poučevanju predšolskih otrok, načrtovanje in premišljen pristop k elementom dnevne rutine, poglobljen pristop pri prilagajanju individualnim razlikam med otroki, upoštevanje različnega bioritma otrok...).

¹ Leta 2007 je bilo v Mestni Občine Velenje, v programe predšolske vzgoje vključenih 92 % petletnih otrok, 67 % štiri letnih otrok, 43 % otrok starih tri leta, 31 % otrok starih dve in 26 % otrok starih eno leto.

V letu 2009 je odstotek vključenosti bistveno višji 99 % petletnih otrok, 87 % štiri letnih otrok, 83 % otrok starih tri leta, 61 % otrok starih dve in 47 % otrok starih eno leto. Skupaj = vključenost 75 %



Pozitivni učinki izvajanja dejavnosti v skladu s Kurikulumom se v našem vrtcu kažejo v bolj aktivni vlogi otroka ter možnosti izbire med različnimi enakovrednimi dejavnostmi. Vnašali smo dejavnosti, ki spodbujajo sproščeno, delovno klimo v oddelkih. Posledica tega je viden pozitiven premik v bolj umirjeni klimi v oddelkih ter v večjem upoštevanju razlik med posamezniki. Predvsem je potrebno poudariti izjemen napredek otrok v najmlajših oddelkih, ki se s pomočjo ustreznih pristopov izjemno hitro in uspešno vključujejo in prilagajajo bivanju v večji skupini otrok. To potrjuje tudi izjemno dobro počutje v vrtcu (rezultati anket o zadovoljstvu).

Obogatitveni programi:

Kot pomembna popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti, ki jih v Vrtcu Velenje ponujamo skozi celotno leto in so postale del Izvedbenega kurikulumu našega vrtca. Tudi na tem področju lahko izpostavimo, da so v našem vrtcu **vsi otroci deležni velikega števila obogatitvenih dejavnosti**, ki jih v nekaterih drugih vrtcih ponujajo kot kratkotrajne projekte, namenjene peščici otrok in so poleg tega pogosto povezani z doplačili staršev. Pri nas jih izvajamo brez doplačila staršev. Vsebinsko in število obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok.

V vseh enotah skrbimo za zdrav način življenja z gibalnimi dejavnostmi s posebnim poudarkom na vnašanju elementov Fit vadbe v okviru mednarodnega projekta Fit Slovenije »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«. V okviru omenjenega projekta smo obeležili tudi Svetovni dan zemlje, Dan brez avtomobila ter začeli s pripravami za FIT Olimpijado.

Število obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku z Letnim delovnim načrtom oddelka izbereta strokovni delavki po zaključku uvalnega obdobja, ko ugotovita, kakšne so potrebe in posebnosti otrok. **V obogatitvene dejavnosti, ki so ekološko naravnane in usmerjene v ohranjanje varovanja zdravja in okolja so ne glede na starost vključeni vsi oddelki in vsi otroci.**

Izvedbene oblike posameznih dejavnosti so prilagojene starosti in razvojnim značilnostim otrok.

Prvo starostno obdobje - oddelki 1-3

Naslov dejavnosti	Število vključenih otrok			
	Najdihojca	Vrtljak	Ciciban	Skupaj
Organizacijska enota				
Slikanica, moja prijateljica	68	98	30	196
Z gibanjem odkrivamo svet	68	28	40	136
Dnevno taborjenje ob vrtcu	vsi	vsi	vsi	vsi
Likovni natečaji	posamezniki			
Predstave za otroke v enoti		vsi	vsi	vsi
Projekt "Varno s soncem"	vsi	vsi	vsi	vsi
Projekt "Zeleni nahrbtnik"	vsi	vsi	vsi	vsi
Spremljanje razvoja otrok-video, fotografije		56		56

Kombinirani oddelki in oddelkih 3- 4 letnih otrok

Naslov dejavnosti	Število vključenih otrok			
	Najdihojca	Vrtljak	Ciciban	Skupaj
Organizacijska enota				
Starši in otroci beremo skupaj	37	19	68	124
Gibanje za veselje - Fit vadba	vsi	vsi	vsi	vsi
Družinska rekreacija v sodelovanju z LAS	-	36	33	69
Dnevno taborjenje ob vrtcu;	vsi	vsi	vsi	vsi
Likovni natečaji (posamezniki)	10	-	15	25
Predstave za otroke v enoti	vsi	vsi	vsi	vsi
Projekt "Varno s soncem"	vsi	vsi	vsi	vsi
Projekt "Zeleni nahrbtnik"	vsi	vsi	vsi	vsi
Gledališki abonma Vrtca Velenje	vsi	vsi	vsi	vsi



Drugo starostno obdobje - oddelki 4-6 letnih otrok

Naslov dejavnosti	Število vključenih otrok			
	Najdihojca	Vrtljak	Ciciban	Skupaj
Organizacijska enota	vsi	vsi	vsi	vsi
Predšolska bralna značka	vsi	vsi	vsi	vsi
Elementi značke "Zlati sonček"	vsi	vsi	vsi	vsi
Gibanje za veselje - Fit vadba	vsi	vsi	vsi	vsi
Dnevno taborjenje ob jezeru;	vsi	vsi	vsi	vsi
Likovni natečaji (posamezniki)	10	10	6	26
Predstave za otroke v enoti	vsi	vsi	vsi	vsi
Projekt "Zeleni nahrbtnik"	vsi	vsi	vsi	vsi
Projekt "Varno s soncem"	vsi	vsi	vsi	vsi
Gledališki abonma vrtca Velenje	vsi	vsi	vsi	vsi
Pasavček	92	167	123	382

Obogatitvene dejavnosti, ki potekajo le v posameznih enotah ali oddelkih:

Nekatere obogatitvene dejavnosti lahko – bodisi zaradi kadrovskih ali prostorskih pogojev ponudimo le v posameznih enotah. Pevski zbori delujejo v enotah Najdihojca, Lučka, Ciciban, Jakec, Sonček, Vrtljak, Tinkara in Vinska Gora. V nekaterih enotah delujeta celo dva zbora, mlajši in starejši. Družinsko rekreacijo, namenjeno kakovostnemu preživljanju prostega časa staršev in otrok izvajamo le v enotah, ki imajo večje telovadnice. Omenjena dejavnost poteka pod pokroviteljstvom MO Velenje, v okviru »Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti - LAS.

Dodatne dejavnosti:

Izvajajo zunanji izvajalci v enotah, kjer je dovolj prijav, stroške zanje prispevajo starši. Vrtec omogoči le brezplačno koriščenje prostorov vrtca. Odgovornost za vsebino in varnost otrok v času izvajanja dodatnih dejavnosti v celoti prevzemajo izvajalci.

Naslov programa	Število vključenih otrok			
	Najdihojca	Vrtljak	Ciciban	skupaj
Organizacijska enota				
Angleščina – jezikovna šola Lingua		15	11	

Prireditve in praznovanja:

V našem vrtcu se zavedamo, da je učenje uspešnejše, če je podkrepljeno z bogatimi vtisi. V letu 2009 smo še posebno skrbno načrtovali program prireditev in mnoge povezali s praznovanjem 50 letnice Velenja. Na nivoju celotnega zavoda smo otroke razveselili in obogatili njihove izkušnje s petimi predstavami, ki so za otroke in njihove starše brezplačne. Zaradi pripomb staršev smo v letu 2009 izvedli po 3 ponovitve vsake predstave. To omogoča ogled večini otrok. Pri organizaciji proslav in prireditev smo upoštevali razvojne značilnosti predšolskih otrok (število in starost udeležencev, lokacija proslav ipd.). V času Pikinega tedna so se otroci starejših oddelkov udeležili delavnic na prizorišču festivala, in si ogledali ponovitve predstav Vrtca Velenje. Prav tako so si lahko vsi starejši otroci ogledali brezplačno predstavo enega izmed lutkovnih gledališč. Tudi v letu 2009 smo k pripravi nekaterih predstav pritegnili starše otrok in jim na ta način posredno približali ustrezne oblike dela s predšolskim otrokom.

V posameznih enotah strokovne delavke pripravljajo posamezne predstave, ki so prilagojene vsebinam projektov in vsebinskih sklopov. V okviru tega smo pripravili preko 40 različnih predstav. Mnoge so bile povezane s praznovanjem našega mesta, kjer se otroci prvič srečajo z domovinsko vzgojo, največ predstav pa je bilo v času pravljičnega decembra. Strokovne delavke v pripravo predstav vključujejo tudi otroke starejših oddelkov, pri pripravi prireditev pa sodelujemo tudi z osnovnimi šolami, predvsem OŠ Anton Aškerc in glasbeno šolo F.K.Koželjskega.

Kot vsa leta je bil vrtec aktivno vključen v izvedbo jesenskega, novoletnega in pomladanskega sejma, ki ga organizira MO Velenje. Posebej smo obeležili slovenski kulturni praznik.

V razstavišču 360 se je zvrstilo kar nekaj razstav, prav tako pa so otroci in strokovne delavke enote Najdihojca v Knjižnici Velenje pripravili 3 večje razstave.



Izvedba proslav in prireditev

Izvedbe	Vsebina proslav in prireditev	OE Najdihojca	OE Vrtljak	OE Ciciban
Februar	Pustno rajanje		vsi	
Februar	Obležitev kulturnega dne		vsi	
Marec	Občinska pevska revija Pozdrav pomladi		pet pevskih zborov	
April	gledališki abonma v kulturnem domu		vabljeni vsi 3-6 letni otroci	
Maj	Prireditev otroci vrtca Velenje želimo mojemu mestu vse lepo za rojstni dan		delegacija MO Velenje, partnerskih vrtcev	
junij	odprta vrata		ter starši nastopajočih otrok	
September	Predstave na Pikinem zelenem odru: 5 predstav		vabljeni vsi starši in otroci	
September	Pikin festival Obiski delavnic, ogledi razstav predstav.....		vabljeni vsi starši in otroci	
September	Razstava enote Najdihojca v Knjižnici Velenje:	vsi		
	Pikaste ideje v vrtcu Najdihojca			
September	Jesenski sejem – delavnice (enota Ciciban)			vsi
Oktober	Nekoga moraš imeti rad - teden otroka		vsi	
Oktober	Nastop OPZ Lučka na avtobusni postaji	OPZ		
Oktober	Nastop OPZ Lučka ob otvoritvi igrišča		OPZ	
Oktober	Nastop OPZ Tinkara na otroškem igrišču		OPZ	
Oktober	Nastop OPZ Najdihojca ob otvoritvi doma ostarelih	OPZ		
November	Gledališka predstava v Kulturnem domu		vabljeni vsi 3-6 letni otroci	
November	O sneženem možu starši za otroke OE Ciciban			
December	Razstave v knjižnici, trgovinah, domu ostarelih, krašenje igralnic, izdelava voščilnic...		vsi otroci starejših oddelkov	
December	Dramatizacija Repa velikanka v Cicibanu (strkov.del.)			vsi
December	Razstava v knjižnici: (Najdihojca V soju zvezd)	vsi		
December	številne lutkovne, gledališke, plesne predstave, dramatizacije, koncerti, predstave v izvedbi strokovnih delavk otrok in staršev po enotah		vsi	

Druge dodatne dejavnosti:

Mnoge vzgojiteljice sodelujejo na različnih likovnih natečajih v letu 2009 so bili mnogi udeleženci tudi nagrajeni. Sodelovali smo na razstavi Likovni svet otrok, Cici umetnijah, Razpisu za najlepše voščilnice ter mnogih priložnostnih razstavah likovnih del otrok.

Strokovno sodelovanje s starši:

Le usklajeno sodelovanje med strokovnimi delavkami in starši lahko prinese želene rezultate. Sodelovanje poteka v obliki govorilnih ur (1x mesečno), roditeljskih sestankov (informativni, izobraževalni in predstavitveni), ter predavanjih za starše. Da smo takšno sodelovalno delo omogočili, so bile vzgojiteljice v preteklem letu vsak mesec v času govorilnih ur staršem na voljo za izmenjavo mnenj in opazanj. Več časa so strokovne delavke namenile tudi drugim oblikam sodelovanja s starši. Nadaljevali smo z utečenimi oblikami sodelovanja s starši v vseh enotah (urejanje okolice, priprava predstav, izdelava igrač za otroke,...). Vzgojiteljice v oddelkih, v katerih je bila izražena želja staršev so pripravile skupne delavnice za starše in otroke, v enoti Ciciban in Vinska gora pa so starši pripravili imenitne predstave za otroke. Posebej želimo izpostaviti uprizoritev otroške opere Debela repa, ki si jo je ogledala tudi njena avtorica Mira Voglar in bila nad njo izjemno navdušena.

Vse predstave, ki so bile izvedene v okviru gledališkega abonmaja je posnela tudi VTV in jo predstavila širši javnosti na regionalnih programih.

Kot vsako leto smo proti koncu šolskega leta (v juniju) z vprašalniki preverili zadovoljstvo, predloge in pobude staršev. Njihovi rezultati so bili za nas zelo spodbudni. Pobude in predloge, ki niso bile v nasprotju s strokovnimi usmeritvami vrtca, smo vključili v plan dela za novo šolsko leto (urejanje igrišč, nove oblike sodelovanja s starši, obveščanje staršev preko spleta (RSS). Seveda je bilo potrebno upoštevati tudi finančne možnosti vrtca.



V letu 2009 so bila v in ob enotah našega vrtca opravljena naslednja dela poskrbeli za :

- postavitve igral na igriščih Najdihojce, Lučke, Tinkare, Vrtiljaka, Jakca, Cicibana in Čebelice
- obnova kritine in menjava strelovodov v enoti Vrtiljak
- menjava oken in vrat v enoti Tinkara, Čebelica in Ciciban (v igralnicah)
- ureditev podlag pod novimi igrali s prodniki
- priprava terena in postavitve nadomestne igralnice pri enoti Tinkara
- ureditev nove igralnice v domu krajanov v Šentilju;
- preureditev igralnice za najmlajše v Šentilju
- prestavitev ograje ter ureditev povečanega igrišča v Vrtiljaku
- menjava pohištva v posameznih igralnicah vseh enot
- menjava neustreznih svetil v igralnicah (odločbe zdravstvene inšpekcije)
- popravilo ograje na vhodnem stopnišču Čebelica
- prenova umivalnice pri telovadnici (voda) Ciciban
- obnova parketa Jurček
- ureditev poda v telovadnici Najdihojca
- ureditev toplotne podpostaje v enoti Čebelica
- ureditev telefonskih linij ter internetne povezave med vsemi enotami
- menjava okvarjenih radiatorjev in popravilo toplovodnih cevi v enoti Lučka
- montaža pregradnih sten v sanitarijah v enoti Lučka
- brušenje in lakiranje parketa v 4 igralnicah v enoti Lučka
- dobava in polaganje tlakovcev v enoti Tinkara
- ureditev okolice objektov in igrišč (nasutje prodnikov)
- predelava odtokov meteornih vod v enoti Vrtiljak
- sanacija odtočne cevi za meteorne vode v enoti Lučka
- preureditev atrija v enoti Lučka

Mnogo večjih vzdrževalnih del, so v vseh enotah opravili naši vzdrževalci. V precejšnji meri so vzdrževalcem pomagali zaposleni, ki jih je financiral Zavod za zaposlovanje v okviru poklicnega usposabljanja. Tako so se opravila sprotna beljenja prostorov, opleski lesenih zunanjih oblog, ureditev podlag pod igrali, menjava lesenih oblog pri peskovnikih itn. Žal še vedno ostaja mnogo nujnih popravil, ki jih zaradi skromnih sredstev nismo mogli izvesti. V vprašalnikih, ki so jih izpolnjevali starši v juniju 2009 jih je motila predvsem slaba opremljenost igrišč ob vrtcih in dotrajana oprema.

S postavitvijo igral na vseh neurejenih igriščih, smo zagotovo odstranili del nezadovoljstva, medtem ko bo potrebno v prihodnje poskrbeti še za zamenjavo najbolj dotrajanega pohištva. Zahteve zdravstvene inšpekcije pogosto dodatno obremenjujejo postavko za vzdrževanje, saj nam pogosto nalagajo zahtevne in drage naloge.

Sredstva pridobljena od staršev (denarni tok)

1.100.169 € smo v letu 2009 pridobili s plačili staršev, to je **21,55 %** vseh prihodkov. Sredstva so presegla naša pričakovanja, saj se je število vključenih otrok povečalo bolj kot prejšnje leto. Še vedno se srečujemo s slabo plačilno disciplino nekaterih staršev. Kljub temu, da zahtevke takoj po zapadlosti predamo sodišču, izplačila časovno močno kasnijo (nekateri starši imajo povsem obremenjene plače s sodnimi prepovedmi in je na njihova plačila potrebno čakati tudi več let), nekateri stari dolgovi pa so povsem neizterljivi (ni podatkov o tem, kje so starši – selitve v druge države) in jih bo potrebno odpisati.

Sredstva pridobljena iz drugih virov (denarni tok)

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki obratov družbene prehrane in so v letu 2009 znašali 76.393 €. Sredstva smo v celoti namenili izboljšanju materialnih pogojev poslovanja.



Izrabili smo zakonsko možnost in pridobili sredstva Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 14.012,13 €. Iz naslova prejetih obresti smo pridobili 4.762 €. Vsa sredstva smo uporabili za izboljšanje materialnih pogojev delovanja.

10. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2009 (fakturirana realizacija)

Vrtec Velenje je **določeni** uporabnik enotnega kontnega načrta in **posredni** uporabnik proračuna. Tako je računov. poročilo pripravljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni del letnega poročila.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih v letu 2009.

Celotni prihodki so znašali **5.153.901 EUR**:

99,63 % so prihodki od prodaje storitev,

0,14 % so finančni prihodki in

0,23 % so izredni prihodki.

Celotni odhodki so **5.095.904 EUR**:

99,92 % so odhodki za opravljanje storitev,

0,01 % so finančni odhodki in

0,07 % so izredni odhodki.

Razlika med prihodki in odhodki je **57.997,30 EUR** (1,13 % vseh prihodkov).

3.723.160 EUR - 72,23 % vseh prihodkov - so prihodki proračuna MOV:

22.916 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev,

3.613.818 EUR za stroške dela

86.426 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov

12.715 EUR - 0,25 % vseh prihodkov – so prihodki Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

12.715 EUR smo jih porabili za obnovo kuhinj in pralnic

1.122.653 – 21,78 % vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe in

220.299 EUR – 4,28 % vseh prihodkov – so prihodki proračuna države (brezplačni vrtec)

884.820 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev

281.763 EUR za stroške dela

79.242 EUR za nabavo opreme in vzdrževanje objektov iz amortizacijskih sredstev

35.466 EUR za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, dnevnice, delo študentov, zavarovanje družbenih sredstev, članarine, stroške plačilnega prometa, časopise, priročnike, druge nematerialne stroške, ki so povezani z izvajanjem javne službe

15 EUR za obresti

3.649 EUR za pozneje ugotovljene odhodke preteklih let, odpis neizterljivih terjatev in odškodnino po sodni odločbi (Bizjak).

57.997 EUR je presežek, ki se prenese na sredstva in se nameni za investicijska vlaganja.

75.074 EUR – 1,46 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu:

55.438 EUR smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev,

18.479 EUR za stroške dela kuhinjskega osebja,

1.157 EUR za amortizacijo kuhinjske opreme.



Primerjava leta 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009:

	real. 2008	plan 2009	real. 2009	IND 2009/2008	IND 2009/plan	% 2008	% plan 2009	% 2009
celotni prihodki	4.746.389	4.792.637	5.153.901	108	107	100,00	100,00	100,00
prihod.proračuna	3.438.225	3.471.394	3.723.160	108	107	72,43	72,42	72,23
prihodki za	1.234.269	1.246.641	1.355.667	109	108	26,01	26,02	26,31
izv.javne službe								
prihodki od	73.895	74.602	75.074	101	100	1,56	1,56	1,46
prodaje na trgu								
celotni odhodki	4.697.930	4.792.637	5.095.904	108	106	100,00	100,00	100,00
str.blaga	592.669	597.956	636.095	107	106	12,61	12,48	12,48
st.stor.	314.254	318.036	445.858	141	140	6,69	6,64	8,75
str.dela	3.678.911	3.755.469	3.895.580	105	104	78,31	78,34	76,44
amortizacija	73.491	82.185	79.241	107	96	1,57	1,72	1,56
ostali stroški	38.605	38.991	39.130	101	100	0,82	0,82	0,77
presežek	48.459	-	57.997	119	-	-	-	-

Celotni prihodki (5.153.901 EUR) so za 8,59 % višji kot so bili v preteklem letu in 7,54 % višji kot smo načrtovali. Tudi celotni odhodki (5.095.904 EUR) so za 8,48 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu in 6,33 % višji kot smo načrtovali.

V primerjavi z letom 2008 so se najbolj povečali stroški storitev – za 41,88 % (povišali so se stroški čiščenja, veliko smo namenili za tekočo obnovo objektov, v letu 2009 smo prvič naročali košnjo trave in pluzenje snega). Vsi ostali stroški so se povečali od 1,36 % do 7,83 %.

Struktura prihodkov in odhodkov se je zelo malo spremenila:

prihodki proračuna so se iz 72,43 % zmanjšali na 72,23 %,

prihodki za izvajanje javne službe so se iz 26,01 % povečali na 26,31 %

prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,56 % zmanjšali na 1,46 % in

stroški blaga in storitev so se povečali iz 19,30 % na 21,23 %

stroški dela so se zmanjšali iz 78,31 % na 76,44 %

amortizacija in drugi stroški so se zmanjšali iz 2,39 % na 2,33 %.

Podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poročilo nanaša, vsebuje **bilanca stanja**. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige in popis, s katerim se doseže, da se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih.

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2009 je **1.246.898 EUR**, kar je **65,86 %** celotne aktive:

2.633.613 EUR je nabavna vrednost osnovnih sredstev

1.386.715 EUR je njihova odpisana vrednost

Vrednost kratkoročnih sredstev je **34,14 %** vrednosti aktive oz. **646.449 EUR**:

31. 12. 2009 je bilo TR Vrtca 77.033 EUR,

kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 223.396 EUR,

do uporabnikov EKN pa 340.982 EUR,

druge kratkoročne terjatve (do ZZS in ZPIZ) so 5.038 EUR.

Zalog Vrtec nima, saj ves material (hrano, čistila, material za delo z otroki itd.) nabavlja sprotno.

Vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2009 je **76,77 %** vrednosti pasive ali **1.453.524 EUR**:

1.298.857 EUR je vrednost premoženja MOV,

151.667 EUR je presežek prihodkov nad odhodki: 53.915 EUR je vrednost premoženja Vrtca,

97.752 EUR je seštevek vrednosti presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

23,23 % vrednosti pasive ali **439.823 EUR** so znašale kratkoročne obveznosti Vrtca 31.12.2009:

297.542 EUR so znašale kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske obveznosti), 108.644 EUR so znašale obveznosti do dobaviteljev in

33.637 EUR druge kratkoročne obveznosti (davek na dodano vrednost, podjemne pogodbe, predvsem pa obveznosti na podlagi odtegljajev od delavcev).



Primerjava leta 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009:

	real. 2008	plan 2009	real. 2009	IND 2009/2008	IND 2009/plan	% 2008	% plan 2009	% 2009
aktiva	1.804.244	1.822.286	1.893.347	105	104	100,00	100,00	100,00
dolg.sred.	1.221.022	1.218.837	1.246.898	102	102	67,68	66,89	65,86
kratk.sred.	583.222	603.449	646.449	110	107	32,32	33,11	34,14
zaloge	0	0	0	-	-	-	-	-
pasiva	1.804.244	1.822.286	1.893.347	105	104	100,00	100,00	100,00
kratk.obv.do zap.	282.763	285.590	297.543	105	104	15,68	15,67	15,72
kratk.obv.do dob.	124.486	125.730	108.645	87	86	6,89	6,90	5,74
druge obv.	29.762	30.060	33.635	113	111	1,65	1,64	1,78
obv.za os v upr.	1.215.353	1.238.894	1.298.857	107	104	64,68	67,99	68,61
presežek	151.880	142.012	154.667	101	108	11,10	7,80	8,15

Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z letom 2008 povečali za 4,94 %:

dolgoročna sredstva (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) so se povečala za 2,12 %
 kratkoročna sredstva (terjatve) so se povečala za 10,84 % (sredstva na TR so se povečala za 32,99 %
 %, terjatve do kupcev za 5,55 %, terjatve do proračuna za 11,82 %, druge kratkoročne terjatve so
 manjše v primerjavi z letom 2008 za 42,03 %).

Na drugi strani so se obveznosti do zaposlenih povečale za 5,23 %, obveznosti do dobaviteljev so se
 zmanjšale za 12,72 %, druge obveznosti so se povečale za 13,02 %, obveznosti za osnovna sredstva
 v upravljanju za 6,87 % in presežek prihodkov nad odhodki je večji za 1,84 %.

Struktura aktive in pasive se je zelo malo spremenila:

dolgoročna sredstva so se iz 67,68 % zmanjšala na 65,86 %

kratkoročna sredstva so se iz 32,32 % povečala na 34,14 %

kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bila v letu 2008 15,68 % celotne pasive, v letu 2009 so
 15,72 %

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale iz 6,89 % na 5,74 %

druge obveznosti so se povečale iz 1,65 % na 1,78 %

obveznosti za sredstva v upravljanju so se iz 64,68 % povečala na 68,61 % celotne pasive in
 presežek je bil v letu 2008 11,10 %, v letu 2009 pa 8,15 % celotne pasive.

11. PRIORITETNE NALOGE V NASLEDNJIH LETIH

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu odličnosti ki jo
 razvija Vrtec Velenje kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v
 MO Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
 izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih
 v Republiki Sloveniji.

Da bi zadostili povečanim potrebam prostih mestih bo v prihodnjih letih potrebno poskrbeti za
 dodatne oddelke vrtca.

Ob tem bo potrebno zaradi zagotavljanja varnosti postoriti tudi mnogo vzdrževalnih večjih del na
 obstoječih objektih (predvsem obnova sanitarnih prostorov, ogrevanja, vodovodne napeljave).
 Smotno bi bilo objekte urediti tako, da bi znižali stroške ogrevanja (izolacije, preureditev sistema
 ogrevanja...).

V prihodnjih letih bomo skrbeli, da bo ostal Vrtec Velenje ena boljših vzgojno izobraževalnih
 ustanov namenjenih vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok v širšem okolju. Pri tem bomo
 spodbujali razvoj na vseh področjih (dela z otroki, dela s starši, sodelovanja z okoljem, zaposlenimi,
 pa tudi na področju raziskovalne dejavnosti in izvedbenega kurikula).



V vseh letih delovanja Vrtca Velenje, smo pridobili dragocene izkušnje, ki so jih prispevali mnogi zaposleni in jih s ponosom uporabljamo pri svojem delu, ter jih bogatimo z novimi, strokovno sodobnejšimi strokovnimi pristopi. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za izzive in nadaljnje strateške premisleke, ki jih prinaša 21. stoletje pred predšolsko dejavnost, vrtce in slovensko družbo nasploh in ki jih je potrebno stalno dopolnjevati in posodabljati.

Povzetek poslovnega poročila je pripravila
mag. Metka Čas
ravnateljica Vrtca Velenje
povzetek računovodskega poročila je pripravila
Jana Blekač, dipl.ekon

V Velenju, aprila 2010



POROČILO

o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2009

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (naprej: PGD), prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik in poklicna gasilska enota Gorenje izvajata gasilsko službo na določenem območju delovanja. PGD Velenje ima ustanovljeno poklicno jedro z desetimi zaposlenimi gasilci. Vsa gasilska društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki povezuje PGD tudi na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

V letu 1997 je bila sprejeta kategorizacija PGD v MO Velenje. Na tej osnovi so se PGD razvrstila v naslednje kategorije:

- PGD Velenje	V. kategorija
- PGD Šalek	II. kategorija
- PGD Škale	II. kategorija
- PGD Pesje	II. kategorija
- PGD Vinska Gora	II. kategorija
- PGD Šentilj	I. kategorija
- PGD Bevče	I. kategorija

PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva: PGD Velenje opravlja še dodatne naloge in sicer alarmiranje, gašenje in reševanje ob požarih, zaščito in reševanje oseb ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, preventivne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, reševanja iz ruševin in plazov, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanja ob nesrečah na cesti ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja. Za naloge reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter reševanja na cestah pokriva PGD Velenje celotno območje občine. PGD Velenje ima za financiranje poklicnega jedra s MOV podpisano pogodbo. Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščito in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge in sicer:

a) operativne naloge:

- sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih nesrečah ali razlitju nevarnih snovi)
- alarmiranje
- opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na državo)

- skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, prostorov in objekta
- izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih in drugih organizacijah
- druge naloge v skladu z zakonom o gasilstvu

b) storitvena dejavnost:

- opravljanje pregledov in preizkušanje hidrantnega omrežja
- strokovna pomoč pri izdelavi operativnih načrtov
- popravilo in servisiranje gasilnih aparatov
- servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov
- opravljanje dežurne službe za protipožarno varovanje – NJP
- zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez
- druge naloge v zvezi z varstvom pred požari v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah

V poklicnem jedru je deset zaposlenih, ki delajo v štirih izmenah.

GZ Šaleške doline združuje prostovoljna gasilska društva na območju treh občin: Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki, ter poklicno gasilsko enoto Gorenje. Tako so vsa društva podpisala pogodbo o ustanovitvi zveze društev 14. julija 1997 v prostorih PGD Velenje. V pogodbi je v 5. členu opredeljeno kakšen je namen in katere so naloge Gasilske zveze. Poleg tega pa je GZ podpisala pogodbo o opravljanju javne službe z MO Velenje ter pogodbo o financiranju požarne varnosti na območju občine Šoštanj, podobno pogodbo pa ima sklenjeno z občino Šmartno ob Paki.

Navedena pogodba med društvi ter pogodbe z navedenimi lokalnimi skupnostmi dokazujejo, da zveza opravlja naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in tako deluje v javnem interesu. GZ opravlja organizacijske in strokovne naloge na področju strokovnega izobraževanja, gasilskih tekmovanj mladine, članic, članov in starejših članov, regijskih tekmovanj, usposabljanja članic, usposabljanja starejših članov, aktivnosti, ki jih opravlja mladina, popularizacije gasilstva v občini in izven nje, izvajanja nalog, ki so jih nanjo prenesle država ali občina ter izvajanja drugih organizacijskih in razvojnih nalog gasilstva.

Vse tri občine so 2008 podpisale tudi pogodbo o financiranju zaposlitve strokovnega delavca na GZ Šaleške doline s 1.1.2009. Glavne naloge strokovnega sodelavca so:

- redna dosegljivost (vsak delovni dan) za vse članice GZ in ostale ter vodenja administracije in organizacije za vsa področja delovanja.
- tekmovanja: priprava prijavnic, tekmovalnih listov, časovnih razporedov, obveščanje sodnikov.
- izobraževanje: vodenje dnevnikov, priprava prijav, prijava tečajev na GZS, obveščanje predavateljev, priprava učilnice.
- operativna: sodelovanje pri pripravi in izvedbi večjih vaj, dnevov odprtih vrat, predavanj.
- pomoč pri delu komisij: izvedba srečanj in delavnic; priprava prostorov, izvajalcev, iskanje donatorjev, delo z mladimi: priprava vsega potrebnega za letovanje in vsa



- športna tekmovanja.
- urejanje in administriranje vodenja gasilske regije SAŠA do leta 2013,
- urejanje spletnih aplikacij Vulkan, SPIN, urejanje in administriranje spletnih strani GZ www.gz-velenje.si,
- redno plačevanje računov preko PRO KLIKA, vodenje interne blagajne, pripravljane virmanov, pripravljane ponudb
- naročanje blaga, nabava
- priprava statističnih poročil in vodenje arhiva GZ
- delo na raznih projektih /prijave na razpise – pomoč društvom pri tem
- druga opravila v skladu s planom GZ in za potrebe PGD in po naročilu predsednika ali poveljnika GZ

Izkazalo se je, da je bila odločitev za zaposlitev strokovnega delavca pravilna. Delo je dobro opravljeno, informacije hitreje potujejo med različnimi subjekti, zadeve so hitro rešene, evidence in poslovanje pa urejeno in zakonito.

INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV MO VELENJU V LETU 2009

Med vsemi lanskimi intervencijami je potrebno izpostaviti teden neurij v juliju, od 7.7. do 10.7. V teh dneh so gasilci posredovali ob številnih nalivih, vdorih vode v objekte, plazovih, odkritih strehah in zasutih cestah. Posebno hudo je bilo v noči na petek 10. julija 2009, ko je v zgodnjih jutranjih urah v Šaleški dolini pričelo močno deževati. Nad najbolj prizadetim področjem je padlo kar 52 litrov vode na kvadratni meter. Ponovno smo dokazali, da gasilci naše doline znajo in hočejo pomagati takrat, ko je to potrebno. To dokazujejo dejstva, saj je na številnih intervencijah, ki so se odvijale tekom noči in dneva sodelovalo okrog 100 gasilcev, ki so opravili preko 1500 ur, skupaj za ostalimi službami zaščite in reševanja. Poplave so zagrozile tudi ob božično novoletnih praznikih, vendar na našem območju niso naredile velike škode.



ŠTEVILO INTERVENCIJ V MOV V LETU 2009

INTERVENCIJE		PGD VELENJE	PGD PESJE	PGD BEVČE	PGD VINSKA GORA	PGD ŠENTILJ	PGD ŠKALE	PGD ŠALEK	SKUPAJ	PIGD PREMGOVNIK	PGE GORENJE		
Kategorija		V.	II.	I.	II.	I.	II.	II.					
POŽARI													
STANOVANJSKI OBJEKTI	število interv.	12	/	2	5	1	1	1	22	SKUPAJ: int.: 2 vozilo: 2 gasilci: 12	SKUPAJ: int.: 25 vozil: 30 gasilcev: 118		
	gasilska vozila	20	/	5	8	3	1	1	38				
	št. gasilcev	115	/	26	40	19	2	8	212				
GOSPODARSKA POSLOPJA	število interv.	12	/	/	1	/	1	2	16				
	gasilska vozila	18	/	/	1	/	3	3	25				
	št. gasilcev	89	/	/	2	/	21	17	129				
NARAVNO OKOLJE	število interv.	17	2	1	3	2	/	2	27				
	gasilska vozila	19	2	2	3	6	/	3	35				
	št. gasilcev	91	18	11	8	43	/	28	199				
PROMETNA SREDSTVA	število interv.	1	/	/	/	/	/	/	1				
	gasilska vozila	2	/	/	/	/	/	/	2				
	št. gasilcev	10	/	/	/	/	/	/	10				
TEHNIČNE INTERVENCIJE													
OSTALA TEH. POMOČ	število interv.	9	1	/	3	/	/	2	15	SKUPAJ: int.: 2 vozila: 2 gasilcev: 10	SKUPAJ: int.: 56 vozil: 84 gasilcev: 224		
	gasilska vozila	14	2	/	4	/	/	4	24				
	št. gasilcev	80	18	/	40	/	/	18	156				
PROMETNE NESREČE	število interv.	53	/	/	1	/	/	/	54				
	gasilska vozila	98	/	/	1	/	/	/	99				
	št. gasilcev	677	/	/	6	/	/	/	682				
NEVARNE SNOVI	število interv.	11	/	/	/	/	/	/	11				
	gasilska vozila	14	/	/	/	/	/	/	14				
	št. gasilcev	54	/	/	/	/	/	/	54				
OSTALO	število interv.	65	1	/	1	/	/	/	67				78
	gasilska vozila	67	1	/	2	/	/	/	70				78
	št. gasilcev	260	3	/	5	/	/	/	268				320
SKUPAJ VSEH INTERVENCIJ		180	4	3	14	3	2	7	213			2	159

OSTALE DEJAVNOSTI V LETU 2009:

		PGD VELENJE	PGD PESJE	PGD BEVČE	PGD VINSKA GORA	PGD ŠENTILJ	PGD ŠKALE	PGD ŠALEK	SKUPAJ
PREVOZI PITNE VODE	Št. prevozov	92	/	/	9	4	6	3	114
	količina m ³	460	/	/	45	15	30	7,5	557,5
	št. gasilcev	77	/	/	18	8	12	2	117

ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE ZA LETO 2009 (brez PIGD Premogovnik in PGE Gorenje)

POŽARI		TEHNIČNE INT.		OSTALO		SKUPAJ	
št. intervencij	66	št. intervencij	80	št. intervencij	67	št. intervencij	213
gas. vozila	100	gas. vozila	137	gas. vozila	70	gas. Vozila	307
št. gasilcev	550	št. gasilcev	1388	št. gasilcev	268	št. gasilcev	2206



IZOBRAŽEVANJE GASILECV V MOV V LETU 2009

Naziv tečaja / specialnosti	PGD VELENJE	PGD PESJE	PGD BEVČE	PGD VINSKA GORA	PGD ŠENTILJ	PGD ŠKALE	PGD ŠALEK	PGD PREMOGOVNIK	SKUPAJ
RADIJSKE POSTAJE	2	4	2	9	4	6	1	8	34
NOSILEC IDA	1	2		2					4
NOSILEC IDA – OBNOVITVENI		4		3					7
TEHNIČNO REŠEVANJE				4					4
TEHNIČNO REŠEVANJE OBNOVITV.				2					2
TEČAJ ZA GAŠENJE NOTR. POŽAROV A IN B	4			2					6
MOTORNA ŽAGA	1	1		4		2	2		10
OSNOVNI + NAD. TEČAJ GASILEC	5	3	4	2	1	3	3		21
GAŠENJE Z LAHK. LET. POŽARI V NARAVI	2			2					4
VODJA ENOT - GČ	1								1
VODJA ENOTE - NGČ	3		6	3	7	4	2		25
BOLNIČAR	3	2	2	2	2	2	1		14
STROJNIK	4	2	2	6	3	2	4		23
NEVARNE SNOVI	1								1
POTAPLJAČ	1								1
MENTOR MLADINE				1					1
SKUPAJ:	29	18	16	42	17	22	13	8	165

Operativni člani društev v MOV so v letu 2009 intervenirali v 213 intervencijah, s 307 vozili in 2206 gasilci in sicer:

- požari na stanovanjskih objektih	23
- požari na gospodarskih poslopih	15
- požari v naravnem okolju	27
- požari na prometnih sredstvih	1
- pomoč ob prometnih nesrečah	54
- posredovanje v nesrečah z nevarno snovjo	11
- ostalo	82

Omeniti se mora tudi izvedene intervencije poklicne gasilske enote Gorenje na območju njihovega požarnega rajona tovarne Gorenje. Teh je bilo 159 v katerih je delovalo 662 poklicnih gasilcev ter intervencije gasilcev Premogovnika, ki so izvedli 2 intervencije, z 2 vozili in 10 gasilci.

Gasilske intervencije so postale izredno raznolike, napore in nevarne, saj se danes ne gasi samo požarov hlevov ali travnikov, pač pa tudi zahtevne industrijske in notranje požare, rešujejo v prometnih nesrečah, poplavih, neurjih in podobno. Poleg fizičnih naporov, se gasilci srečujejo tudi s psihičnimi, saj pogosto naletijo na ranjene in mrtve. Lani je bilo v intervencijah 5 mrtvih udeležencev in 86 poškodovanih udeležencev.



DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 2009

Zaradi tega, ker so aktivnosti številčne in so otroci tudi drugače precej zasedeni, so se v mladinski komisiji GZ odločili in prvič združili po dve tekmovalni disciplini:

- namizni tenis in pikado v Gaberkah (sodelovalo je 11 društev)
- kros in pikado ob Škalskem jezeru (12 društev)
- orientacija iz Vinske Gore v Bevče (7 društev)
- kviz v Škalah (5 društev)

Na regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji so se uvrstile ekipe iz Vinske Gore, Velenja, Škal, Bevč in Šaleka. Od tam so na državno tekmovanje na Brdo pri Kranju potovale 3 ekipe iz Škal in ena ekipa iz Velenja. Dosegli so zelo dobre uvrstitve.

Regijskega tekmovanja iz kviza pa so se udeležile ekipe iz Škal, Velenja, Šaleka in Bevč, državnega v Braslovčah pa ekipa starejših pionirk iz Škal, ki so postale državne prvakinja.

V pomladanskem času so vsa društva sodelovala na gasilskih tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze na Titovem trgu v Velenju (tam je bila tekma tudi za pokal mesta Velenje in prva pokalna tekma), na memorialnem v Šmartnem ob Paki, 3 društva MOV Škale, Velenje in Šentilj pa tudi na pokalnem tekmovanju SŠ regije. V Nazarjah je potekalo regijsko gasilsko tekmovanje, s tretjim mestom so se na državno uvrstili mladinci iz Šentilja.

FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MO VELENJE

Prostovoljna gasilska društva v MO Velenje se financirajo iz sredstev proračuna in lastno ustvarjenih sredstev. Iz proračuna MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstinah. Višina finančnih sredstev se določi letno glede na rezultate ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin določen glede na kategorijo PGD, 30% pa se razdeli glede na število osvojenih točk na ocenjevanju. Za leto 2009 je bilo prvič izvedeno ocenjevanje PGD v MOV v skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestno občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009) in sicer glede na kriterije:

- operativna pripravljenost
- vzdrževanje opreme, vozil, orodišč
- operativno taktične vaje
- izobraževanje
- tekmovanje
- ostalo/operativa
- društvena dejavnost.

Komisija je ocenjevala PGD od 20.1.2010 do 22.1.2010. PGD so zbrala naslednja števila točk:

1. PGD VELENJE	522 točk
2. PGD VINSKA GORA	491 točk
3. PGD ŠKALE	405 točk
4. PGD ŠENTILJ	374 točk
5. PGD BEVČE	343 točk
6. PGD PESJE	336 točk
7. PGD ŠALEK	297 točk

V letu 2009 smo podprli izvedbo praznovanja Dneva gasilca GZ Šaleška dolina v dvorani Centra Nova 4.5.2009, tekmovanje pionirk in pionirjev GZ Šaleške doline ter za pokal mesta Velenje

v organizaciji poveljstva MOV. Podprli smo tudi 24. srečanje gasilk GZ Šaleške doline in srečanje gasilskih veteranov v skupni vrednosti 850,00 €.

FINANCIRANJE NABAVE OSEBNE ZAŠČITNE OPREME TER GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV

GZ in MOV sta v letu 2008 podpisali pogodbo o financiranju nabave osebne zaščitne opreme v kateri je določena nabava 28 kompletov osebne zaščitne opreme za potrebe prostovoljnih gasilskih društev MOV. Kasneje se je nabavilo še 7 dodatnih kompletov te opreme, ki je bila plačana v letu 2009. Vsako PGD je dobilo en komplet (skupaj 5).

Za vsa društva se je nabavila tudi gasilsko reševalna oprema. Na poveljstvu so med vsemi prispelimi ponudbami izbrali najugodnejšega ponudnika in tako dobili še nekaj dodatne opreme. Višina sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to:

GZ Šaleške doline 8.537,84 € financiranje nabave osebne zaščitne opreme
 PGD Bevče 1.264,05 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Šentilj 1.264,05 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Škale 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Šalek 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Pesje 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Vinska Gora 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
 PGD Velenje 4.719,12 € sofinanciranje nakupa opreme

INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN ČOLNA V LETU 2009

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in čolna iz sredstev proračuna namenjenih 37.982,23 €:

PGD Bevče 25.870,00 € sofinanciranje nabave orodnega vozila GV1 po pogodbi.
 PGD Velenje 12.112,23 € sofinanciranje nabave gasilskega reševalnega čolna GRČ-1.

INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE ADAPTACIJE GASILSKIH DOMOV V LETU 2009

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje adaptacije gasilskih domov iz sredstev proračuna namenjenih 13.000,00 €:
 PGD Šentilj 4.000,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma (menjava strešnih oken)
 PGD Velenje 3.000,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma (ureditev garderob)
 PGD Bevče 2.500,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma (obnove elektro inštalacij)
 PGD Škale 3.500,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma (obnova kuhinje)

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje vzdrževanja in popravila gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 2.318,00 €
 PGD Velenje 2.318,00 € sofinanciranje rednega letnega servisa avtolestve ALK 37

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

so opredeljeni v Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur.l. RS, št. 65/2007 in



80/2008). Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev obsega anamnezo, klinični pregled, elektrokardiografijo, spirometrijo ter laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor in ob indikaciji jetrni testi) in urina. Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate, obsega poleg osnovnega zdravstvenega pregleda za gasilca tudi cikloergometrijo, oceno vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid), preiskavo sluha s šepetom in po potrebi ADG ter psihološki pregled. Zdravstveni pregled se za operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate, opravlja vsako tretje leto.

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za operativne gasilce namenjenih 5.000,00 €. Na poveljstvu so med vsemi prispelimi ponodbami izbrali najugodnejšega ponudnika in tako znižali ceno posameznega pregleda. Višina sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to:

GZ Šaleške doline 5.000,00 € sofinanciranje izvajanja zdravniških pregledov za operativne gasilce

VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV PO PGD V LETU 2009

	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO	PRORAČUNSKA SREDSTVA DVANAJSTINE	PRORAČUNSKA SREDSTVA OSTALA	SKUPAJ
1.	VELENJE	24.000,00	22.399,35	46.399,35
2.	ŠKALE	9.200,00	5.438,21	14.638,21
3.	ŠALEK	8.196,00	1.938,21	10.134,21
4.	VINSKA GORA	7.800,00	1.938,21	9.738,21
5.	PESJE	8.304,00	1.938,21	10.242,21
6.	ŠENTILJ	6.396,00	5.264,05	11.660,05
7.	BEVČE	6.000,00	34.898,10	40.898,10
8.	VELENJE POKLICNO JEDRO	240.514,13	/	240.514,13
9.	GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE	12.809,26*	14.137,84**	26.947,10
	SKUPAJ	323.219,39	87.952,18	411.171,57

- * Gasilsko zvezo Šaleške doline sofinancira tudi občina Šoštanj v višini 7.599,48 in občina Šmartno ob Paki v višini 3.890,00. V tem znesku so sredstva dvanajstin in sredstva za plačo strokovnega delavca GZ
- ** Ta znesek predstavlja sredstva, ki jih je MOV namenila za zdravniške preglede operativnih gasilcev MOV in za nakup osebne zaščitne opreme za PGD MOV.

Na koncu poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2009 se zahvaljujemo vsem gasilcem (prostovoljnim in poklicnim) za ves trud in delo, ki ga vlagajo v to dejavnost. Uprava Mestne občine Velenje to ceni in si bo tudi v bodoče prizadevala, da v zahvalo za vso vloženo delo gasilcev pripomore, da bodo gasilci dobili svoje mesto v naši zakonodaji in da se bo primerno uredil njihov status ter da bodo gasilci primerno opremljeni in usposobljeni.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Datum: 29.4.2010

Številka: 820-03-0003/2007

Pripravila:
Andrej RUPREHT s.r.
Janko RAMŠAK s.r.



LETNO POROČILO

o poslovanju SAVINJSKO-ŠALEŠKE OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE, d.o.o.

v obdobju od 01.01. – 31.12. 2009

1	PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1	PORTRET SA-ŠA ORA.....
1.2	USTANOVITEV
1.3	LASTNIŠTVO
1.4	ORGANI DRUŽBE
1.5	KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE.....
2	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009.....
2.1	PREGLED POSLOVNIH IN DRUGIH PRIHODKOV 2009.....
2.2	OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV
2.3	PREGLED STROŠKOV IN ODHODKOV
2.4	OBRAZLOŽITEV STROŠKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA
2.5	POSLOVNI IZID.....
3	POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2009.....
4	REFERENČNI PROJEKTI – pregled za nazaj

PREDSTAVITEV DRUŽBE

PORTRET SA-ŠA ORA

Ime družbe	Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.
Skrajšano ime	SAŠA ORA, d.o.o.
Naslov	Savinjska cesta 2, Nazarje
Organizacijska oblika	Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna
Šifra dejavnosti	70.220
Matična številka	1227459
Davčna številka	SI17719852
Transakcijski račun	SI56 0242 6003 5059 244 NLB
Osnovni kapital	15.122,00 EUR .
Odgovorna oseba	Jasna Klepec, univ.dipl.ekon., direktorica
Tel/fax	03 839 47 53, 03 839 47 54
E-naslov:	ora@siol.net
Spletna stran	www.sasa-ora.si

USTANOVITEV

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o. je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 1/06720/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št.sklepa SRG 2000/03750, z dne 23. 10. 2000 in je pravna naslednica Zgornjesavinjskega podjetniškega centra, ki je bil ustanovljen 09. 12. 1997.

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti:

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.

Ključna področja delovanja so naslednja: promocija in pospeševanje podjetništva, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, pomoč pri pripravi in prijavi projektov, izvedba projektov.



LASTNIŠTVO

Osnovni kapital družbe znaša **15.122,00 EUR** in je razdeljen na lastnike po naslednji lastniški strukturi:

	Lastniki	Višina vložka	Delež
1.	OBČINA MOZIRJE	1.168,44	7,7
2.	OBČINA NAZARJE	1.168,44	7,7
3.	OBČINA GORNJI GRAD	1.168,44	7,7
4.	OBČINA LJUBNO	1.168,44	7,7
5.	OBČINA LUČE	817,91	5,4
6.	OBČINA REČICA OB SAVINJI	834,60	5,6
7.	OBČINA SOLČAVA	350,53	2,3
8.	MESTNA OBČINA VELENJE	1.168,44	7,7
9.	OBČINA ŠOŠTANJ	1.168,44	7,7
10.	OBČINA ŠMARTNO OB PAKI	1.168,44	7,7
11.	OOZ MOZIRJE	1.168,44	7,7
12.	GZS SŠOZ VELENJE	934,75	6,2
13.	OOZ VELENJE	1.168,44	7,7
14.	VISING, d.o.o.d	834,60	5,6
15.	RUDI HRAMEC, s.p.	834,60	5,6



ORGANI DRUŽBE

Organi družbe so: Skupščina, Nadzorni svet, Direktor, Programski svet.

Skupščina je skupni organ vseh družbenikov, sestavljajo jo predstavniki vseh družbenikov.

Nadzorni svet je sestavljen iz 7 članov in sicer:

- Član 1 nadzornega sveta: Srečko Meh
- član 2 nadzornega sveta: Ivan Purnat
- član 3 nadzornega sveta: Miroslav Rednak
- član 4 nadzornega sveta: Ciril Rosc
- član 5 nadzornega sveta: Alojz Podgoršek
- član 6 nadzornega sveta: Darko Menih
- član 7 nadzornega sveta: Ivo Glušič

Direktorica družbe je Jasna Klepec od 1. 4. 2001 dalje, drugi mandat od 2005 dalje, tretji mandat od 2009 dalje.

KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE

IME IN PRIIMEK ZAPOSLENIH	OBLIKA ZAPOSLOTITVE	IZOBRAZBA, STOPNJA / SMER	DELOVNO MESTO (po sistemizaciji!)
Jasna Klepec	Redno delovno razmerje, nedoločen čas, individualna pogodba	VII. stopnja ekonomska	Direktorica
Klavdija Šemenc	Redno delovno razmerje, nedoločen čas	VII. stopnja upravna	Vodja področja – vstopna točka VEM
Jasmina Poličnik	Redno delovno razmerje, nedoločen čas	VII. stopnja pedagog	Strokovna sodelavka
Tomaž Poličnik	Redno delovno razmerje, določen čas – od junij 09	VII. stopnja Uni.dipl.ing.gozd.	Strokovni sodelavec
Zdenka Matjaž	Redno delovno razmerje, nedoločen čas	V. stopnja ekonomska	Tajniška dela

Zaradi racionalizacije dela poteka izvajanje posameznih nalog in projektov z **zunanjimi sodelavci** in v **projektnih skupinah**, ki so oblikovane glede na naravo in potrebe posameznih nalog in projektov. Pri oblikovanju projektnih skupin je zagotovljena primerna **zastopanost partnerjev, strokovnjakov za posamezna področja ter uporabnikov**. Agencija se pri realizaciji projektnih nalog pojavlja v vlogi nosilca, izvajalca, koordinatorja ali le kot partner projektne naloge.



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009*PREGLED POSLOVNIH IN DRUGIH PRIHODKOV 2009*

Prihodki			1 Realiz. 2009	2 Realiz. 2008	3 Ind.1/2	4 Plan 2009	5 Ind.1/4
		Sofinanc. Občine	62.685,00	61.633,36	102	61.500,00	102
		Informator. JAPTI	22.867,83	21.320,75	107	22.400,00	102
		Vavčer JAPTI	3.836,94	5.857,94	65	7.500,00	51
		SVLR - RRP SAŠA	30.213,91	24.321,70	124	21.500,00	141
		Rubires	11.459,62	0,00			
		GS SAŠA	16.982,63	0,00			
		Drugo	54.855,40	65.900,00	83	54.000,00	102
		Arles, Revitamin	0,00	41.907,54	0		
Poslovni prihodki			202.901,33	220.941,29	92	166.900,00	122
Izredni prihodki			23,25	467,00	5		
Prihodki skupaj			202.924,58	221.408,29	92	166.900,00	122

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

Savinjsko–šaleška območna razvojna agencija je **v letu 2009** ustvarila **poslovnih prihodkov oz. prihodkov skupaj za 202. 924,58 EUR**. Prikazan obseg prihodkov je nižji za 18% v primerjavi s preteklim letom in 22% nad načrtovanimi prihodki.

Zaradi večje preglednosti poslovanja poteka knjiženje izdanih zahtevkov in računov na osnovi pripravljenega šifranta, ki omogoča **spremljanje** vrednosti opravljenih storitev **po posameznih načinih financiranja in po posameznih projektih**.

Sofinanciranje delovanja agencije **s strani občin** je urejeno z letnimi pogodbami in je v zadnjem letu znašalo **62. 685 EUR**. Vsi drugi poslovni prihodki v letu 2009 so bili realizirani na osnovi prijav na razpise ali na trgu in znašajo dobrih slabih **140.000 EUR**. Znesek prihodkov posameznega postavk oz. projekta je razviden iz zgornje razpredelnice.



PREGLED STROŠKOV IN ODHODKOV

Stroški	1 Realiz. 2009	2 Realiz. 2008	3 Ind.1/2	4 Plan 2009	5 Ind.1/4
Stroški materiala					
energija-elektrika	1.303,72	1.234,03		1.300,00	100
pisarniški in drug mat.	3.885,51	2.358,20	165	2.400,00	162
Skupaj	5.189,23	3.592,23	144	3.700,00	140
Stroški storitev					
telefon,pošta,siol	1.781,51	1.941,67	92	1.950,00	91
vzdrževanje	987,80	423,33	233	1.150,00	86
najemnina	3.886,80	3.562,90	109	3.600,00	108
v zvezi z delom	2.086,26	2.271,13	92	2.500,00	83
stroški pl. prom.	702,90	828,01	85	900	78
stroški zavarovanj	19,87	128,84	15	150	13
računov. stor.	2.662,69	2.658,78	100	2.900,00	92
intelektualne stor.	3.751,53	2.223,40	169	2.100,00	179
reklama,					
propaganda	2.468,00	1.536,33	161	1.600,00	154
reprezentanca	1.121,00	880,68	127	700	160
druge storitve	2.121,15	444,85	477	500	424
Skupaj	21.589,51	16.899,92	128	18.050,00	120
Amortizacija					
amortizacija	5.562,51	5.857,57	95	6.800,00	82
amortizacija-VEM	0,00	4.784,44	0		
Skupaj	5.562,51	10.642,01	52	6.800,00	82
Stroški dela					
plače skupaj	89.719,12	94.063,76	95	94.000,00	95
plače	77.200,70	79.254,22	97		
nadomestila	76,78	195,31	39		
prispevki od plač	12.441,64	12.791,32	97		
dajatve od plač		1.822,91	0		
prevoz	3.723,80	5.405,60	69	5.500,00	68
prehrana	4.025,00	3.971,45	101	4.000,00	101
regres	3.200,00	3.267,00	98	3.600,00	89
Skupaj	100.667,92	106.707,81	94	107.100,00	94
Stroški projektov					
LRC	0,00	31.997,37	0		
GS, Rubires, drugo	62.800,00	46.011,31	136	28.000,00	224
Stroški proj. sk.	62.800,00	78.008,68	81	28.000,00	224
drugi stroški	3.284,61	1.607,50	204		
Stroški skupaj	199.093,78	217.458,15	92	163.650,00	122
Poslovni dobiček	3.830,80	3.555,17	108	3.250,00	118



OBRAZLOŽITEV STROŠKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

Odhodki oz. stroški poslovanja agencije so v letu 2009 znašali skupaj **199. 093, 78 EUR.**

V preglednici so stroški prikazani po skupinah stroškov, in sicer stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, stroški dela.

Tako kot pri prihodkih je tudi pri stroških nastavljen sistem spremljanja stroškov ločeno za posamezne projekte, vendar je bilo za leto 2009 ločeno spremljanje potrebno in smiselno samo za projekt Rubires, Gospodarsko središče in drugo.

Večja odstopanja pri posameznih stroških v primerjavi z lanskim letom ali odstopanja od plana so vidna pri naslednjih postavkah:

- **Stroški storitev:** povečani stroški propagande in drugih storitev (v skupnem znesku so prikazani vsi stroški udeležbe na MOS, kjer je bila predstavljena turistična dejavnost regije – občine in gospodarstvo)
- **Stroški dela:** obseg stroškov dela je v skladu s planiranimi in nekoliko manjši od stroškov dela v letu 2008 – dve delavki sta bili ob koncu leta na porodniškem dopustu, nadomeščali smo samo eno, plače zaposlenih so obračunane in izplačane na osnovi sistemizacije del in nalog
- **Stroški projektov:** (gre samo za stroške storitev zunanjih izvajalcev), na teh postavkah so prikazane tiste storitve, ki niso neposredno povezane z delovanjem agencije in jih lahko razporedimo na posamezne projekte
- **Drugi stroški:** ni bistvenega odstopanja glede na preteklo leto, vendar je znesek 3.000 EUR odraz izrednih odhodkov zaradi napake v rezultatu preteklega leta, v letu 2008 so bile v tem znesku obresti, ker je bilo potrebno zadolževanje za zagotavljanje likvidnosti – v letu 2008 zadolževanja in obresti ni bilo.

POSLOVNI IZID

	1	2	3	4	5
Dobiček	Realiz. 2009	Realiz. 2008	Ind.1/2	Plan 2009	Ind.1/4
Dobiček iz poslovanja	3.830,80	3.555,17	108	3.250,00	118

Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil ustvarjen **dobiček iz poslovanja v višini 3.830,80 EUR.**



POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2009

Na osnovi izdelanega in sprejetega programa dela za leto 2009 je bilo delovanje agencije vsebinsko razdeljeno na **redno dejavnost** agencije in na **projektni del**. V sklopu redne dejavnosti pa je delo razdeljeno na 2 ključni področji – promocija in pospeševanje podjetništva ter spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Tako je delo agencije **v letu 2009** potekalo na **naslednjih področjih dela**:

1. pospeševanje in promocija podjetništva
2. spodbujanje skladnega regionalnega razvoja
3. projekti

Aktivnosti na področju pospeševanja podjetništva	Doseženi rezultati	Ciljne skupine
VSTOPNA TOČKA VEM: Splošno svetovanje Svetovanje, ki ga opravljamo na agenciji	Opravljenе svetovalne storitve in triažno svetovanje – 240 uporabnikov, Odgovori na vprašanja – 118	Delujoča podjetja, potencialni podjetniki, brezposelne osebe, študentje, občine, društva
Vavčersko svetovanje izvajanje svetovanja na podlagi napotnic za celotno območje	Vključenih 34 podjetij Obseg sredstev za podjetja – 18.000 eur	Delujoča podjetja, potencialni podjetniki,
Informiranje vseh ciljnih skupin MMSP in potencialnih podjetnikov	Pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije, posredovani paketi informacij, posredovani odgovori na vprašanja uporabnikov, izvajanje informativno promocijskih delavnic pomoč podjetnikom pri prijavah na razpise – poslano 48 paketov informacij in 35 drugih informacij	Mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki, potencialni podjetniki (obveščena vsa podjetja in drugi uporabniki v regiji)
Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij Usposabljanje referentov	Ustanovljena nova podjetja 4 registracije s.p. 2 spremembi 1 sprememba d.o.o. Usposobljeni referenti	Potencialni podjetniki, delujoča podjetja
Aktivnosti na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja	Doseženi rezultati	Ciljne skupine
Spremljanje izvajanja projektov, ki so bili prijavljeni na 1., 2. in 3., 4. JR SVLR Svetovanje pri izvedbi regionalnih projektov Sodelovanje z RRA Celje in SVLR glede zamikov izvedbe	Izvedena svetovanja županom in občinskim upravam SAŠA regije za izvajanje 18 projektov Pripravljena poročila o porabi razvojnih sredstev oz. izvajanju projektov Dosežen dogovor s SVLR o možnosti zamika izvedbe projektov	Občine SAŠA regije Posredno uporabniki javne infrastrukture – gospodarstvo, negospodarstvo, prebivalci



projektov		
Izdelava investicijskih programov	Izdelani IP	
Pomoč pri pripravi javnih naročil	Izdelana in objavljena javna naročila	
Aktivnosti za 5. JR SVLR Priprava na aktivnosti za 5. JR	Razgovori s SVLR Udeležba posveta z ministrico (2 krat) Razgovori s predstavniki občin za evidentiranje projektov Izdelava Izvedbenega načrta RRP SAŠA za 2010-2012 – opisi in finančne konstrukcije za 10 projektov, od tega 2 za MOV Pregled kriterijev za izbor projektov regionalnega pomena 2007-2013 Preveritve regijskih projektov in začetek postopkov za dopolnitev IN	Občine SAŠA regije
Tehnična, strokovna in administrativna podpora za delovanje ORP in sveta regije SAŠA ter za sodelovanje RRA Celje in SVLR	Priprava vabil, gradiv, zapisnikov za organe SAŠA regije Izvedeni sestanki Pripravljena gradiva za usklajevanje in gradiva za sestanke Pripravljen seznam razvojnih projektov za regijo	Občine SAŠA regije, drugi nosilci razvoja
Promocija območnega razvojnega partnerstva in investicij v Območnem razvojnem partnerstvu SAŠA	Izvedena promocija celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem in regionalnem nivoju	Strokovna in splošna javnost

Aktivnosti na področju projektov	Doseženi rezultati	Ciljne skupine
SAŠA INKUBATOR Sodelovanje pri izvajanju aktivnosti SAŠA inkubatorja Sodelovanje na organih upravljanja, Sodelovanje s predstavniki MO Velenje Promocija storitev SAŠA inkubatorja med podjetniki, ki ustanavljajo podjetja v okviru VEM točke na agenciji	Izvedene aktivnosti skladno s pogodbo Izvedena promocija	PV Invest oz. SAŠA inkubator, MO Velenje, podjetja – delujoča, potencialni podjetniki, inkubiranci
GOSPODARSKO SREDIŠČE SAŠA	Izvedene delavnice, oblikovani vprašalniki	Gospodarski subjekti in



V sodelovanju s PV Invest in SAŠA inkubatorjem. Sodelovanje pri pripravi delavnic za podjetja glede preverjanja interesa in potreb podjetij Svetovanje in sodelovanje pri pripravi študije.	Izdelana študija izvedljivosti za Gospodarsko središče SAŠA Poslana študija na MG Predstavitev študije na Odboru za razvoj SAŠA regije Začetek aktivnosti za prijavo na javni poziv MG	predstavniki gospodarstva, občine
CENTER ODLIČNOSTI ZA ENERGETIKO Sodelovanje pri pripravi projekta za prijavo	Izdelan projektni predlog in oddana prijava na MVZT	Gospodarski subjekti, fakultete, občine
REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA SAŠA Spremljanje objave razpisa Udeležba na sestanku s predstavniki MG in STO Koordinacija in izvedba aktivnosti za skupno predstavitev turizma SAŠA regije na MOS Celje	Izhodišča za izvedbo aktivnosti RDO glede na predviden JR Izvedeni sestanki Izvedena predstavitev, skupna stojnica, skupna predstavitev,...	Občine SAŠA in njihove institucije, ki delujejo v javnem interesu na področju turizma Ključni nosilci turističnega gospodarstva
Sporazum o razvoju turizma v SAŠA regiji Priprava in oblikovanje baz s podatki o obstoječi turistični infrastrukturi za posamezne občine SAŠA regije Pridobivanje ažuriranih podatkov po posameznih občinah Priprava in oblikovanje vprašalnikov o načrtovanih razvojnih namerah Izdelava karte in vsebinskega gradiva	Izdelana izhodišča za karto SAŠA regije, izdelana osnova za podatke o obstoječi turistični infrastrukturi in ponudbi za posamezne občine Pridobljeni ažurirani podatki o obstoječi turistični infrastrukturi in ponudbi za posamezne občine SAŠA regije Vprašalnik o razvojnih namerah občin in podjetij (pregled projektov) Izdelana karta in vsebinsko gradivo (izdelan dokument)	Odbor za regionalni razvoj, ki deluje pri SŠGZ, Občine, Nosilci turistične dejavnosti
REGIJSKA KOLESARSKA POT	Izvedeni sestanki z RRA Celje in RC Celje	Občine SAŠA regije,



Koordiniranje skupnega regijskega projekta za SAŠA regijo znotraj Savinjske regije RUBIRES Koordinacija projekta v Sloveniji oz. regiji Priprava in oblikovanje gradiv za konference s partnerji in udeležba na konferencah Izdelava analiz in drugih strokovnih vsebin za projekt Priprava ter prevod gradiva za objavo Sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov THINK DESIGN-program usposabljanja za razvoj izdelkov in storitev Pregled prijave dok., priprava projekta, prijava na razpis INVESTICIJSKI PROGRAMI IN PRIJAVE NA JAVNE RAZPISE Svetovanje in pomoč pri izdelavi prijave dokumentacije	Izveden skupni sestanek z občinami in predstavniki RC planiranje Izpolnjeni vprašalniki Predstavitev projekta županom Izdelana projektna naloga za kolesarske – vse občine imajo CD Opis regije in potencialov obnovljivih virov energije Izvedeni sestanki z zunanjimi strokovnjaki Izdelano vmesno poročilo za regionalno analizo potencialov biomase za SAŠA regijo Izdelan regionalni koncept verige dodane vrednosti Izdelan koncept šolskega natečaja in vzpostavljeno sodelovanje s ŠCV Izdelana in oddana prijava, negativen odgovor Izdelani IP in DIIP za občine in podjetja, Izdelani poslovni načrti Skupaj 8 dokumentov Prijavljeni projekti za podjetja Skupaj 6 projektov	Občine, kmetijske zadruge in svetovalne službe, kmetijsko gospodarske zbornice, Zavod za gozdove, podjetja, raziskovalne inštitucije, izobraževalne institucije, obrtno – gospodarske zbornice, MSP, s.p. ter zaposleni, potencialni podjetniki, iskalci zaposlitve na področju razvoja izdelkov Občine, podjetja
RAZVOJNA KONFERENCA Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi konference ter okrogle mize Priprava in izvedba referatov	Izvedena razvojna konferenca-predstavljene nekatere ključne investicije v regiji (referati) - dosedanje aktivnosti pri formiranju gospodarskega središča SAŠA regije, predstavitev občinskih infrastrukturnih projektov in turističnih projektov Izvedba okrogle mize na temo:«Ali bo Slovenija po izhodu iz krize samo socialna država?»	Občine, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, ministrstva, zbornice

REFERENČNI PROJEKTI – pregled za nazaj



Trajanje projekta	Naziv projekta	Naročnik projekta	Vloga na projektu	Rezultati
RAZVOJ REGIJ				
2005, 2006	Regionalni razvojni program SAŠA regije	občine SAŠA regije	nosilec	Izdelan Regionalni razvojni program
2005-2006	RRP Savinjske	Občine Savinjske regije	partner	Izdelan RRP
PODJETNIŠKI PROJEKTI				
2002 dalje	Program vavčerskega svetovanja	JAPTI	nosilec	izvedene vključitve in izvedene svetovalne storitve
1998 dalje	Srečanje velikega in malega gospodarstva	občine, zbornice, sponzorji	nosilec	izvedena srečanja, poslovne konference in izobraževanje
2006-2008	ARLES - Lesarski razvojni center	SVLR INTERREG III A	partner	vzpostavljen lesarski razvojni center
2007	Podjetniški inkubator SAŠA	PV Invest, občine	partner	ustanovljena podporna inštitucija za podjetnike
2005-2006	VEM Saša One-Stop-Shop	MG PHARE 2003	nosilec	Vzpostavitev sistema VEM
2005-2006	Poslovna Cona Gorenje	SVLR	partner	Posodobitev obstoječe komunalne in prometne infrastrukture na območju PC Gorenje in projekcija nove
2005	Grozd za razvoj turistične destinacije	MG, podjetja	partner	Vzpostavitev GIZ, vzpostavitev sodelovanja med podjetji in podpornimi ter izobraževalnimi inštitucijami, izdelana strategija
2004	Medpodjetniška povezava ksilit	JAPTI	nosilec	Izvedene raziskave materialov, oblikovani izdelki, razvoj izdelkov, vzpostavljeno sodelovanje med podjetji in fakultetami
2003 - 2004	Podeželsko razvojno jedro	JAPTI	nosilec	Vzpostavljeno podeželsko jedro
ČLOVEŠKI VIRI				
2006-2007	Center za vseživljenjsko	MSS	partner	Vzpostavljeno svetovalno središče, svetovanje in




	učenje			informiranje
2004-2005	Študentom prijazna regija – SAŠA regija	Ministrstvo za delo družino in soc.zadeve	nosilec	Vzpostavljeno sodelovanje med študenti in delodajalci
2005-2006	Znanje – ključ do uspešnega podjetja	MSS	partner	Izvedene izobraževalne delavnice
2005	Aktiviranje razvojnih potencialov podeželja	MDDSZ	nosilec	Izvedeni programi usposabljanj
2004	Strokovno izobraževanje in usposabljanje na področju turizma	Phare 2001	partner	izvedeni izobraževalni programi, strokovno usposabljanje, poslovna komunikacija
TURIZEM				
2005	Katalog turistične ponudbe Zgornje Savinjske doline	občine SAŠA in nosilci turizma	nosilec	Izdelan predstavitveni katalog
2005-2006	Savinjsko-šaleški kolesarski park	Občine SAŠA	nosilec	Izdelan projekt kolesarskih poti, izdelan predlog označevanja
2001-2002	Celovit sistem označevanja Zgornje Savinjske doline	občina Mozirje	nosilec	Izdelana celostna podoba z logotipom, panoramske karte, enoten sistem označevanja
PODEŽELJE				
2005-2007	Partnerstvo dobrot brez meja	INTERREG III A	partner	skupni standardi kakovosti, analiza obstoječega stanja in potencialne ponudbe, povečati prepoznavnost izdelkov podeželja
2005-2007	Kmečka tržnica kot inovativna prodajna struktura kmetijskih produktov	INTERREG III A	partner	S povezovanjem blagovnih znamk in nosilcev doseči poenoteno kakovost in večjo razpoznavnost izdelkov s podeželja ter povečati učinkovitost organiziranega trženja proizvodov.
2006	RPP občine Solčava, Luče, Ljubno	občina Solčava, Ljubno, Luče	nosilec	Izdelan predlog programa
2006	RPP občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki	občina Šoštanj, Šmartno ob Paki, MO Velenje	nosilec	Izdelan predlog programa
2001	Trženje kmetijskih izdelkov, Savinjsko-šaleška, Koroška, Gorenjska regija	Phare CBC	nosilec	Izvedeni programi usposabljanj, izvedena ocenjevanja izdelkov podeželja, izdelan promocijski material



2000	Razvoj dopolnilnih dejavnosti v Gorenjski, Koroški in Savinjski regiji	Phare CBC Slo/A	partner	Oblikovane interesne skupine, izvedene delavnice, izdelane spletne strani
OKOLJE IN PROSTOR				
2005-2006	REVITAMIN	MOP Intereg IIIB Cadses	partner	Prostorske analize, primerjave z drugimi regijami v Evropi, pregled rudarskih reliktoev, predlogi za revitalizacijo območja
2009-2011	RUBIRES	MOP Central Europe	partner	Šolski natečaj; analiza obstoječih virov, stanja in potencialov; izdelava koncepta nadaljnjega razvoja regije na področju OVE; izdelava priročnika za upravljanje z OVE – biomaso in zemljišči; povečanje uporabe OVE (biomase) za proizvodnjo energije

Direktorica: Jasna Klepec





SAŠA inkubator

Šaleško-savinjski podjetniški inkubator d.o.o.
Koroška cesta 62 b
3320 Velenje

LETNO POROČILO 2009

SAŠA inkubator d.o.o.

Velenje, februar 2010



KAZALO

1 PREDSTAVITEV SAŠA INKUBATORJA D.O.O.	
2 OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI SAŠA INKUBATOR D.O.O.	
3 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI SAŠA INKUBATOR D.O.O. V LETU 2009	
3.1 SAŠA INKUBATOR D.O.O. V LETU 2009	
3.2 ZMAGOVALNA IDEJA	
3.3 ZMAGOVALNI IZZIV	
3.4 SODELOVANJE NA RAZPISIH SOFINANCIRANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV EU	
3.4.1 <i>Projekt Innovation 2020</i>	
3.4.2 <i>Tehnološka agencija Slovenije – podpora nacionalnemu sistemu inovacij – projekt ideja4um</i>	
3.4.3 <i>Projekt izobraževalni izzivi na podežελju</i>	
3.5 GOSPODARSKO SREDIŠČE SAŠA V LETU 2009	
4 SAŠA INKUBATOR D.O.O. V LETU 2010	
5 FINANČNO POSLOVANJE SAŠA INKUBATORJA V LETU 2009	



1 Predstavitev Saša inkubatorja d.o.o.

SAŠA inkubator d.o.o., je bil ustanovljen kot neprofitno podjetje, katerega osnovni namen je ustvarjati in razvijati nova podjetja.

Namen inkubatorja SAŠA je vzpostaviti mehanizem, v katerem bodoči podjetniki s poslovno idejo, s pomočjo razpoložljive infrastrukture v upravljanju inkubatorja in prejeto pomočjo strokovnjakov – osebja inkubatorja in zunanjih svetovalcev, uspešno zgradili svoje podjetje.

Mestna občina Velenje, PV Invest d.o.o. in družba ERA d.d. so zaradi svojih prizadevanj spodbujanja podjetništva v SAŠA regiji za namen delovanja inkubatorja dala na razpolago proizvodne in poslovne prostore, ki so v upravljanju inkubatorja.

Podjetjem v inkubatorju poleg fizičnega prostora nudimo tudi svetovalne storitve, kjer z mrežo sodelavcev in zunanjih strokovnjakov ne nudimo le funkcionalnih znanj s posameznih področij poslovanja, temveč širši nabor veščin, ki so lastna podjetniški praksi.

Temeljni cilji inkubatorja so:

- pospeševanje razvoja regije z usmerjanjem podjetnih posameznikov v regiji v podjetništvo,
- usmerjanje mladih podjetnih ljudi v podjetništvo,
- ustvariti razmere za razvoj in ustanovitev čim večjega števila podjetij,
- povezati, spodbuditi, obveščati in izobraževati inovativne posameznike, podjetja in ustanove znanja,
- povečati inovativnost in spodbujati tehnološki razvoj v regiji,
- povečanje samozaposlovanja in s tem znižanje stopnje brezposelnih,
- vzpodbujanje povezovanja podjetij v SAŠA subregiji in izobraževalno-raziskovalnih ustanov v regiji, v okviru skupnih RR aktivnosti,
- vzpodbujanje koncentracije specifičnih znanj, ki predstavljajo temelj kadrovske krepitve razvojne dejavnosti v podjetjih.

V letu 2009 smo v SAŠA inkubatorju prvič izvedli natečaj za projekt »Zmagovalna ideja« za najboljše start-up podjetje SAŠA regije. Tekmovanje je obsegalo aktivnosti, ki motivirajo posameznike za vzpostavitev podjetniške kariere. Tekmovalcem ponujamo prostor, brezplačne delavnice, pomoč, svetovanje pri pripravi poslovnega načrta. Osnovne aktivnosti, ki jih izvaja inkubator v sklopu natečaja so:

- zagon natečaja,
- izvedba podjetniških delavnic,
- presoja poslovnih načrtov, predstavitev petih najboljših poslovnih načrtov,



- promocija zmagovalcev in podelitev nagrad.

S projektom želimo prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti v SAŠA subregiji in promovirati pomen podjetništva v družbi. Tekmovanje smo organizirali skupaj s številnimi partnerji regionalnega okolja. V regiji želimo vzpodbuditi pozitivno lokalno tekmovalno vzdušje in sodelovanje ter povezovanje vseh organizacij inovativnega okolja, podjetnikom pa zagotoviti prepoznavnost v regiji kot tudi širše, saj je imeti prepoznavno idejo na regijskem tekmovanju vstopnica za slovensko tekmovanje start-up podjetij.

V letu 2009 je SAŠA inkubator s podporo »Odbora za razvoj SAŠA subregije« v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, zbornicami, izobraževalnimi institucijami in predstavniki vidnejših gospodarskih subjektov regije nadaljeval projekt »Gospodarsko središče SAŠA«, kot deseto slovensko gospodarsko središče, ki ga je potrebno umestiti na zemljevid gospodarskih središč Slovenije.



2 Osnovni podatki o družbi Saša inkubator d.o.o.

Naziv: SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.,
Skrajšan naziv: SAŠA inkubator d.o.o.
Ime: SAŠA inkubator
SAŠA – Savinjsko šaleška regija
Inkubator – naša dejavnost - vzpostavljanje podpornega okolja
za pospeševanje rasti mladih inovativnih podjetij
Sedež družbe: Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje
Država: Slovenija
ID številka: SI6705327
Matična številka: 2332655
Poslovni račun: NLB: 02943-0256703355
Telefon: +386 3 8996-196
Telefax: +386 3 8996-591
E-mail: info@sasa.si
http: www.sasa-inkubator.si

Registracija

- Pravno formalna oblika: družba z omejeno odgovornostjo
- Datum ustanovitve: 28.08.2007
- Ustanovni kapital: 10.000,00 EUR
- Ustanovitelji: PV Invest d.o.o., Savinjsko šaleška območna razvojna agencija – SAŠA ORA, TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. in Šolski Center Velenje.

Organi družbe

Organi družbe so skupščina, direktor in programski svet.

Skupščino sestavljajo družbeniki, ki so predstavniki oziroma pooblaščenci pravnih subjektov.

Programski svet sestavljajo predstavniki oz. pooblaščenci družbenikov.

- Direktor: Drago Potočnik
- Skupščina: PV INVEST d.o.o.,
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o.,
Techno Center Univerze v Mariboru d.o.o.,
Šolski center Velenje
- Programski svet: Predstavniki oz. pooblaščenci družbenikov



3 Predstavitev aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v letu 2009

Saša inkubator d.o.o. je v letu 2009 sodeloval in vodil lastne projekte za razvoj podjetništva in sodeloval kot partner v EU projektih ter na projektih za gospodarstvo. Aktivnosti, ki smo jih izvajali v projektih so v nadaljevanju poročila podrobneje predstavljene:

- Aktivnosti v Saša inkubatorju v letu 2009
- Projekt Zmagovalna ideja
- Projekt Zmagovalni izziv
- Aktivnosti v okviru EU projektov
- Aktivnosti v projektu Gospodarsko središče

Projektne aktivnosti Saša inkubatorja d.o.o. v letu 2009 so v skladu z Območnim razvojnim programom regije Saša 2007-2013 in uresničevanjem vizije aktivne izgradnje podpornih subjektov za razvoj podjetništva v regiji in njihovim povezovanjem in sodelovanjem.

Tudi vsebina aktivnosti Saša inkubator d.o.o. je skladna z Območnim razvojnim programom Saša regije, saj sledi ciljem in predlaganim aktivnostim za doseg te ciljev.

3.1 SAŠA inkubator d.o.o. v letu 2009

Januar 2009

Organizacija in izvedba delavnice za nosilce podjetniških idej na lokaciji Ljubno. Delavnica se je odvijala tudi z namenom promocije projekta in natečaja Zmagovalna ideja. Za pomoč nosilcem podjetniških idej pri pripravi poslovnih načrtov in pripravi vstopnice za vstop v inkubator v okviru omenjenega natečaja smo v prostorih inkubatorja v mesecu januarju organizirali tudi dan brezplačnih svetovalnih ur.

Z uspešno prijavo na javni razpis MOV oddajanje poslovnih prostorov za spodbujanje podjetniške aktivnosti smo v mesecu januarju podpisali enoletno pogodbo za najem 600m² proizvodnih prostorov na lokaciji Koroška 37.

Februar 2009

V okviru projekta Zmagovalna ideja smo nadaljevali z izvedbo svetovalnih ur in motiviranjem nosilcev podjetniških idej za uspešno prijavo na natečaj Zmagovalna ideja. V februarju smo pričeli tudi s aktivnostmi komisije za ocenjevanje prijavljenih projektov na natečaj Zmagovalna ideja.



Marec 2009

V inkubatorju smo nadaljevali z izvedbo dneva brezplačnih svetovalnih ur posameznim nosilcem podjetniških idej. Izvedli smo zagovore poslovnih načrtov zainteresiranih podjetnikov pred vstopom v inkubator in s petimi nosilci podjetniških idej podpisali pogodbe o vstopu v inkubator. Skupno število inkubiranih podjetij v marcu se je tako povečalo in znaša osem inkubiranih podjetij. Inkubirancem smo s svetovanjem pomagali pri pripravi razpisne dokumentacije na javni razpis za sofinanciranje zagona inkubiranih in inovativnih podjetij v letu 2009.

Udeležili smo se informativnega dneva na temo Strateškega energetskega tehnološkega načrta in možnosti sofinanciranja energetskih raziskav in razvoja iz EU sredstev.

Na urad za intelektualno lastnino smo posredovali prijavo in zahtevek za registracijo blagovne znamke »Zmagovalna ideja« in »Zmagovalni izziv«. Za potrebe promocije inkubatorja, njegovih storitev in razvoja podjetništva smo osvežili zloženko. Udeležili smo se 29. konference PODIM v Mariboru. Predstavili inkubator in njegove storitve na vseh VEM točkah v regiji Saša. Konec marca smo organizirali večji podjetniški dogodek s predstavitvijo in podelitvijo nagrad uspešno izvedenega natečaja »Zmagovalna ideja«.

April 2009

Intenzivno smo nadaljevali s iskanjem potencialnih inkubirancev in ponudbo svetovalnih storitev zainteresiranim nosilcem poslovnih idej. Podpisali smo aneks z SAŠA ORA za sofinanciranje podjetniških aktivnosti in si za izvedbo aktivnosti pri razvoju podjetništva v regiji SAŠA zagotovili vir financiranja še za nadaljnjega pol leta. V lokalnih medijih smo oglaševali možnost najema prostorov za podjetniško dejavnost z možnostjo koriščenja storitev SAŠA inkubatorja. Zapustila nas je sodelavka. Prijavili smo se na razpis »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu za leto 2009.

Maj 2009

Pripravili smo zaključno poročilo – publikacijo natečaja »Zmagovalna ideja«. Udeležili smo se delavnice v okviru Slovenskega poslovnega tedna in evropskega tedna podjetništva na GZS v Ljubljani. Izvajali smo svetovalne ure zainteresiranim potencialnim inkubirancem. Za projekt INNOVATION 2020, kjer sodelujemo kot partner je bil sklican prvi kick-off sestanek s predstavitvijo celotnega projekta in dodelitvijo nalog posameznim partnerjem. Začeli smo z izpolnjevanjem aktivnosti v projektu priprava spletne strani in logotipa.

V inkubatorju smo zaposlili novo sodelavko.

Junij 2009

Udeležili smo se seminarja »Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev« EU v Ljubljani. Kot partner smo sodelovali pri prijavi na javni razpis »V podporo nacionalnemu sistemu inovacij«. Svetovali smo potencialnim in zainteresiranim inkubirancem z izvedbo brezplačnih svetovalnih ur. Nadaljevali z aktivnostmi na projektu INNOVATION



2020, pripravili in dokončali osnutek spletne strani in logotipa projekta. Pripravili smo predstavitveni material za projekt »Zmagovalni izziv« in izvedli sestanke s partnerji v projektu. Pripravili smo gradivo za sklic skupščine inkubatorja Saša. V okviru prijave za izvedbo programa usposabljanja, ki ga je razpisal Zavod za zaposlovanje RS smo pridobili začasno novo sodelavko za obdobje treh mesecev.

Julij 2009

V projektu INNOVATION 2020 smo izvedli naročilo za izdelavo CGP in izbor najugodnejše ponudbe, vzorec CGP smo posredovali v potrditev partnerjem v projektu. Podpisali smo konzorcijsko pogodbo med partnerji za »Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij«: ideja4um.

Avgust 2009

V tedniku Naš čas smo objavili članek »Saša inkubator prinaša nove poslovne možnosti« V projektu INNOVATION potrdili izdelavo CGP – končna verzija, posredovali 90 kontaktnih naslovov za objavo e-novic vodilnemu slovenskemu partnerju in pripravili razpisno dokumentacijo za naročilo izdelave predloga spletne strani. Na sedežu družbe Saša inkubator je bila 2. redna letna skupščina družbenikov. V okviru projekta ideja4um smo poleg drugih tekočih aktivnosti in poročanja pripravili analizo uspešnosti pilotnega projekta. Na lokaciji Koroška 37 a smo pričeli z aktivnostmi za najem dodatnih površin za potencialne inkubirance, tako pisarniških kot proizvodnih prostorov.

September 2009

V projektu INNOVATION 2020 smo posredovali povpraševanje za izdelavo spletne strani projekta in izvedli izbor najugodnejšega ponudnika. Vse predvidene aktivnosti v projektu smo izvedli v dogovorjenih rokih. Za namen projektnega poročanja smo se udeležili delavnice na temo poročanje in informacijski sistem ISSAR. V projektu ideja4um smo bili gostitelji predstavitvenega dogodka v sodelovanju z MIC v Velenju. Prispevek iz dogodka je objavila tudi prva internetna televizija na lokalnem področju regije TV 1. Udeležili smo se predstavitev projekta v Kranju in Celju.

Oddali smo prijavo na javno zbiranje ponudb MOV za oddajo prostorov na Koroški cesti 37 a. V prostorih MIC Velenje smo Z Zavodom Mladi podjetnik pripravili predavanje na temo Lastno podjetje – zakaj pa ne? Na dogodku smo predstavili tudi delovanje Saša inkubatorja. Tudi ta dogodek je medijsko podprla TV1.

Oktober 2009

V projektu »Zmagovalni izziv« smo izvedli predstavitev projekta za podjetja v regiji Saša in druge sodelujoče potencialne partnerje in organizacije. O projektu smo seznanili tudi fakultete in dobili že prve neformalne prijave s strani študentov. V projektu ideja4um je bilo prijavljenih več kot 260 idej iz cele Slovenije. V tem mesecu so se odvijali zaključni dogodki



po srednjih šolah v Sloveniji, le-ta je bil organiziran tudi na MIC-u v Velenju. V okviru projekta smo pripravili analize in oddali zaključno poročilo projekta. Na povabilo projektne skupine MOV smo se udeležili mednarodnega seminarja v okviru projekta FREE in priložnost izrabili za predstavitev Saša inkubatorja in aktualnih projektov: Zmagovalne ideje, Zmagovalni izziv in ideja4um. Pridobili smo novo inkubirano podjetje Zavod Kssena, ki ima prostore skupaj s še dvema inkubiranimi podjetjema v obnovljenem objektu Poslovna cona Rudarski dom na Koroški 37 a. Izvedli smo več sestankov s potencialnimi inkubiranci in drugimi potencialnimi projektnimi partnerji

November 2009

Za projekt INNOVATION 2020 smo vzpostavili spletno stran z opisi projektnih partnerjev in oddali 1. poročilo s finančnim poročilom vodilnemu projektnemu partnerju. V projektu Zmagovalni izziv smo zbrali potencialne izzive podjetij in organizacij, prijave študentov, pripravili vprašalnik za študente in dogovorili sodelovanje s ŠŠK in GZS v projektu. V okviru projekta Start-up izbor vseslovenske naj podjetniške ideje smo na MIC-u izvedli delavnico v sodelovanju s partnerjem Tovarna podjetmov Maribor in poleg inkubatorja na delavnici predstavili tudi projekt Zmagovalni izziv. Dogovorili smo se za izvedbo 4 delavnic na temo Podjetnost je ženskega spola. Izvedba delavnic je naša obveznost v projektu Izobraževalni izzivi na podeželju, kjer smo eden izmed parterjev, vodilni partner v projektu je LU Velenje. Izvedli smo več internih delavnic za zaposlene v inkubatorju: usposabljanje za izdelavo poslovnih načrtov z podjetniškim pripomočkom za načrtovanje Tovarne podjetmov. Nudili smo pomoč pri pripravi poslovnih načrtov zainteresiranim podjetnikom.

December 2009

Nadaljevali smo z aktivnostmi v projektu INNOVATION 2020 s predajo spletne strani v uporabo in rednim osveževanjem vsebine spletne strani projekta. Pripravili smo 2 e-novice projekta. V projektu Zmagovalni izziv smo izvedli sestanke s študenti in po pregledu in potrditvi izzivov pri podjetjih in organizacijah le-te objavili na spletni strani Saša inkubatorja. Začeli smo z aktivnostmi za 2. natečaj Zmagovalna ideja z najavo projekta v medijih. S ŠŠK smo izvedli sestanek na temo skupnega sodelovanja pri izvedbi okrogle mize za študente. V inkubator smo sprejeli novega inkubiranca, skupno število inkubiranih podjetij je 10. S tem izpolnjujemo pogoje o številu inkubiranih podjetij za možnost prijave v evidenco A subjektov inovativnega okolja, kar bomo predvidoma realizirali v naslednjem letu, takoj, ko bodo objavljeni razpisi in pogoji prijave.



IZVEDENE AKTIVNOSTI SAŠA INKUBATOR d. o. o. v letu 2009

KDAJ	IZVEDENA AKTIVNOST	REZULTAT
Januar, April, Maj, Junij, Oktober, December	Razgovori z zainteresiranimi in inovativnimi podjetniki za vključitev v inkubator	8
Marec, Maj, Oktober, December	Predstavitve inkubatorja Saša in storitev za člane inkubatorja ter projektov inkubatorja na informativnih dnevih, konferencah in drugih dogodkih	Število predstavitev: 5
Celo leto	Brezplačne svetovalne ure inkubatorja Saša	50 ur
Celo leto	Splošno svetovanje inkubirancem	60 ur
Celo leto	Urejanje in dopolnjevanje spletne strani	52 ur
Januar, oktober, december	Podpis najemne pogodbe z MOV	Pridobljene nove površine namenjene inkubirancem: cca 282 m ²
Marec, Oktober, December	Sprejetje inkubiranih podjetij v članstvo inkubatorja	5 novih inkubirancev
Januar, Oktober, December	Udeležba na seminarjih in delavnicah	Število seminarjev: 3 Število udeležencev: 5 Število ur izobraževanja na udeleženca: 24
April, Junij, Oktober, November,	Prijave projektov, prijave na razpise	Število prijav: 4 Število uspešnih prijav: 3 Planirana sredstva: 94.207 EUR Realizirana sredstva v letu 2009: 46.838 EUR
Januar Ljubno, September MIC November MIC	Delavnice za nosilce podjetniških idej podjetnike in inovatorje,	Izvajalci: Tovarna podjetmov (mag. Matej Rus, Urban Lapajne), Saša inkubator (Jerneja Kemperle, mag. posl. ved., Petra Sitar, Marjana Zagode) Število delavnic: 3 Število udeležencev: 95
Od januar do decembra	Projekti v izvajanju	Število projektov: 3 Planirana sredstva v letu 2009: 46.838 EUR Realizirana sredstva v letu 2009: 28.636 EUR
September	Organizacija večjega podjetniškega dogodka	Število dogodkov: 1 Število udeležencev: 70

Tabela 1: delavnice in ostale aktivnosti



OBVESTILO - NAPOVED DOGODKA, ČLANEK, PRISPEVEK	MEDIJ	KDAJ
Članek: Saša inkubator prinaša nove poslovne možnosti	Tednik Naš čas	Avgust
Obvestilo za medije predstavitev Saša inkubatorja, storitev in prostorov, povabilo podjetnikom in nosilcem podjetniških idej k vstopu v inkubator	poslano po medijski adremi; objavljeno na spletni strani www.velenje.com , www.velenje.in , oglas v tedniku Naš čas	April,
Napovedi delavnic, dogodkov	spletna stran www.sasa-inkubator.si , poslano po medijski adremi, objavljeno na spletni strani ŠŠK,	pred dogodki
Članek z delavnice na MIC-u: »Lastno podjetje – zakaj pa ne?«	Spletna stran Mladi podjetnik	September
Objavljen prispevek o dogodku: Lastno podjetje – zakaj pa ne?	Spletna televizija TV1	September

Tabela 2: Objave v medijih

3.2 Zmagovalna ideja

Zmagovalna ideja je projekt v sklopu katerega smo prvič v letu 2009 organizirali regijski natečaj za najboljše start-up podjetje regije Saša skupaj z generalnim pokroviteljem Premogovnikom Velenje, d.d., osrednjim regionalnim partnerjem Mestno občino Velenje in partnerjem znanja Tovarno podjetmov Maribor. S projektom smo uspešno prepoznali inovativna, novo nastajajoča mlada podjetja, jih strokovno podprli, nagradili, naredili prepoznavne in jim svetovali pri povezovanju s potencialnimi partnerji za rast njihove podjetniške ideje. S projektom smo uspešno dokazali tudi svoje poslanstvo in prispevali k dvigu inovativnega podjetništva ter k nastanku novih, na znanju temelječih podjetij in visoko dodano vrednostjo.

Natečaj »Zmagovalna ideja« za najboljše start-up podjetje SAŠA regije se je uradno pričel 14. novembra 2008 s podjetniško delavnico, ki je potekala na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) v Velenju.

Tekom trajanja natečaja, ki je potekal vse do 23. januarja 2009, so bile v krajih SAŠA regije izvedene delavnice za podjetnike in inovatorje (navedene so v spodnji tabeli). Na delavnicah so bili predstavljeni temeljni napotki za raziskavo trga in pripravo trženjskega načrta, napotki za uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU ter napotki za uporabo najsodobnejšega orodja za poslovno načrtovanje pri pripravi finančnega načrta. Kot novost pa so bile uvedene tudi brezplačne svetovalne ure SAŠA inkubatorja, ki so potekale 16. januarja in 12. februarja na sedežu SAŠA inkubatorja v Velenju. Poleg svetovanja ekipe inkubatorja so si obiskovalci in



zainteresirani lahko ogledali tudi prostore, ki jih po subvencionirani ceni inkubator nudi v najem inkubiranim podjetjem.

DATUM	IZVEDENA AKTIVNOST	KRAJ	PREDAVATELJI	ŠTEVILO UDELEŽENCEV
14. 11. 2008	Delavnica za podjetnike in inovatorje	Velenje, MIC	Marjana Zagode, mag. Matej Rus, Jerneja Kemperle mag. posl. ved, Urban Lapajne	52
13. 12. 2008	Delavnica Z inovativno idejo do uspeha (za študente – ŠŠK)	Velenje, Fakulteta za energetiko	Marjana Zagode, mag. Matej Rus, Jerneja Kemperle mag. posl. ved	7
12. 1. 2009	Delavnica za podjetnike in inovatorje	Ljubno, Občina Ljubno	Marjana Zagode, mag. Matej Rus, Jerneja Kemperle mag. posl. ved	13
16. 1. 2009	Brezplačne svetovalne ure SAŠA inkubatorja	Velenje, SAŠA inkubator	Marjana Zagode, mag. Matej Rus, Jerneja Kemperle mag. posl. ved	2
12. 2. 2009	Brezplačne svetovalne ure SAŠA inkubatorja	Velenje, SAŠA inkubator	Marjana Zagode, mag. Matej Rus, Jerneja Kemperle mag. posl. ved	1

Tabela 3: Seznam izvedenih delavnic v času projekta »Zmagovalna ideja«:

V času trajanja natečaja je bila zabeležena dobra medijska pokritost poročanja regionalnih medijev o delavnicah, storitvah inkubatorja in o natečaju samem.

Objave napovedi delavnic, natečaja, članki o inkubatorju in njegovih storitvah, prispevki so objavljeni v tiskanih medijih, na radijskih postajah, v spletnih medijih.

Tiskani mediji: Naš čas, Savinjske novice, Večer, Novi tednik, Žurnal 24

Radio: Radio Velenje, Radio Fantasy

Spletni mediji in spletne strani: www.velenje.com, www.tv1.si, www.nascas.com, www.velenje.si, www.ssk-klub.si, www.sasa-inkubator.si

Na natečaj je do roka, 23. januarja, prispelo pet poslovnih načrtov. Na natečaju so sodelovali: Augeo, d.o.o., Edita Kos Martinšek, Damjan Konovšek, Sano, d.o.o. in TV1 d.o.o. Pred 11 člansko strokovno komisijo so se 23. februarja predstavili trije finalisti: Augeo d.o.o., Damjan Konovšek in TV1, d.o.o. Ocenjevanje poslovnih načrtov je potekalo na osnovi kriterijev opredeljenih v pravilniku natečaja. Razglasitev rezultatov natečaja »Zmagovalna ideja« je potekal 30. marca 2009 na osrednjem podjetniškem dogodku, ki je potekal v prostorih večnamenske dvorane Centra Nova v Velenju. Finalisti so poleg denarne nagrade prejeli tudi 20 brezplačnih svetovalnih ur organizatorja.



3.3 Zmagovalni izziv

V letu 2009 smo dali zagon projektu »Zmagovalni izziv« za katerega smo prav tako v letu 2009 pridobili blagovno znamko. Cilj projekta je povezovanje regijskega gospodarstva in bodočih perspektivnih kadrov SAŠA regije. V okviru projekta so strokovnjaki SAŠA inkubatorja v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz partnerskih podjetij pripravili raziskovalno - razvojne izzive, ki jih bodo reševale študentske skupine iz univerzitetnih in visokošolskih središč (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem in druge visokošolske organizacije, kjer študirajo mladi kadri iz Saša regije). S projektom skušamo spodbuditi podjetja in mlade iz Saša regije k izvajanju skupnih projektov z namenom pospeševanja pretoka znanja iz univerzitetnega okolja v gospodarstvo in s tem posledično pospešiti gospodarski razvoj regije. Podjetjem, ki sodelujejo v projektu želimo omogočiti, da v okviru timskega reševanja opredeljenih razvojnih izzivov dobrega spoznajo mlade strokovnjake, ki bi morebiti lahko postali njihovi bodoči sodelavci. Z zunanjimi aktivnostmi na projektu smo pričeli v mesecu oktobru 2009, s pripravo predstavitvenih materialov, urejanjem baz podatkov pa že v mesecu juniju 2009. Rezultat delovanja v letu 2009 je objava izzivov na spletni strani inkubatorja, sklenitev pisma o nameri in sodelovanju na projektu projektnih partnerjev Šaleški študentski klub in Območna Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, sestanki z zainteresiranimi študenti, predstavitev projekta na 4. Slovenskem forumu inovacij v Ljubljani. Projekt se nadaljuje v letu 2010 tudi z dodatnimi aktivnostmi in razpisom natečaja »Zmagovalni izziv«

3.4 Sodelovanje na razpisih sofinanciranja nepovratnih sredstev EU

V sklopu razpisov za pridobitev nepovratnih EU sredstev, je inkubator sodeluje kot partner v treh projektih na področju vzpodbujanja podjetništva.

1. Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013: projekt INNOVATION 2020
2. INNO 09 – projekt ideja4um Tehnološka agencija Slovenije
3. Projekt izobraževalni izzivi na podeželju.

3.4.1 Projekt Innovation 2020

Projekt Innovation 2020 je čezmejni projekt operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013. V projektu sodelujejo kot prijavitelj projekta Pomurski tehnološki park in kot projektni partnerji: CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Technische Universität Graz, Forschungs- und Technologie-Haus – Technologietransfer, Holzcluster Steiermark GmbH, AREA m styria, GZSZ - Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld, ARGE Müllvermeidung Förderprogramm-Management GmbH, TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH, E-zavod Ptuj, TRC Koroška, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Saša Inkubator d.o.o. in IRP inštitut za raziskovanje podjetništva Maribor.

Sam projekt je usmerjen v pospeševanje inovacij, povečanje čezmejnega tehnološkega razvoja, oživljanje in podporo mrež oz. mrežnega informacijskega sistema kot orodja za



informiranje članov in orodja za navezovanje stikov med slovenskimi in avstrijskimi podjetji. V okviru projekta se je vzpostavila skupna bilateralna delovna platforma za pripravo ukrepov za vzpodbujanje inovativnosti in izvedbena struktura za vzpodbujanje inovativnosti s skupnim osebjem v skupni ustanovi. Inkubator je s tem projektom pridobil sredstva v višini : 61.307 EUR. Predvidena sredstva za stroške osebja so v višini: 51.577 EUR. Trajanje projekta je od 1.1.2009 do 31.12.2011. Dejavnosti in aktivnosti, ki jih je v letu 2009 izvajal inkubator Saša se nanašajo na izdelavo celostne grafične podobe projekta in spletne strani. V letu 2009 je bilo predvidenih stroškov osebja in aktivnosti povezanih s storitvami pri izdelavi spletne strani in logotipa, promocijskih in marketinških aktivnosti in stroškov osebja v višini 22.968,30 EUR. SAŠA inkubator bo za leto 2009 sredstva v višini 15.473,00 dobil v letu 2010.

3.4.2 Tehnološka agencija Slovenije – podpora nacionalnemu sistemu inovacij – projekt ideja4um

Prioriteta projekta je bila vzpostavitev inovacijskih točk na šolah in spodbujanje inovacijskih potencialov šolajoče mladine z vključevanjem mladih v inovacijsko in znanstveno raziskovalno okolje. Za izvajanje aktivnosti projekta je bil ustanovljen konzorcij v sestavi partnerjev: infrastrukturni center za energetske meritve TM, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Verus d.o.o. in Saša inkubator d.o.o.. Konzorcij je načrtovane aktivnosti projekta izvedel s pomočjo konzorcija srednjih šol, kateremu predseduje Center srednjih šol Velenje. Po celotni Sloveniji so se izvajale interaktivne predstavitve natečaja ideja4um. Na njih smo v okviru aktivnosti projekta želeli prebuditi dijake iz zaspanosti ter ustvariti zanimanje za kreativnost. Natečaj je bil namenjen vsem dijakom, študentom, ne glede na učni uspeh. Namen aktivnosti projekta je bilo pridobiti čim širšo populacijo dijakov in študentov ter jim pokazati, da je inovativnost in kreativnost lahko tudi zabavna in se jo lahko loti vsakdo. Preko natečaja je bil cilj izbrati preko 150 kreativnih idej, kar smo krepko presegli. Iz celotne Slovenije je bilo zbranih okoli 260 idej. Projekt je potekal od 01.01.2009 – 30.10.2009. V okviru projekta smo bili zadolženi za pripravo analiz, kar smo skupaj z zaključnim poročilom oddali v mesecu oktobru. Aktivnosti v projektu so zaključene. Odobrenih sredstev za realizacijo projekta je 23.008,77 EUR za stroške dela je inkubator v letu 2009 pridobil 21.140,62 EUR sredstev.

3.4.3 Projekt izobraževalni izzivi na podeželju

Projekt se izvaja od 30.06.2009 do 31. 12.2010 v okviru programa LAS – ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Namen projekta je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljne skupine projekta so:

1. Kmečko prebivalstvo staro med 25 - 64 let,
2. Nosilci turistične dejavnosti na kmetiji,
3. Mladi, ki živijo na kmetiji, bodoči prevzemniki kmetij,
4. Kmečke ženske.



Vsebine posameznega izobraževalnega modula zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti povezanih s pismenostjo in prepoznavanjem zaposlitvenih priložnosti na podeželju, dopolnjevanje temeljnega znanja in splošne poučenosti, temeljno računalniško opismenjevanje (IKT) in osnove podjetništva. Saša inkubator bo v tem projektu izvedel aktivnosti v okviru modul Izobraževanja – Podjetništvo je ženskega spola, na dveh različnih lokacijah v Savinjsko šaleški regiji. Udeleženci bodo na izobraževanjih spoznali kako prepoznati dobro podjetniško idejo, osnove poslovnega načrta in njegovo vsebino ter njegov nadaljnji pomen pri razvijanju podjetniške ideje. Udeleženci se bodo na praktičnih primerih spoznali z orodji za pomoč pri pisanju poslovnega načrta. Sam projekt je še v izvajanju, aktivnosti SAŠA inkubatorja d.o.o. v tem projektu bodo zaključene v prvem četrtletju leta 2010. v letu 2009 smo pripravili program in gradivo za delavnice. Saša inkubator v projektu sodeluje kot partner projekta z vodilnim partnerjem projekta Andragoškim zavodom Ljudska Univerza Velenje. Odobrenih sredstev za realizacijo projekta je 860,64 v celoti bodo pridobljena v letu 2010 po zaključenih aktivnostih v projektu.

3.5 Gospodarsko središče SAŠA v letu 2009

V projektu »**GOSPODARSKO SREDIŠČE SAŠA**«, SAŠA inkubator v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, zbornicami, in predstavniki vidnejših gospodarskih subjektov subregije pripravlja kompleksen projekt GS SAŠA z načrtovanimi podprojekti. V okviru tega projekta smo izvedli delavnice za predstavnike gospodarstva, kjer smo identificirali ključne vsebinske usmeritve Gospodarskega središča.

SAŠA inkubator je skupaj s SAŠA ORA operativno in koordinacijsko pomagal pri izdelavi študije izvedljivosti in upravičenosti, ki je bila izdelana s strani zunanjega izvajalca K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.. Študija izvedljivosti je bila iz strani odgovornih SAŠA inkubatorja predstavljena pristojnemu ministrstvu, prav tako pa vsem razvojnim nosilcem SAŠA subregije na Razvojni konferenci meseca julija.

V sklopu kompleksnega projekta GS SAŠA se je v mesecu juniju v sodelovanju s strokovnjaki iz agencije SAŠA ORA in Premogovnika Velenje prijavil **projekt CO-NET- Napredne energetske tehnologije** na Javni razpis MVZT za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009 – 2013. Celotna vrednost projekta je 8.757.707, 00 EUR, zaprosena sredstva pa so v višini 8.480.604,00 EUR. V sklopu tega projekta je bil ustanovljen konzorcij za Center odličnosti za napredne energetske tehnologije v sestavi: Univerza v Mariboru (Fakulteta za energetiko, Fakulteta elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Zavod Inštitut za daljinsko energetiko, Inštitut Jožef Štefan, Erico d.o.o., Esotech d.o.o., Gorenje d.d., HSE d.o.o., Premogovnik Velenje d.d., PV Invest, d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško). Žal projekt na razpisu ni bil uspešen, kljub dani pritožbi. V okvirju tega projekta se nadaljujejo aktivnosti za prijavo na predviden razpis s podobno tematiko.



Aktivnosti kompleksnega projekta GS SAŠA se nadaljujejo v letu 2010, v mesecu aprilu se pričakuje razpis za vzpostavitev gospodarsko – razvojno logistične infrastrukture nacionalnega pomena.



4 SAŠA inkubator d.o.o. v letu 2010

V letu 2010 bomo nadaljevali razvoj inkubatorja kot »inovativne podporne institucije« in omogočali razvoj novih podjetij z zagotavljanjem ugodnih pogojev najema prostorov in še širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za najemna podjetja. V letu 2010 bomo še dodatno usmerili svoje aktivnosti v povezovanje vseh podpornih subjektov v regiji Saša in v povezovanje z drugimi subjekti inovativnega okolja – podjetniškimi inkubatorji v Sloveniji. V letu 2010 bomo povečali tudi pravo dodano vrednost inkubatorja z razvojem podpornih storitev kot so mentorstvo, svetovanje, povezovanje in pomoč pri iskanju kapitala.

Med temelje dejavnosti SAŠA inkubatorja sodi nudenje poslovnih prostorov za registracijo, delovanje in razvoj podjetja v obdobju 3 let od ustanovitve. Poslovni prostori, ki jih nudi inkubator so opremljeni s pohištveno, telekomunikacijsko in računalniško opremo. Prostori so opremljeni z dogovorjenim standardom infrastrukturne podpore: energija, voda, plin, ogrevanje.

Trenutno inkubator razpolaga s prostori v skupni izmeri **1334,8m²**, na treh lokacijah (Koroška cesta 62b, Koroška cesta 37a ter Prešernova 10). Ker je za nadaljnje delo inkubatorja ter za njegov vpis v evidenco A subjektov inovativnega okolja, postavljen infrastrukturni pogoj, da inkubator razpolaga z vsaj 2.000m² bruto poslovnih prostorov (pisarniški in proizvodni), ki so namenjeni inkubirancem in drugim podjetjem, bo prednostna naloga v letu 2010 pridobitev dodatnih prostorov za podjetja v izmeri (vsaj 700 m²).

Poleg dobro opremljenih pisarn bomo inkubirancem v okviru osnovne dejavnosti zagotavljali skupne administrativne storitve (tajništvo, sejne sobe, fax, fotokopiranje) in druge brezplačne podporne storitve (informiranje o možnostih pridobivanja finančnih virov, povezovanje z R&R institucijami in univerzami, skupna promocija, izmenjava izkušenj s podjetniki idr.

Temeljni cilji Saša inkubatorja v letu 2010:

- Vpis v evidenco A subjektov inovativnega okolja pri JAPTI,
- inkubirati 5 novih podjetij
- izvedba 2. natečaja Zmagovalna ideja,
- izvedba natečaja Zmagovalni izziv,
- organizacija podjetniških delavnic v okviru projektov,
- izvedba brezplačnih svetovalnih ur inkubatorja,
- pridobivanje finančnih sredstev iz javnih razpisov,
- sodelovanje v EU projektih,
- pridobivanje novih partnerjev,
- sodelovanje z razvojnimi subjekti ter subjekti podporne podjetniške infrastrukture regiji SAŠA,



- sodelovanje z akademsko sfero,
- sodelovanje z mladimi, promocija inkubatorja med študenti,
- promocija SAŠA inkubatorja v medijih in javnosti,
- izvajati temeljnih storitve SAŠA inkubatorja.



5 FINANČNO POSLOVANJE SAŠA INKUBATORJA V LETU 2009

Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2009 smo uporabljali določila SRS 2006. Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri vodenju poslovnih knjig so bile v letu 2009 enake kot v preteklih letih. V nadaljevanju so prikazani podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2009, podatki so prikazani tudi za leto 2008.

BILANCA STANJA - SAŠA INKUBATOR D.O.O. NA DAN 31.12.2009

		Tekoče leto	Prejšnje leto
	SREDSTVA	30.212	27.487
A.	Dolgoročna sredstva	3.304	4.639
	<i>Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</i>		
I.	<i>Neopredmetena sredstva</i>	1.409	2.113
1.	Neopredmetena sredstva	1.409	2.113
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	-	-
II.	<i>Opredmetena osnovna sredstva</i>	1.895	2.526
III.	<i>Naložbene nepremičnine</i>	-	-
IV.	<i>Dolgoročne finančne naložbe</i>	-	-
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	-	-
2.	Dolgoročna posojila	-	-
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	-	-
VI.	Odložene terjatve za davek	-	-
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	26.908	22.848
I.	<i>Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</i>		
II.	<i>Zaloge</i>	-	-
III.	<i>Kratkoročne finančne naložbe</i>	7.269	6.165
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	-	-
2.	Kratkoročna posojila	7.269	-
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	19.389	16.384
V.	Denarna sredstva	250	298
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	30.212	27.487
A.	KAPITAL	9.217	10.485
I.	<i>Vpoklicani kapital</i>	10.000	10.000
II.	<i>Kapitalske rezerve</i>	-	24
III.	<i>Rezerve iz dobička</i>	-	-
IV.	<i>Presežek iz prevrednotenja</i>	-	-
V.	<i>Preneseni čisti poslovni izid</i>	-	-
VI.	<i>Čisti poslovni izid poslovnega leta</i>	- 783	461
	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
B.	RAZMEJITVE	-	-
1.	Rezervacije	-	-
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	-	-
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	-	-
I.	<i>Dolgoročne finančne obveznosti</i>	-	-
II.	<i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i>	-	-
III.	<i>Odložene obveznosti za davek</i>	-	-
C.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	18.495	17.002
I.	<i>Obveznosti vključene v skupine za odtujitev</i>	-	-
II.	<i>Kratkoročne finančne obveznosti</i>	-	-
III.	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	18.495	17.002
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.500	-



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - SAŠA INKUBATOR D.O.O. ZA LETO 2009

		Tekoče leto	Preteklo leto
1.	CISTI PRIHODKI OD PRODAJE	38.916	13.309
2.	SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-	-
3.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE		
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotov.poslovnimi prihodki)	56.558	31.600
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	49.654	21.604
a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	578	171
b)	Stroški storitev	49.075	21.433
6.	STROŠKI DELA	40.463	22.783
a)	Stroški plač	31.729	17.430
b)	Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoninskih zavarovanj)	5.108	2.806
c)	Drugi stroški dela	3.625	2.547
7.	ODPISI VREDNOSTI	631	-
a)	Amortizacija	631	-
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-	-
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-	-
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-	-
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	-	-
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	-	-
b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	-	-
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	-	-
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	-	-
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	42	371
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	42	371
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	-	-
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4	2
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	-	-
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4	2
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB		
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	-	-
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-	-
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-	-
c)	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-	-
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-	-
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	40	-
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	-	-
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-	-
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	40	-
15.	DRUGI PRIHODKI	-	2
16.	DRUGI ODHODKI	6.000	-
17.	DAVEK IZ DOBIČKA	-	-
18.	ODLOŽENI DAVKI	-	-
21.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+-18)	1.268	897

Dodatna pojasnila k bilanci stanja z dne 31. decembra 2009

- **Opredmetena osnovna sredstva;** Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi obračunane amortizacije. Amortizacija se obračunava posamično za vsako osnovno sredstvo z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene so bile naslednje amortizacijske stopnje: 50 % za računalnike, 20% za ostalo opremo.
- **Kratkoročne finančne naložbe;** Saša inkubator ima plasirana trenutno prosta kratkoročno razpoložljiva sredstva pri Premogovniku Velenje na osnovi posojilne pogodbe, stanje sredstev konec leta 2009 znaša 7.269 EUR.
- **Kratkoročne poslovne terjatve;** Saša inkubator je imel konec leta 2009 stanje kratkoročnih poslovnih terjatev 19.389 EUR, od tega 14.606 EUR kratkoročnih poslovnih



terjatev do kupcev in 4.783 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih. Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev je terjatev do povezanih oseb za 2.986 EUR (PV Invest) in 10.012 EUR do drugih pravnih oseb kot kupcev in 1.605 EUR terjatev za dane kratkoročne varščine (zavarovanje prijave na razpis za najem prostorov inkubatorja na lokaciji Koroška cesta 37 a). 3 EUR je znesek kratkoročnih poslovnih terjatev iz naslova obresti. Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v višini 4.783 EUR so terjatve do države za vračilo DDV 4.517 EUR, terjatve za DDV v ne zaračunanih dobavah 259 EUR in terjatve do zaposlencev 7 EUR.

- **Denarna sredstva;** na bilančni dan je znašalo stanje denarnih sredstev na poslovnem računu 250 EUR.
- **Vpoklicani kapital;** predstavlja vplačilo osnovnih vložkov družbenikov in znaša 10.000 EUR.
- **Kapitalske rezerve;** oblikovane kapitalske rezerve v letu 2008 v skupnem znesku 24 EUR smo v letu 2009 črpali za kritje tekoče izgube poslovnega leta 2009.
- **Čisti poslovni izid poslovnega leta;** po pokritju čistega poslovnega izida leta 2009 v višini – 1.268 EUR iz kapitalskih rezerv v višini 24 EUR in čistega poslovnega izida leta 2008 v višini 461 EUR je vrednost čistega poslovnega izida poslovnega leta 2009 izguba v vrednosti 783 EUR.
- **Kratkoročne poslovne obveznosti;** na bilančni dan 31.12.2009 so 18.495 EUR. Obveznosti se nanašajo predvsem poslovne obveznosti do dobaviteljev za prejete račune za opravljene storitve družb v skupini PV (svetovalne in računovodske storitve) v višini 3.059 EUR in druge stroške storitev v višini 12.050 EUR. Druge kratkoročne obveznosti; so kratkoročne obveznosti do zaposlencev in sicer za bruto plače in druge prejemke iz delovnega razmerja v skupni višini 2.960 EUR za mesec december 2009, ki so bile izplačane v januarju 2010 in obveznostmi do državnih in drugih institucij in drugimi odtegljaji od plač v višini 426 EUR.
- **Kratkoročne pasivne časovne razmejitve;** so oblikovane v višini 2.500 EUR in predstavljajo vrednost ne podeljene nagrade iz naslova prejetih sredstev sponzorja natečaja Zmagovalna ideja.

Dodatna pojasnila k izkazu poslovnega izida za leto 2009

- **Čisti prihodki od prodaje;** so sestavljeni iz prihodkov od prodaje storitev na domačem trgu, prihodkov od najemnin. V letu 2009 so bili sestavljeni iz:
 - a) prihodki iz naslova prodaje storitev 11.563 EUR,
 - b) prihodki iz naslova najemnin 27.353 EUR,
- **Drugi poslovni prihodki:** so prihodki, ki jih je Saša inkubator pridobil v letu 2009 iz javnih sredstev in znašajo 56.558 EUR. Pridobljeni prihodki iz javnih sredstev so sestavljeni v letu 2009 iz:
 - a) prihodki iz zahtevkov za realizirane projekte nepovratnih sredstev 27.141 EUR in



b) sofinanciranje lokalne skupnosti v letu 2009 29.417 EUR

- **Finančni prihodki;** Saša inkubator je imel v letu 2009 iz naslova prejetih obresti za plasirana sredstva PV finančnih prihodkov v višini 42 EUR in iz naslova prejetih obresti za stanje na poslovnem računu 4 EUR finančnih prihodkov.
- **Stroški blaga, materiala in storitev;** Stroški blaga, materiala in storitev zajemajo vse stroške uporabljenega blaga in materiala, v vrednosti 578 EUR (pisarniški in strokovna literatura). Stroški storitev v vrednosti 49.075 EUR zajemajo stroške poštnih storitev, stroške vzdrževanja internetne strani, stroške najemnine prostorov in obratovalne stroške, stroške plačilnega prometa, stroške poslovnih storitev računovodskega servisa, stroške izobraževanja zaposlencev in povračila potnih stroškov na službeni poti doma ter stroške reklame.
- **Stroški dela;** Stroški dela so v letu 2009 znašali skupaj 40.463 EUR. Zajemajo stroške bruto plače in vse zakonsko določene prispevke, davke in dodatke, ki se obračunajo od plač oz. ko pripadajo zaposlenim po delovno pravni zakonodaji.
- **Amortizacija;** Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
- **Finančni odhodki;** Finančni odhodki v letu 2009 so znašali 40 EUR in se nanašajo na prejeta premostitvena posojila od PV Invest.
- **Ostali odhodki;** Ostali odhodki so znašali 6.000 EUR in se nanašajo na izplačilo nagrad Zmagovalna ideja.
- **Čisti poslovni izid;** je negativen in znaša – 1.268 EUR.

Direktor družbe SAŠA inkubator d.o.o.
Drago Potočnik, univ.dipl.inž.rud.

Velenje, dne 4. 3. 2010



Zadeva: POROČILO O POTEKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, ŠMARTNO-VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1 in 4/07) - ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 14. ČLENA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, ŠMARTNO-VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07)

Spoštovani članice in člani Sveta Mestne občine Velenje,

dne 2.4.2010 smo na Mestno občino Velenje prejeli poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: US RS), št. U-I-81/10-3, ki je priloga k temu poročilu in s katerim nas US RS seznaja z zahtevo Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 3. seji, dne 6.3.2007, in je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 4/07 (v nadaljevanju: odlok). Vlagatelj zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka predlaga, da US RS navedeni člen razveljavi, do končne odločitve pa zadrži njegovo izvajanje. V dopisu smo bili pozvani, da se izjavimo o navedbah v zahtevi v roku 30 dni. Glede navedb v zahtevi smo s strani Mestne občine Velenje kot nasprotnega udeleženca, skladno z 1. odstavkom 28. člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 64/07-UPB1; v nadaljevanju: ZUstS), dne 30.4.2010, podali odgovor, ki je priloga k temu poročilu. Prav tako je župan MOV že pričel s potrebnimi postopki za čimprejšnjo ureditev stanja. Vlada RS v svoji zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka namreč navaja, da gre za nejasno in dvomno določitev pravil oziroma pogojev glede umeščanja objektov napram meji sosednjih zemljišč.

Določba 14. člena navedenega odloka se glasi:

(1) V 36. členu odloka o PUP Šmartno 7 naslovom »Lega objektov na zemljišču« se v celoti črta tretja alineja.

(2) za četrto alinejo se vstavi nova alineja, ki se glasi: » - dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00 m (v nadaljevanju recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50 m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta.



V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.»

Vlogo za nadzor nad zakonitostjo 14. člena sprejetega odloka so na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije podali lastniki nekaterih zemljišč, ki pa v fazi sprejemanja tega odloka (javna razgrnitev, javna obravnava) niso podali kakršnihkoli pripomb, pobud ali predlogov na predlagano besedilo odloka, ki ga je Svet Mestne občine Velenje sprejel brez pripomb. Razlog za uvedbo principa recipročnosti (14. člen odloka) so bile nekatere posamezne vloge krajanov Krajevne skupnosti Šmartno kot ožjega dela Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: KS Šmartno), ki so imeli velike težave pri pridobivanju soglasij s strani lastnikov sosednjih zemljišč za odmike manjše od 4,00 m od meje sosednjih zemljišč. Recipročnost pri odmikih od sosednje parcele je namreč predvidena le v posebnih primerih. Ob upoštevanju navedenega je v Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) na pobudo številnih občanov, lastnikov zemljišč na obravnavanem območju prostorskega akta, uveden poseben pogoj, da je za te izjemne primere potrebno pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje kot stalnega delovnega telesa Sveta Mestne občine Velenje. Na ta način bi bile v primeru nejasnosti določil predmetnega akta za vsako nepremičnino, za potrebe predvidene gradnje, posebej strokovno proučene možnosti za manjše odmike gradnje od sosednjih objektov. Z navedeno ureditvijo stanja smo zasledovali izključno svetovalno vlogo organa občinske uprave, torej Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, kjer je dovolj strokovno usposobljenih zaposlenih, da lahko strokovno odloči o vseh urbanističnih, krajinskih in arhitekturnih parametrih, glede negativnih vplivov novogradenj ali rekonstrukcij objektov na sosednje objekte, skladno z zakonskimi določili. Prav tako so lastniki sosednjih zemljišč v konkretnih primerih vedno stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi določitve vplivnega območja gradnje, o čemer odloča Upravna enota Velenje.

V odgovoru, posredovanem na naslov US RS, je bilo predlagano, da se zahteva Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07; v nadaljevanju: odlok):

1. kot **neutemeljena zavrne** v delu, ki se nanaša na besedilo prvega odstavka 14. člena odloka ter na besedilo prvega dela drugega odstavka 14. člena odloka, ki govori o načelu recipročnosti. Navedeno načelo je namreč sestavni del slovenskega pravnega reda, z njim se ne krši načela enakega varstva pravic in načela enakosti pred zakonom oziroma enake obravnave fizičnih in pravnih oseb, glasi pa se kot navedeno: »*dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00m, vendar ne manj kot 1,50m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00m (v nadaljevanju: recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta.*«. V tem delu se z navedbami v zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka ne strinjamo, saj menimo, da ni razlogov za razveljavitev 14. člena odloka v celoti. Navedeno besedilo drugega odstavka 14. člena odloka



- postavlja jasne in nedvoumne pogoje in pravila za gradnjo objektov, ki naj bi bili od parcelne meje oddaljeni manj kot 4,00 m;
2. **ugodi**, s čimer se določba 14. člena odloka **razveljavi** v delu, ki se nanaša na besedilo drugega dela drugega odstavka 14. člena in govori o organu občinske uprave Mestne občine Velenje kot pristojnem za izdajo soglasja v primeru nejasnosti določil odloka, glasi pa se kot navedeno: *»V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.«*. Strinjamo se z navedbami v zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka, v delu, ki se nanaša na prevzemanje normodajne funkcije organa občinske uprave, saj organ občinske uprave ne more in ne sme spreminjati in dopolnjevati splošnih predpisov občine (odlokov in drugih občinskih aktov). Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) tudi nismo zasledovali stališča, da naj bi organ občinske uprave dopolnjeval ali kakorkoli spreminjal že sprejete akte občine, temveč smo želeli izpostaviti zgolj svetovalno vlogo organa občinske uprave, torej Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Naloga spreminjanja in dopolnjevanja sprejetih aktov, skladno z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08 in 79/09), namreč pripada zgolj in izključno občinskemu svetu kot predstavniškemu telesu občine.

Dne 4.5.2010 smo prejeli sklep US RS, št. U-I-81/10-4 z dne 23.4.2010, s katerim se predlog, naj se do končne odločitve US RS zadrži izvrševanje 14. člena odloka, zavrne, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena ZUstS (*»Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice«*).

Na podlagi navedenega je Urad za okolje in prostor MOV pripravil Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3, ki ga je 4. 5. 2010 sprejel župan MOV in je priloga k temu poročilu.


Vsebinsko enako določbo vsebuje tudi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju (Uradni vestnik MOV, št. 17/95, 5/00 in 4/07), za katerega je na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje prav tako že v teku postopek priprave sprememb in dopolnitev. V nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev predmetnih odlokov bo, ne glede na morebitno razveljavitev sporne določbe s strani US RS v celoti, tako že tekel postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev obeh prostorskih aktov, v delu, ki se nanaša na besedilo, ki govori o organu občinske uprave Mestne občine Velenje kot pristojnem za izdajo soglasja v primeru nejasnosti določil odloka.

V kolikor bo US RS odločilo, da se zgoraj navedena določba razveljavi tudi v delu, ki se nanaša na načelo recipročnosti, ki ga na Uradu za okolje in prostor MOV ocenjujemo kot skladnega s slovenskim pravnim redom, bomo pričeli s postopki za pripravo sprememb in dopolnitev navedenih odlokov tudi v delu, ki se nanaša na recipročnost. Vsi postopki bodo izvedeni skladno z zakonskimi določili s področja prostorskega načrtovanja – okviren čas, potreben za izpeljavo postopka je 2 meseca.

O odločitvi US RS bomo članice in člane Sveta MOV obvestili.





Pripravili:
Branka GRADIŠNIK, univ.dipl.inž.arh.
višja svetovalka



Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh.
vodja Urada za okolje in prostor



Katja PLAZOVNIK, univ.dipl.prav.
svetovalka



Srečko MEH
župan

Priloge:

- poziv US RS z dne 31.3.2010;
- sklep US RS z dne 23.4.2010;
- odgovor MOV kot nasprotnega udeleženca z dne 29.4.2010;
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 z dne 4.5.2010

Poslati:

- članice in člani Sveta MOV;
- arhiv – tu.





REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE



Številka: U-I-81/10 ³
Datum: 31. 3. 2010

MESTNA OBČINA VELENJE		
Prejeto:	02. 04. 2010	Vrednost:
Številka:	350-03-12	Org. enota:
	241	Priloge:
		1x

Mestna občina Velenje - Svet
Titov trg 1


3320 VELENJE


ZADEVA: Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/07)

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) Vam v prilogi pošiljam zahtevo Vlade Republike Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti zgoraj navedenega predpisa s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa.

O navedbah v zahtevi se lahko izjavite **v roku 30 dni**, o navedbah v predlogu za začasno zadržanje izvrševanja predpisa pa **v roku 8 dni**.

S spoštovanjem.




Jože Tratnik
Sodnik

PRILOGA:
- zahteva s prilogami





REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

USTAVNO SODIŠČE RS

SPREJEMNA ŠT. 06 3 99 0023

Številka: 05001-11/2010/4
Ljubljana, 25. 3. 2010

PREJETO 29-03-2010
• OSEBNO
• PO POŠTI
• PO FAXU

ODDANO NA POŠTO LJ

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana

DNE 26. 3. 2010
1 KRAT 5 PRILOG Podpis:

ZADEVA: Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

Na podlagi 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) vlaga Vlada Republike Slovenije

ZAHTEVO

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik mestne občine Velenje, št. 04-2007), sprejetega na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje dne 6. 3. 2007, zaradi njegove neskladnosti s 153. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in predlaga, da ga Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavi, do končne odločitve pa zadrži njegovo izvajanje.

Zahtevo in predlog utemeljujemo s sledečim:

1. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22-2006 – uradno prečiščeno besedilo) v drugi alineji prve točke svojega 36. člena ("Lega objektov na zemljišču") določa, da mora biti odmik objektov od najbližje točke sosednje parcele najmanj 4,00 m, pri čemer soglasje lastnika sosednje parcele ni potrebno. V četrti alineji iste točke istega člena je ta prostorski akt določal izjemo od tega pravila, po kateri je lahko bil odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar pa ne manj kot 1,50 m, če se je s tem strinjal lastnik sosednje parcele, v primeru česar si je moral investitor novogradnje pridobiti njegovo soglasje. S sprejemom *Odloka o spremembah in*

Naslov: Gregorčičeva 20-25, p.p. 638, 1001 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 / 478 10 00 • Telefaks: 01 / 478 16 07 • E-pošta: gp.gs@gov.si • Spletni naslov: <http://www.vlada.si>



dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik mestne občine Velenje, št. 04-2007; v nadaljnjem besedilu: Odlok) pa je bila dodana še izjema k tej izjemi. Odlok namreč v svojem 14. členu določa, da se za obstoječo četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

» – dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00 m (v nadaljevanju: recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50 m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta. V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.«.

2. Po oceni Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) so te določbe nezakonite. Namesto da bi občina s splošnim aktom vnaprej ter jasno in nedvoumno določila pravila oziroma pogoje glede umeščanja objektov napram meji sosednjih zemljišč, je občina sprejela določbe, ki sicer vsebujejo tovrstne pogoje, vendar pa jih je nato na istem mestu relativizirala z izrecnim dopuščanjem možnosti, da so te določne nejasne, in investitorja obvezala, da si v takem primeru pridobi soglasje pristojnega organa občinske uprave, ki mora temeljiti na sklepu telesa občinskega predstavniškega organa. S tem je občina obšla temeljno pravno načelo, po katerem morajo splošni pravni akti jasno in nedvoumno določati pravila ravnanja, kar v primeru prostorskih aktov pomeni, da morajo podati pravila, ki bodo investitorjem omogočala oblikovanje investicijskih namer, projektantom projektiranje, upravnim organom pa izdajanje dovoljenj. Takšna ureditev tako bistveno zmanjšuje pravno in investicijsko varnost subjektov na območju urejanja tega prostorskega akta, saj ne določa nedvoumnega režima glede tako pomembnega elementa urbanizma (s tem pa uživanja in omejevanja lastninske pravice), kot je to odmik objektov od meje sosednjih zemljišč, temveč to določanje ("v primerih nejasnosti") veže na vsakokratno soglasje organa občinske uprave. Takšen princip pa pravzaprav pomeni, da so organu občinske uprave podeljene pristojnosti predstavniškega telesa, saj s tovrstnimi soglasji sprotno in zatorej kazuistično dopolnjuje splošni predpis, po drugi strani pa deluje tudi kot projektni soglasodajalec oziroma celo kot upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, saj s svojim soglasjem potrjuje oziroma ugotavlja usklajenost nameravane gradnje v delu, ki se tiče odmika objekta od parcelne meje. Nobena od teh vlog pa mu po zakonu ne pripada.

V zvezi s prevzemanjem normodajne funkcije vlada trdi, da organ občinske uprave ne more in ne sme dopolnjevati splošnih predpisov občine, saj ta naloga po 29. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) pripada občinskemu svetu kot predstavniškemu telesu občine. Na to je Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustavno sodišče) opozorilo v odločbi št. U-I-262/01, kjer je



šlo za podoben primer dopolnjevanja občinskega prostorskega akta po njegovem sprejemu skozi soglasja občinskih strokovnih služb.

Občina prav tako ne more na takšen način nastopati kot soglasodajalka v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07 in 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) jasno določa, kdo so soglasodajalci pri graditvi objektov. Občina lahko v tem svojstvu nastopa samo takrat, kadar gre za soglasje za priključitev na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki so v njenem upravljanju oziroma upravljanju njenih izvajalcev gospodarskih javnih služb (49.b člen ZGO-1), nikakor pa ne more nastopati kot projektni soglasodajalec za urbanistične rešitve, kakršna je odmik objektov od sosednjih zemljišč, temveč mora te vnaprej določiti s prostorskimi akti. S takšno določbo se je občina brez ustrezne pravne podlage postavila ob bok tistim soglasodajalcem, ki imajo s področnimi predpisi določeno nalogo, da določajo projektne pogoje in dajejo soglasja za graditev, oziroma je celo prevzela vlogo upravne enote kot organa, ki je sicer pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja. Skladnost objektov s prostorskimi akti je po 13. členu ZGO-1 namreč ena izmed treh bistvenih lastnosti objektov, ki se skladno s 14. členom ZGO-1 med drugim zagotavlja in preverja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zato je ugotavljanje upoštevanja odmika objekta od roba sosednjih zemljišč – če je ta predpisan – v pristojnosti organa, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v pričujočem primeru pa občina z izdajanjem soglasja o upoštevanju odmika posega v to pristojnost.

Predmetna določba tako organu občinske uprave podeljuje več vlog, ki medsebojno niso združljive in ki posegajo v pristojnosti drugih organov, tako znotraj nivoja lokalne samouprave kot v razmerju do državnih organov. S tem, ko v primeru nejasnosti glede določil prostorskega akta o odmiku objektov od roba sosednjega zemljišča ta organ izdaja soglasja, dejansko opravlja normativno vlogo, saj na tak način sprotno dopolnjuje nejasen oziroma nedorečen prostorski akt, obenem pa se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja brez zakonske podlage postavlja v vlogo soglasodajalca oziroma celo upravne enote, saj s soglasjem dejansko odloča o usklajenosti načravanega gradnje s prostorskim aktom (katerega obenem kot zapisano dopolnjuje).

3. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) je kot organ, pristojen za nadzor zakonitosti splošnih aktov lokalne skupnosti na področju urejanja prostora, Mestno občino Velenje z dopisom št. 35016-3/2009/3 z dne 9. 11. 2009 opozorilo na navedene nezakonitosti Odloka in ji določilo rok, v katerem naj razveljavi sporne določbe. Občina je z dopisom št. 350-03-0012/2009-241 z dne 27. 11. 2009 odgovorila na zahteve MOP in podala pojasnila oziroma svoje videnje očitanih nepravilnosti, vendar pa k razveljavitvi spornih določb ni pristopila. MOP je vladi zato predlagalo, da pri ustavnem sodišču zahteva začetek postopka za oceno skladnosti predmetnih določb Odloka z ustavo in zakonom.

Na podlagi navedenega vlada ustavnemu sodišču predlaga, da izvede postopek ocene ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka in ga razveljavi. Njegovo izvajanje



ogroža enako obravnavo pravnih subjektov, saj ne določa vnaprej znanih pravil, ki bi veljala za vse, temveč organu občinske uprave omogoča njihovo sprotno dopolnjevanje oziroma interpretacijo, s tem pa ta organ posega v zakonsko določene pristojnosti drugih organov. Zaradi tega je navedeni člen v nasprotju s 153. členom ustave, ki določa, da morajo biti splošni pravni akti v skladu z ustavo in zakoni. Vlada ustavnemu sodišču tudi predlaga, da do končne odločitve zadrži izvajanje tega člena, saj vsaka njegova uporaba v konkretnem primeru pomeni izvajanje nalog, ki ne morejo in ne smejo biti v pristojnosti organa občinske uprave, s tem pa možnost neenakopravnega obravnavanja pravnih subjektov in nastanka težko popravljive škode le-tem.

PRILOGE:

- priloga 1: kopija dopisa Ministrstva za okolje in prostor št. 35016-3/2009/2 z dne 09. 11. 2009 s pozivom Mestni občini Velenje na ukrepanje
- priloga 2: kopija dopisa mestne občine Velenje št. 350-03-0012/2009-241 z dne 27. 11. 2009 z odgovorom na poziv Ministrstva za okolje in prostor
- priloga 3: Uradni Vestnik mestne občine Velenje št. 04/2007 z dne 9. 3. 2007



mag. Milan Martin CVIKL
GENERALNI SEKRETAR

V VEDNOST:

- Ministrstvo za okolje in prostor
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje





REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

www.mop.gov.si, gp.mop@gov.si
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22



Številka: 35016-3/2009/2
Datum: 09.11.2009

Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje

Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 – nadzor zakonitosti

Spoštovani!

Tukajšnje ministrstvo je prejelo dopis lastnikov zemljišč v območju urejanja *Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3* (Uradni vestnik MOV, št. 04-2007; v nadaljnjem besedilu: odlok), v katerem le-ti spodbijajo zakonitost odloka, in sicer iz sledečih razlogov:

- Odlok naj bi bil sprejet po skrajšanem postopku, za kar pa v 34. členu *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki je določal skrajšani postopek priprave določenih vrst prostorskih aktov v času, ko se je pripravljala predmetni odlok, ni bilo pravne podlage. Lastniki tako zatrjujejo, da jim je bila zaradi prekratkega roka, ki izhaja iz skrajšanega postopka, onemogočena ustrezna seznanitev z predlogom odloka, ko je bil le-ta v fazi javne obravnave, prav tako pa nanj niso mogli podati pripomb in predlogov.
- Odlok v svojem 14. členu, s katerim dopolnjuje 36. člen prvotnega prostorskega akta, uvaja princip recipročnosti glede dopustnega odmika objekta od najbližje točke sosednje parcele, s čemer vzpostavlja izjemo od prvotnih določb, ki so za odmike, manjše od 4,00 m, predpisovale soglasje sosedu. Tako zdaj soglasje sosedu ni potrebno v primerih, ko želi investitor graditi bližje kot 4,00 m od meje sosednjega zemljišča, če na njem v isti oddaljenosti že stoji objekt (še vedno pa je najmanjši še dopustni odmik omejen na 1,50 m);
- Odlok v svojem 14. členu določa, da si mora investitor v primeru nejasnosti teh določil (torej določil o recipročnosti pri določanju odmikov objektov od parcelnih mej) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje. Tako določilo naj bi omogočalo diskrecijsko in parcialno odločanje občine in je v nasprotju z načelom razmejitve normativne dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja od dejavnosti izdajanja upravnih dovoljenj za gradnjo, po katerem mora občina pripravljati in sprejemati jasne in določne prostorske akte, na podlagi katerih lahko projektanti projektirajo, upravne enote pa izdajajo upravna dovoljenja.



Po preučitvi dopisa lastnikov zemljišč in predmetnega odloka ugotavljamo sledeče:

Določila 34. člena ZUreP-1 glede možnosti uporabe skrajšanega postopka so bila jasna: pod določenimi pogoji je možno po skrajšanem postopku sprejemati zgolj spremembe in dopolnitve prostorskega reda občine oziroma lokacijskih načrtov. Tukajšnje ministrstvo je v preteklosti sicer že zavzelo stališče, da je pod določenimi pogoji možno izenačiti občinske lokacijske načrte po ZUreP-1 z lokacijskimi, zazidalnimi in ureditvenimi načrti po predhodni prostorski zakonodaji (*Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor* iz leta 1984), vendar pa takšna izenačitev ni možna med občinskimi lokacijskimi načrti po ZUreP-1 in prostorskimi ureditvenimi pogoji oziroma med slednjimi in občinskim prostorskim redom po ZUreP-1, saj gre za vsebinsko zelo različne akte. Tako menimo, da je bila uporaba skrajšanega postopka v primeru obravnavanega odloka – v kolikor je do nje dejansko prišlo – neupravičena.

Tudi v zvezi z določanjem občine kot soglasodajalke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je bilo že večkrat pojasnjeno in opozorjeno, da so taka določila prostorskih aktov v nasprotju s predpisi s področja graditve objektov, ki jasno določajo, kdo so soglasodajalci pri graditvi objektov in kaj predstavlja pravno podlago za izdajanje gradbenih dovoljenj. Občina lahko v tem svojstvu nastopa samo takrat, kadar gre za soglasje za priključitev na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki so v njenem upravljanju oziroma upravljanju njenih izvajalcev gospodarskih javnih služb, nikakor pa ne more nastopati kot projektni soglasodajalec za arhitekturno-oblikovalske rešitve. S takšno določbo se je občina brez ustrezne pravne podlage postavila ob bok tistim soglasodajalcem, ki imajo s področnimi zakoni določeno nalogo, da določajo projektne pogoje in dajejo soglasja za graditev.

Določba glede pridobivanja soglasja občinskih služb pa poleg dejstva, da mimo zakona občini podeljuje pristojnost, ki ji ne gre, v nenavadno luč postavlja tudi določbo, katere izvajanju je sploh namenjena: določbo o recipročnosti pri določanju odmikov objektov od meje zemljišča. Kot normodajalec ste namreč s tem glede vašega lastnega predpisa že vnaprej dopustili verjetnost oziroma pravzaprav eksplicitno priznali, da so njegove določbe nejasne, in zato sistemsko vgradili možnost njihovega vsakokratnega pojasnjevanja, kar pa pravzaprav pomeni sprotno in zatorej povsem kazuistično dopolnjevanje splošnega predpisa. Poudarjamo, da se pri tem ne spuščamo v vsebino samih meril in pogojev glede umeščanja objektov v prostor, saj je to scela pridržano vaši izvršni pristojnosti, temveč vas želimo opozoriti, da ste s takšno določbo spodkopali samo bistvo izvedbenega prostorskega akta kot splošnega predpisa, ki mora na jasn in nedvoumen način določati pravila za posege v prostor, tako da je na njihovi podlagi moč projektirati in izdajati upravna dovoljenja za gradnjo.


Na podlagi navedenega vas zato kot organ, pristojen za nadzor zakonitosti nad splošnimi in posamičnimi akti lokalne skupnosti s področja urejanja prostora, skladno s 64. členom *Zakona o državni upravi* (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09), pozivamo, da v roku 15 dni od prejema tega dopisa podate ustrezna pojasnila glede postopka sprejemanja odloka, sporne določbe glede recipročnosti pri določanju odmikov



objektov od parcelnih mej ter glede pridobivanja občinskega soglasja v tej zvezi pa v roku 45 dni razveljavite. V primeru, da tega ne storite, bomo vladi predlagali, da pred ustavnim sodiščem zahteva oceno skladnosti predmetnih določb z ustavo in zakonom.

S spoštovanjem!

Pripravil:


Luka Ivanič
višji svetovalec




mag. Tanja BOGATAJ
NAMESTNICA
GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Vročiti s povratnico:

- naslovu





MESTNA OBČINA VELENJE

Tilov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-602 / telefax: 03/ 8961-654

ŽUPAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za prostor
Dunajska cesta 48
1000 LJUBLJANA
(mag. Tanja BOGATAJ)

REPUBLICA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR LJUBLJANA, DUNAJSKA C. 48		2
Objeto:	02-12-2009	Slg. znak:
Vredn.:	Priloge	
Številka zadevo: 35016-3/2009/3		

Datum: 27.11.2009

Št. dopisa: 350-03-0012/2009-241

Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno –Velenje in del območja urejanja G4/3 – nadzor zakonitosti

Spoštovani!

Na podlagi vašega dopisa št. 35016-3/2009/2 z dne 9.11.2009, ki smo ga prejeli 13.11.2009, smo podrobno proučili vaše navedbe, ki temeljijo na dopisu nekaterih lastnikov zemljišč (nam neznanih), na območju urejanja S4/3, ki ga obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV št. 04/2007; v nadaljevanju kratko: PUP Šmartno), v katerih nekateri neimenovani lastniki zemljišč spodbijajo zakonitost odloka z razlogi, ki so opisani v vašem dopisu.

Zato Vam skladno z zadnjim odstavkom vašega dopisa, podajamo dodatna pojasnila, glede postopkov sprejemanja PUP Šmartno, ki so sledeča:

1/ Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP Šmartno je bil voden in sprejet skladno z določili takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek, 58/03-ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1). To dokazuje v Uradu za okolje in prostor MoV vodena dokumentacija o postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta (PUP Šmartno). Odlok o PUP Šmartno - Velenje se je spreminjal samo v 15. členih, ki so v večini primerov zgolj redakcijske narave, oziroma se je obstoječi odlok o PUP Šmartno prilagodil takratni prostorski zakonodaji. Edina sprememba, ki je določala dodatna merila glede odmikov in potrebnih soglasij za gradnjo objektov na območju strnjene zazidave stanovanjskih objektov, je bila sprememba 36. člena obstoječega odloka (14. člen novega odloka), ki je skušala uvesti enokopravnost in recipročnost odmikov predvidenih objektov glede na specifične razmere na območju. Na podlagi pobud dveh očanov in podpori številnih drugih občanov na obravnavanem območju PUP Šmartno, ki se soočajo s podobno problematiko, se je na pobudo Urada za okolje in prostor MOV in na predlog župana MOV, Svet Mestne občine Velenje odločil za spremembe in dopolnitve 36. člena obstoječega odloka o PUP Šmartno (14.



člen novega odloka), da ne bi nekateri posamezni občani onemogočali izgradnjo novih objektov in rekonstrukcije obstoječih objektov, zgolj zaradi sosedskih nesoglasij.

Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP Šmartno:

1. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Šmartno (sprejel župan MOV, 09.02.2009);
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP Šmartno (Ur. Vestnik MOV št. 3/2007);
3. Javna razgrnitev je potekala od 12.02.2007 do 27.02.2009;
4. Javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev PUP Šmartno je bila izvedena dne 28.02.2007 (v S)ejni dvorani Mestne občine Velenje);
5. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev PUP Šmartno na 3. seji Sveta MOV, dne 06.03.2007;
6. Objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP Šmartno (Ur. Vestnik MOV št. 04/2007, dne 09.03.2007).

Ob tem je potrebno poudariti, da so bili v procesu sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP Šmartno izvedeni vsi z zakonom predpisani postopki (javno razgrnitev, javna obravnava, itd.). V času javne razgrnitve in javne obravnave na osnutek Sprememb in dopolnitev PUP Šmartno v zakonsko predpisanem roku ni bilo pripomb, zato nas čudijo nasprotovanja občanov, po sprejetju obravnavanega odloka, saj so imeli v času javne razgrnitve in javne obravnave osnutka vse možnosti za dajanje pripomb na predstavljen osnutek odloka o PUP Šmartno.

Glede na to, da je Odbor za okolje in prostor MOV (strokovno telo Sveta MOV) v celoti podprl predlagan predlog župana Mestne občine Velenje, je Svet MOV soglasno sprejel predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP Šmartno.

2/ Razlog za uvedbo recipročnosti (14. člen odloka) je predviden le v posebnih primerih, kar je jasno razvidno tudi v samem 36. členu obstoječega odloka o PUP Šmartno, saj se spreminja le 3. alineja obstoječega odloka. V tem primeru je v odlok o PUP Šmartno uveden poseben pogoj, da je za te izjemne primere potrebno soglasje Odbora za okolje in prostor Sveta MOV (strokovno telo Sveta MOV) in še dodatno soglasje Urada za okolje in prostor, ki na vsaki parceli posebej strokovno prouči možnosti za manjše odmike gradnje od sosednjih objektov in vplive na bivalno okolje sosednjih objektov. Urad za okolje in prostor MOV je nedvomno strokovno dovolj usposobljen, da lahko strokovno odloči o vseh urbanističnih, krajinskih in arhitektonskih parametrih glede negativnih vplivov novogradenj ali rekonstrukcij na sosednje objekte, skladno z zakonskimi določili.

Odbor za okolje in prostor Sveta MOV je na svoji seji soglasno sprejel spremembo 36. člena odloka o PUP Šmartno, svetniki Sveta MOV pa so predlagan predlog župana MOV soglasno podprli.

Menimo, da je prav ta člen ključen pri izvajanju enakopravne prostorske politike pri gradnji objektov, rekonstrukcijah in dozidavah obstoječih objektov na območjih strnjene zazidave, kot je primer v na območju KS Šmartno v Velenju.

3/ Skrajšan postopek je bil v primeru sprememb in dopolnitev PUP Šmartno izveden zaradi zakonsko predpisanega postopka v Zakonu o urejanju prostora, saj so se predvidene spremembe in dopolnitve PUP Šmartno skladno z 34. členom Zakona o urejanju prostora, nanašale le na spremembo podrobnejše namenske rabe in niso spreminjale dejavnosti osnovne namenske rabe ter niso ogrožale naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Skrajšan postopek je bil izveden le v fazi sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno na Svetu Mestne občine Velenje, saj na osnutek odloka o PUP ni bilo nobenih pripomb (ne v fazi javne razgrnitve, ne v fazi javne obravnave). Glede na to, da ni bilo pripomb in



pobud za spremembo in dopolnitev PUP Šmartno na seji Sveta MOV, so predlagan odlok svetniki soglasno sprejeli.

4/ Zaradi boljše predstavitve obravnavane problematike, Vam pošiljamo obrazložitev osnutka odloka, ki je bila predstavljena na seji Svetu MOV, ko je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP Šmartno:

Citat::

»Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta

Mestna občina Velenje s tem odlokom nadaljuje začet postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 22/06) - v nadaljevanju besedila: odlok o PUP Šmartno.

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno sta podala g. Aleksander Trupej, lastnik obstoječe stanovanjske hiše v morfološki enoti 1A/8a in g. Pečnik Jože, Stanetova 23, Velenje. Oba lastnika obstoječih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju PUP Šmartno imata velike težave s pridobitvijo soglasja sosedu za rekonstrukcijo obstoječe hiše (Trupej), zaradi predpisanega odmika med objekti ter zaradi dograditve nadstreška za avtomobil (Pečnik), ker mu lastnik sosednje parcele noče izdati soglasja za tovrsten objekt, zaradi odmika 2,30 m od sosednje parcele. Podobne probleme ima še veliko občanov na področju PUP Šmartno, ki so predlog za spremembo tega člena odloka posredovali na zboru krajanov KS Šmartno v novembru 2006.

Zaradi sorazmerno strnjene zazidave na območju PUP Šmartno, so odmiki med obstoječimi objekti praviloma v večini primerov manjši od 8.00 m, in so zato določila iz odloka o PUP Šmartno glede odmkov nekoliko prestrogo določena. Veliko težav je v pridobitvi soglasja za gradnjo ali za rekonstrukcijo obstoječih objektov od lastnikov sosednjih parcel v odmiku od 1,50 m do 4,00 m, saj ta soglasja zaradi določenih osebnih razlogov sosedu nočejo izdati, pa čeprav dozidava, rekonstrukcija obstoječega objekta ali gradnja enostavnega objekta v takem odmiku zelo malo vpliva na bivalne pogoje sosednjega objekta. Ni malo primerov, ko so sosedje izdali soglasje za dozidavo k sosednji stanovanjski hiši v pasu od 1,50 m – 4,00 m, ko pa je sosed, ki je izdal soglasje sosedu želel čez nekaj let podobno ali enako soglasje od sosedu, ki mu je izdal soglasje, pa ga zaradi osebnih sporov ali drugih razlogov ni dobil.

Zato skušamo s spremembami in dopolnitvami odloka o PUP Šmartno te anomalije popraviti s pojmov recipročnosti, glede izdajanja soglasja. To je tudi glavni razlog za spremembo odloka, saj bi se s spremembo odloka o PUP Šmartno odpravile krivice in neenakopravnost med sosedi oz. njihovimi nasledniki.

Ostale spremembe in dopolnitve posameznih členov odloka so zgolj redakcijske narave, zaradi uskladitve kartografskih podlog PUP Šmartno z odlokom o PUP Šmartno.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno, skladno z 34. členom Zakona o urejanju prostora, nanašajo le na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je za sprejem sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno predviden skrajšan postopek.

Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje urejanja S4/3 Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 22/06).



Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno je v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in v 37. členu Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06).

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno so predvidene za celotno območje, ki ga obravnava veljavni odlok o PUP Šmartno.

Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno je zagotovila Mestna občina Velenje - Varstvo okolja in urejanje prostora.

Postopek sprejemanja prostorskega akta:

Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno je potekal skladno s programom priprave, ki ga je sprejel Župan Mestne občine Velenje dne 09.02.2007.

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno je potekala od 12.02.2007 do 26.02.2007. V času javne razgrnitve na osnutek odloka ni bilo pripomb.

Javno obravnavo predlaganega odloka o PUP Šmartno je Urad za okolje in prostor MOV organiziral dne 28.02.2007 v Sejni dvorani Mestne občine Velenje. Na javni obravnavi sprememb in dopolnitev PUP Šmartno ni bilo vsebinskih pripomb na predlagan osnutek odloka o PUP Šmartno."

Konec citata!

5/ Glede na zgoraj navedena dejstva, Vam lahko ustrezno dokumentacijo glede postopkov sprejemanja Sprememb in dopolnitev PUP Šmartno v celoti posredujemo. Postopek je bil po našem mnenju izveden skladno s takrat veljavno prostorsko zakonodajo, žal pa ne poznamo pripomb lastnikov zemljišč (ga nismo prejeli), ki so Vam bili posredovane glede zakonitosti obravnavanega odloka o PUP Šmartno. Zato Vas prosimo, da nam ta dopis posredujete, da bomo lahko z argumenti odgovorili na njihove, po našem mnenju neutemeljene očitke.

S spoštovanjem!

Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh.




ŽUPAN
Srečko MEH



URADNI VESTNIK

Mestne občine Velenje



9. marec 2007

Številka: 04/2007

Mestna občina Velenje - ŽUPAN

ISSN 1318-1327

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

OBJAVLJAM*- naslednje akte Mestne občine Velenje*

1. SKLEP o potrditvi mandatov članoma sveta
2. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
4. ODLOK o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o.
5. SKLEP o imenovanju članov v svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze iz javnega dobra
7. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 1390/4 k.o. Laze
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 2418/6 za 2411/34, k.o. Velenje
9. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3268/9, k.o. Velenje
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3268/8, k.o. Velenje
11. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnine parc. št. 3127/2 k.o. Velenje
12. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – trisobnega stanovanja št. 7 v 1. etaži v večstanovanjski stavbi Šalek 90, Velenje, v izmeri 72,69 m², ki stoji na parceli št. 2190, k.o. Velenje
13. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 v 5. etaži v večstanovanjski stavbi Goriška 38, Velenje, v izmeri 29,55 m², ki stoji na parceli št. 2397/145, k.o. Velenje
14. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
15. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje
16. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju

Ur. vestnik št. 04/07

9. marec 2007

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 04-2007 / stran 11

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 3. seji, dne 6. 3. 2007, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (UPB-1, Uradni vestnik občine Velenje št. 22/06), v nadaljevanju besedila: odlok o PUP Šmartno).

2. člen

V celoti se črta 1. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti z novim 1. členom, ki se glasi:

»Sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 je kartografski dokumentacija, št. 350-03-0012/2005-300/KD, ki jo izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, februarja 2007 z naslednjimi grafičnimi prikazi:

list št. 1:

Prikaz obravnavanega območja (ortofoto posnetek)
M – 1:2500

list št. 2:

Obstoječa parcelacija z mejo obravnave
M – 1:1500

list št. 3:

Določitev morfoloških enot
M – 1:1500«

3. člen

(1) V 3. členu odloka o PUP Šmartno se iz seznama pripadajočih morfoloških enot črtajo v območju z oznako S4/3a morfološke enote 3A/2, 2A/2, 9A/2a, 5A/4 in 5A/5.
V seznam se doda morfološka enota 2A/1.

Površina območja z oznako S4/3a se iz 28,20 ha spremeni na 22,30 ha.

(2) V celoti se črta območje z oznako G4/3b z morfološkimi enotami 5A/2, 5A/6 in 9A/4.

(3) Skupna površina območja obravnave se iz 34,80 ha spremeni na 25,55 ha.

4. člen

V 9. členu se črta drugi stavek odloka o PUP Šmartno

5. člen

V 24. členu odloka o PUP Šmartno se v celoti črta prvi odstavek (a) in se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»a) Novogradnje individualnih stanovanjskih objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1b, 1A/2a, 1A/2b, 1A/3, 1A/10b in 1A/13b.«

V 24. členu odloka o PUP Šmartno se v tretjem odstavku (c) doda morfološka enota 1B/1.

V 24. členu odloka o PUP Šmartno se v osmem odstavku (h) oznaka morfološke enote 1A/2 spremeni v 1A/2a.

6. člen

V celoti se črta 26. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti z novim 26. členom, ki se glasi:

»Morfološka enota 9A/1 je infrastrukturi koridor, namenjen širitvi obstoječega cestnega omrežja in pripadajočih površin. Dopustna je gradnja dodatnih parkirišč.«

7. člen

V celoti se črta 28. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti z novim 28. členom, ki se glasi:

»Morfološka enota 9A/2b

Dovoljena je rekonstrukcija obstoječe stanovanjske hiše ali sprememba namembnosti obstoječega objekta. Območje je namenjeno širitvi obstoječih cest in preureditvi obstoječih križišč.

Novogradnje samostojnih objektov, dozidave in drugi gradbeni posegi v smeri prometnih komunikacij, ki bi zmanjševali možnost širitve obstoječih cest, niso dopustni.«

8. člen

V 29. členu odloka o PUP Šmartno se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:

»V morfološki enoti 3A/1 je dovoljena sprememba namembnosti obstoječega objekta, ali dela objekta v stanovanjske namene.«

9. člen

V celoti se črta 31. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti z novim 31. členom, ki se glasi:

»Morfološka enota 5A/3 je namenjena za gostinsko dejavnost s spremljajočimi površinami (terasa, parkirišča). Dopustna je rekonstrukcija obstoječega objekta, dozidava ali nadzidava in gradnja nadstrešnice za parkirišča. Dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta.«

10. člen

V celoti se črta 32. člen odloka o PUP Šmartno. Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

11. člen

V celoti se črta 33. člen odloka o PUP Šmartno. Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

12. člen

V celoti se črta 34. člen odloka o PUP Šmartno. Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

13. člen

V 35. členu odloka o PUP Šmartno se črtajo morfološki enoti 5A/2 in 5A/6.



Uradni vestnik Mestne občine Velenje



14. člen

(1) V 36. členu odloka o PUP Šmartno 7 naslovom »Lega objektov na zemljišču« se v celoti črta tretja alineja.

(2) za četrto alinejo se vstavi nova alineja, ki se glasi:

» - dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00 m (v nadaljevanju recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50 m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta. V primeru nejasnosti teh določil, glede odnikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.«

15. člen

Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0012/2005-300

Datum: 7. 3. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.l.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 3. seji, dne 6. 3. 2007 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH PLANSKE CELOTE 04 – PUP 04 ZA DELE MESTA VELENJE

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje (UPB-1, Odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 22/06) - v nadaljevanju kratko: odlok o PUP 04.

2. člen

V 31. členu odloka o PUP 04 se doda novi četrty odstavek, ki se glasi:

»Morfološka enota 10V je območje vodotoka Paka. Dovoljeni so vsi posegi za vzdrževanje vodotoka in njegovih brežin,

rekonstrukcije in prenove celotnega vodnega korita, vključno z brežinami in pripadajočimi površinami.«

3. člen

V celoti se črta 32. člen odloka o PUP 04, ki se nadomesti z novim 32. členom, ki se glasi:

»Dovoljene so spremembe namembnosti Dijaškega doma Velenje v enoti 3B v poslovne, obrtne, gostinsko-turistične, uslužnostne, centralne, šolske ali stanovanjske namembnosti. Dovoljena je prometna preureditev območja urejanja in dodatna izgradnja parkirišč na osnovi predhodno izdelanih posebnih strokovnih podlag (lokacijski preizkus) za celotno območje urejanja.

V morfološki enoti 1A so dovoljene dozidave, nadzidave ali spremembe namembnosti obstoječih objektov v stanovanjske ali poslovne namene.

Morfološka enota 9 je cestno telo obstoječih cest. Dovoljeni so vsi posegi za vzdrževanje, rekonstrukcijo obstoječih cest in križišč, vključno s peš koridorji in kolesarskimi potmi.«

4. člen

V 48. členu odloka o PUP 04 se na koncu doda nov četrty odstavek, ki se glasi:

»Morfološka enota 9 je cestno telo obstoječih cest. Dovoljeni so vsi posegi za vzdrževanje, rekonstrukcijo obstoječih cest in križišč, vključno s peš koridorji in kolesarskimi potmi.«

5. člen

V 49. členu odloka o PUP 04 se za tretjim odstavkom doda nov četrty odstavek, ki se glasi:

»Morfološka enota 9 je cestno telo obstoječih cest. Dovoljeni so vsi posegi za vzdrževanje, rekonstrukcijo obstoječih cest in križišč, vključno s peš koridorji in kolesarskimi potmi.«

Obstoječi četrty odstavek 49. člena odloka o PUP 04 postane peti odstavek.

6. člen

V 50. členu odloka o PUP 04 se v celoti črta četrty odstavek in se nadomesti z novim četrtyim odstavkom, ki se glasi:

»V morfološki enoti 5A/1 je dovoljena prenova ali rekonstrukcija obstoječega objekta, z možnostjo dozidave in spremembo namembnosti obstoječega objekta. V primeru da bi bila rekonstrukcija oz. obnova obstoječega objekta (Kolodvorska restavracija) zaradi gradbenega stanja objekta neracionalna, se lahko obstoječi objekt tudi poruši. Dovoljena je gradnja nadomestnega objekta v tej morfološki enoti ali v sosednji morfološki enoti 7E/2. Nadomestna gradnja ni obvezna.«

7. člen

V celoti se črta 60. člen odloka o PUP 04 in se nadomesti z novim 60. členom, ki se glasi:

»V morfološki enoti 2B so dovoljene adaptacije, rekonstrukcije obstoječih objektov in celovite prenove zunanje ureditve območja. Dopustna je sprememba namembnosti obstoječih prostorov v poslovne ali centralne dejavnosti, ki ne povzročajo dodatnih negativnih vplivov na bivalno okolje.





REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE



Številka: U-I-81/10-4

Datum: 23. 4. 2010

1. KATČ

MESTNA OBČINA VELENJE		
Prejeto:	04. 05. 2010/05	Vrednost:
Številka:	Org. enota	Priloge:
350-03-12	241	~

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 23. aprila 2010


sklenilo:

Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/07), se zavrne.

Obrazložitev

1. Ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), je Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa zavrnilo.

2. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.



Jože Tratnik
Predsednik





MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-604 / telefax: 03/ 8961-621

Župan

Prejeto	Datumi	Podpisi
Prepisano		
Primerjano		
Odposlano		
30. 04. 2010		

Številka: 350-03-0012/2005
Datum: 29. april 2010

Veza številka: U-I-81/10-3

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1001 LJUBLJANA

Nasprotni udeleženec: MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 VELENJE

**ODGOVOR NASPROTNEGA UDELEŽENCA V ZADEVI ŠTEVILKA U-I-81/10-3:
ZAHTeva ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 14. ČLENA ODLOKA O
SPREMENBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, ŠMARTNO-VELENJE IN DEL
OBMOČJA UREJANJA G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07)**

Nasprotni udeleženec na podlagi 1. odstavka 28. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS - Ur. l. RS, št. 64/07-UPB1) podaja odgovor na zahtevo Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS), št. 05001-11/2010/4 z dne 25.3.2010, ter predlaga Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče RS), da sledi navedbam, podanim v odgovoru.

Poslati:

- naslov 2x – s povratnico;
- arhiv - tu.

V vednost:

- članice in člani Sveta Mestne občine Velenje



I.

Dne 2.4.2010 smo na Mestno občino Velenje prejeli vaš dopis št. U-I-81/10-3, s katerim nas seznanjate z zahtevo Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 3. seji, dne 6.3.2007, in je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 4/07 (v nadaljevanju: odlok). Vlagatelj zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka predlaga, da Ustavno sodišče RS navedeni člen razveljavi, do končne odločitve pa zadrži njegovo izvajanje. V svojem dopisu nas pozivate, da se izjavimo o navedbah v zahtevi v roku 30 dni. Glede navedb v zahtevi v nadaljevanju podajamo odgovor.

II.

Načrtovanje prostorskega razvoja in sprejemanje prostorskih aktov je ena izmed izvirnih nalog občine, ki izhaja iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08 in 79/09; v nadaljevanju: ZLS).

III.

Vlada RS v svoji zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka navaja, da gre za nejasno in dvoumno določitev pravil oziroma pogojev glede umeščanja objektov napram meji sosednjih zemljišč.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) v drugi alineji prve točke 36. člena določa, da mora biti odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele najmanj 4,00 m, pri čemer soglasje lastnika sosednje parcele ni potrebno. V četrti alineji iste točke istega člena je določena izjema od tega pravila, in sicer je dopusten odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele. S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07; v nadaljevanju: odlok) pa je bila dodana še dodatna izjema, in sicer je v 14. členu navedenega odloka določeno, da se za obstoječo četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: *»dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00m, vendar ne manj kot 1,50m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00m (v nadaljevanju: recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta. V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.«*

IV.

Vlogo za nadzor nad zakonitostjo 14. člena sprejetega odloka so na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije podali lastniki nekaterih zemljišč, ki pa v fazi sprejemanja tega odloka (javna razgrnitev, javna obravnava) niso podali kakršnihkoli pripomb, pobud ali predlogov na predlagan osnutek odloka, ki ga je Svet Mestne občine Velenje sprejel brez pripomb.



V.

Razlog za uvedbo principa recipročnosti (14. člen odloka) so bile nekatere posamezne vloge krajanov Krajevne skupnosti Šmartno kot ožjega dela Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: KS Šmartno), ki so imeli velike težave pri pridobivanju soglasij s strani lastnikov sosednjih zemljišč za odmike manjše od 4,00 m od meje sosednjih zemljišč. Na območju sorazmerno strnjene zazidave v KS Šmartno je bil namreč množičen pojav, da je nek sosed izdal soglasje svojemu sosеду za gradnjo objekta na sosednji parceli z manjšim odkikom od predvidenih 4,00 m od parcelne meje. Ko pa je občan, ki je sosеду že dal soglasje, želel zgraditi objekt v enakem odkiku od sosednje meje, pa mu isti sosed, ki je soglasje že prejel, tega soglasja ni hotel dati. Zato so številni občani predlagali spremembo člena odloka, ki govori o odkikih objektov od sosednjih parcel po načelu recipročnosti glede odkikov. Po temeljiti analizi stanja na tem specifičnem območju strnjene zazidave v KS Šmartno in po podrobni proučitvi predloga občanov s strani Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, smo bili mnjenja, da uvrstitev tovrstnih določil v sam odlok ni sporna, zato smo jih predlagali v sprejem Svetu Mestne občine Velenje, po zakonsko predpisanem postopku za sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih aktov.

Recipročnost pri odkikih od sosednje parcele je namreč predvidena le v posebnih primerih, kar je jasno razvidno tudi iz 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1), saj se spreminja le tretja alineja obstoječega odloka na način, da se z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07) za četrto alinejo vstavi nova, pod točko III tega odgovora navedena, alineja. Ob upoštevanju navedenega je v Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) na pobudo številnih občanov, lastnikov zemljišč na obravnavanem območju prostorskega akta, uveden poseben pogoj, da je za te izjemne primere potrebno pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje kot stalnega delovnega telesa Sveta Mestne občine Velenje. Na ta način bi bile v primeru nejasnosti določil predmetnega akta za vsako nepremičnino, za potrebe predvidene gradnje, posebej strokovno proučene možnosti za odmike predvidenih novogradenj od sosednjih zemljišč. Z navedeno ureditvijo stanja smo zasledovali izključno svetovalno vlogo organa občinske uprave, torej Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, kjer je dovolj strokovno usposobljenih zaposlenih (pet univerzitetno izobraženih strokovnjakov s področja prostorskega načrtovanja, arhitekture, urbanizma, geodezije in geografije), da lahko strokovno odloči o vseh urbanističnih, krajinskih in arhitekturnih parametrih, glede negativnih vplivov novogradenj ali rekonstrukcij objektov na sosednje objekte, skladno z zakonskimi določili. Prav tako so lastniki sosednjih zemljišč v konkretnih primerih vedno stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, na podlagi določitve vplivnega območja gradnje, o čemer odloči Upravna enota Velenje.

Odbor za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje je v fazi postopka sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) na svoji seji soglasno sprejel tudi spremembo 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1), svetniki in svetnice Sveta Mestne občine Velenje pa so predlagan predlog župana Mestne občine Velenje soglasno podprli. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07) je bil na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 6.3.2007, soglasno sprejet.



VI.

Predlagamo, da se zahteva Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 4/07; v nadaljevanju: odlok):

1. kot **neutemeljena zavrne** v delu, ki se nanaša na besedilo prvega odstavka 14. člena odloka ter na besedilo prvega dela drugega odstavka 14. člena odloka, ki govori o načelu recipročnosti. Navedeno načelo je namreč sestavni del slovenskega pravnega reda, z njim se ne krši načela enakega varstva pravic in načela enakosti pred zakonom oziroma enake obravnave fizičnih in pravnih oseb, glasi pa se kot navedeno: *»dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele tudi manjši od 4,00m, vendar ne manj kot 1,50m, brez soglasja lastnika sosednje parcele, po tako imenovanem principu recipročnosti. Recipročnost soglasja nastopi v primeru, ko je na sosednji parceli zgrajen objekt oddaljen od parcelne meje manj kot 4,00m (v nadaljevanju: recipročen objekt). Dopusten odmik objekta brez soglasja lastnika sosednje parcele po načelu recipročnosti tako velja za objekt, ki je od parcelne meje oddaljen enako ali več kot objekt na sosednji parceli, vendar ne manj kot 1,50m, njegova dolžina, gledano na parcelno mejo, pa ni večja kot dolžina recipročnega objekta.«*. V tem delu se z navedbami v zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka ne strinjamo, saj menimo, da ni razlogov za razveljavitev 14. člena odloka v celoti. Navedeno besedilo drugega odstavka 14. člena odloka postavlja jasne in nedvoumne pogoje in pravila za gradnjo objektov, ki naj bi bili od parcelne meje oddaljeni manj kot 4,00 m;
2. **ugodi**, s čimer se določba 14. člena odloka **razveljavi** v delu, ki se nanaša na besedilo drugega dela drugega odstavka 14. člena in govori o organu občinske uprave Mestne občine Velenje kot pristojnem za izdajo soglasja v primeru nejasnosti določil odloka, glasi pa se kot navedeno: *»V primeru nejasnosti teh določil, glede odnikov po načelu recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor Sveta Mestne občine Velenje.«*. Strinjamo se z navedbami v zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka, v delu, ki se nanaša na prevzemanje normodajne funkcije organa občinske uprave, saj organ občinske uprave ne more in ne sme spreminjati in dopolnjevati splošnih predpisov občine (odlokov in drugih občinskih aktov). Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1) tudi nismo zasledovali stališča, da naj bi organ občinske uprave dopolnjeval ali kakorkoli spreminjal že sprejete akte občine, temveč smo želeli izpostaviti zgolj svetovalno vlogo organa občinske uprave, torej Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Naloga spreminjanja in dopolnjevanja sprejetih aktov, skladno z 29. členom ZLS, namreč pripada zgolj in izključno občinskemu svetu kot predstavniškemu telesu občine. Ob upoštevanju navedenega bomo na dnevni red prve naslednje seje Sveta Mestne občine Velenje, ki bo potekala 25.5.2010, uvrstili točko z naslovom predlog Sklepa o začetku postopka priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 in vas o sprejemu ali nesprejemu navedenega predloga sklepa tudi obvestili.

Pripravil:
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh.
vodja Urada za okolje in prostor

za: J. V. i. n.



Mel

Srečko MEH
župan



Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/10) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), je župan Mestne občine Velenje dne sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3

1. člen

(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 (odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. UPB-1, 22/06 in 4/07) - v nadaljevanju PUP.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Dne 2.4.2010 je Mestna občina Velenje prejela dopis št. U-I-81/10-3, s katerim nas je Ustavno sodišče RS seznanilo z zahtevo Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 3. seji, dne 6.3.2007, in je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 4/07 (v nadaljevanju: odlok). Vlagatelj - MOP, zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka predlaga, da Ustavno sodišče RS navedeni člen razveljavi, do končne odločitve pa zadrži njegovo izvajanje. V dopisu so MoV pozivali, da se izjavi o navedbah v zahtevi v roku 30 dni. Glede navedb v zahtevi je MoV dne 30.04.2010 Ustavnemu sodišču RS podala odgovor. V odgovoru je MoV predlagala, da se zahteva Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka o PUP kot neutemeljena zavrne v delu, ki se nanaša na besedilo odloka 14. člena odloka ter na besedilo prvega dela drugega odstavka 14. člena odloka, ki govori o načelu recipročnosti. Obenem pa je MoV predlagala, da se zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka o PUP ugotovi zahtevi, ki se nanaša na besedilo drugega dela drugega odstavka 14. člena in govori o vlogi Urada za okolje in prostor MoV. Prav zaradi zadnjega predloga MoV se predlaga, da se odlok o PUP spremeni v določili drugega dela drugega odstavka 14. člena odloka o PUP, kar je razlog za spremembe in dopolnitve odloka o PUP.

(2) Drugo pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novi prostorski zakonodaji Republike Slovenije, sprejeti v letu 2007 in 2008. S sprejetjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/2008) je prenehal veljati Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 in 130/04 – v obstoječem odloku Pravilnik A), ki je določal merila in pogoje za gradnjo enostavnih objektov. S sprejetjem predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o PUP se ne več veljavni Pravilnik A nadomesti z novo uredbo, ki je prej enostavne objekte razdelila na enostavne in nezahtevne objekte. S sprejetjem teh sprememb in dopolnitev odloka o PUP nova uredba o postavitvi enostavnih in nezahtevnih objektov nadomesti stari, ne več veljavni Pravilnik A, ki je opisan v nekaterih členih obstoječega odloka o PUP. Predlagane bodo še nekatere manjše spremembe odloka o PUP zaradi prilagoditve posameznih členov odloka o PUP novi prostorski zakonodaji Republike Slovenije.

(3) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP, ampak so predvidene le manjše sprememb posameznih členov odloka o PUP.

3. člen

(območje prostorskega akta)



Območje obravnave, meja veljavnega PUP, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami PUP ne spreminja.

4. člen

(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.

5. člen

(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP

(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem vestniku MOV in na svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.

Osnutek sprememb in dopolnitev PUP

(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, izdelata pooblaščen projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).

(4) UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.

(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP

(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.

Sodelovanje javnosti

(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način.

(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih zavzame stališče.

Predlog sprememb in dopolnitev PUP

(11) UOP MOV pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev PUP upošteva njihove smernice.



(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP

(13) Spremembe in dopolnitve PUP sprejme občinski svet MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje,

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novi prostorski zakonodaji, ki predstavlja zgolj redakcijske popravke posameznih členov obstoječega odloka o PUP in ker se spremembe in dopolnitve odloka o PUP nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ni predvideno zbiranje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)

Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP bo financirala Mestna občina Velenje iz proračuna za leto 2010.

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka: 350-03-0012/2005-300

Datum: 04.05.2010



ŽUPAN
Mestne občine Velenje
Srečko MEH



V vednost:

ODGOVORI

na vprašanja in pobude svetnikov, postavljena na 30. seji Sveta MOV

Zap. št. 267

Član sveta **Anton DE COSTA** je postavil naslednje vprašanje:

1. Podal je vprašanje glede objekta Vila Bianca. Dejal je, da objekt, ki je starinskega izvora uporabljamo za »rušt«. Namesto lesa se namreč uporablja železo. Zanima ga, ali je to v skladu s pravili kulturne dediščine in zakaj so se tako odločili.

Odgovor:

Za primarno nosilno strešno konstrukcijo Vile Bianca smo zaradi premoščanja razponov uporabili kovinske nosilce. Mansarda Vile Bianca se bo uporabljala kot večnamenski prostor, zato mora v prostor segati čim manj nosilnih elementov. Takšno stanje pa lahko dosežemo edino s kovinskimi nosilnimi elementi. Vsi ostali deli ostrejša bodo leseni, kot finalna kritina pa bo uporabljen bobrovec. Adaptacija Vile Bianca poteka v skladu s pravili stroke, saj je Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje k vsem projektnim rešitvam izdal soglasje.

Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo

Zap. št. 268

Članica sveta **Maja HOSTNIK** je postavila naslednji vprašanj:

1. Zanimalo jo je, ali je res, da ponudniki na kmečki tržnici ne smejo prodajati svojih izdelkov, ker nimajo svoje proizvodnje. Če je to res, jo zanima, kakšna bo potemtakem ponudba v prihodnje.

Odgovor bomo pripravili v prilogi.

2. Podala je vprašanje, kako tečejo zadeve glede Fakultete za glasbo in kje so se postopki ustavili.

Odgovor:

Akademijo za glasbo, članico Univerze v Mariboru, s sedežem v Velenju, je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo ustanovil na redni seji oktobra 2009. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je zadolženo, da Vladi Republike Slovenije predlaga dopolnitev ustanovitvenega akta Univerze v Mariboru z novoustanovljenim zavodom. Dokončno odločitev o tej dopolnitvi pa mora sprejeti Državni zbor Republike Slovenije.

Predvideni pričetek vpisa prve generacije študentov v študijske programe Akademije za glasbo je šolsko leto 2011/2012. V kolikor predloga sklepa za spremembo statuta Univerze v Mariboru na Vlado Republike Slovenije ne bo posredovalo v maju 2010, postopkov za akreditacijo študijskih programov Akademije za glasbo, po naši oceni, ne bo mogoče končati pravočasno. Kar pomeni, da se bo vpis prve generacije študentov odmaknil.

Mestna občina Velenje se je s pogodbo, ki je sestavni del Elaborata za ustanovitev Akademije za glasbo zavezala, da bo za delovanje Akademije za glasbo zagotovila prostore v Glasbeni šoli Velenje ter da bo do polnega financiranja študijskih programov Akademije za glasbo s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zagotavljala manjkajoča sredstva.

Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

Zap. št. 269

Član sveta **Mihael LETONJE** je podal naslednje pobude:

1. Podal je pobudo, da bi se lahko pri vstopu v Velenje postavila tabla, ki bi opozarjala, da smo bili najlepše mesto v Sloveniji.

Odgovor:

Mestna občina Velenje je trenutno v fazi sprejemanja Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Velenje. Za pripravo tega odloka je župan imenoval posebno delovno skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov posameznih uradov. V odloku je potrebno določiti lokacijo predlaganih tabel, ki bi lahko stale samostojno ob vpadnicah v Velenje ali pa bi mogoče obvestilo o nagradi za najlepše mesto v Sloveniji bilo sestavni del obstoječih oznak (obeliskov) ob vstopu v Mestno občino Velenje. Pobudo svetnika bo proučila tudi pristojna delovna skupina za oglaševanje in usmerjevalni sistem Mestne občine Velenje in podala najustreznejši predlog za postavitve teh oznak.

Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor

2. Kot vemo se bo delalo na jezeru kopališče, park, ampak, če pogledamo proti Šoštanju in TEŠ-u, vidimo dimnike in dim. Menda se lahko naredi parna zavesa, ki spreminja barve in bi morda lahko razmislili o tej opciji, da bi se zakrilo dimnike in dim.

Odgovor:

Res je, da je s področja rekreacijskega območja »Jezero« v smeri proti Šoštanju moč videti silhueto objektov Termoelektrarne Šoštanj, ki nekatere občane precej moti, predvsem zaradi visokih dimnikov in dima ki se vali iz njih. Toda, če se ozremo tudi v druge smeri iz rekreacijskega območja »Jezero« ob Velenjskem jezeru, so opazni številni drugi industrijski objekti (Klasirnica, zračilni jašek in ostali industrijski objekti Premogovnika Velenje, industrijski objekti Gorenja z velikim regalnim skladiščem, industrijski objekti na območju Starega jaška, odlagališče pepela in produktov razžveplanja, številni daljnovodi ...), ki so vse prej kot prijetni za oko. Žal živimo v Šaleški dolini, ki je v osrednjem delu polna različnih industrijskih objektov, ki dajejo delovna mesta številnim občanom. Živimo v industrijskem mestu, ki ne more biti tako urejeno kot na primer nacionalni park, kjer je neokrnjena narava glavna kvaliteta kulturne krajine. Vseh teh industrijskih objektov pač ni mogoče skriti z nekimi zavesami, ker so sestavni del krajinske silhuete mesta in njegove okolice. Enostavno se jih moramo navaditi kot sestavni Šaleške doline, čeprav bi v svoji okolici vsi raje imeli neokrnjeno naravo.

Potrebno pa je poudariti, da smo pri izdelavi Lokacijskega načrta za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju v veliki meri skušali z različnimi zasaditvami in zelenimi barierami čim bolj omiliti negativne vedute iz tega območja na okolico ter polepšati celoten izgled območja.

Predlagana parna zavesa, ki menda obstaja (nam namreč ni poznana), pa bi lahko le delno omejila pogled na objekte TEŠ-a, v rekreacijsko območje pa bi vnašala nov neneraven element, ki bi po našem mnenju poslabšal celoten videz rekreacijskega območja. Zato je po našem mnenju pri nadaljnjih ureditvah rekreacijskega območja »Jezero« posvetiti še več pozornosti krajinski ureditvi območja in jo pri posegih na tem območju tudi dejansko izvesti.

Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor



3. Dal je pobudo, da naj se v Pesju pogosteje odvažajo komunalni odpadki ali pa naj se zraven da še kakšen kontejner. Krajanji so zgroženi, ker veter raznaša smeti po njihovih parcelah, poleg tega pa po njih brskajo živali.

Odgovor bomo pripravili v prilogi.

Zap. št. 270

Član sveta **Jurij TERGLAV** je podal naslednje pobude:

1. Dal je pobudo, da se pri vrtcu na Prešernovi uredijo talne oznake. Tam namreč talnih oznak ni, čeprav bi naj bile neke prepovedi, zato prihaja do težav.

Odgovor:

Talne oznake po mestu se že obnavljajo v teh dneh v sklopu spomladanske obnove talne signalizacije.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo, da se uredi makadamski parkirni prostor na Jenkovi 11 oz. 9, ker je težko parkirati.

Odgovor:

S predsednikom mestne četrti smo si že ogledali lokacijo za dodatno parkirišče. Dogovorili smo se, da se bodo s stanovalci dogovorili za dodatno lokacijo in predlog poslali na Urad za okolje in prostor, kjer jim bomo uredili, da se bodo parkirišča zarisala. Prav tako bo Urad za gospodarske javne službe izdal soglasje.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

3. Dal je pobudo, da se uredi javna razsvetljava na Kraigherjevi cesti od križišča s Prešernovo proti Standardu.

Odgovor:

Na sestanku Uprave Mestne občine Velenje s člani Sveta MČ Levi breg - zahod marca 2010 je bilo dogovorjeno, da bomo za obnovo javne razsvetljave na Kraigherjevi cesti do Prešernove ceste v letu 2010 pripravili projektno dokumentacijo.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 271

Član sveta **Franč SEVER** je podal naslednje vprašanje in pobudo:

1. Zanimalo ga je, zakaj ni na dnevnem redu Predloga sklepa o soglasju izplačila in Poročila Knjižnice Velenje.

Odgovor:

Točki Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009 in Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje za leto 2009 smo prvotno uvrstili na dnevni red aprilske seje sveta Mestne občine Velenje. Svet Zavoda Knjižnica Velenje je obe točki obravnaval in sprejel na 9. seji sveta zavoda, ki je potekala 9. marca 2010, potrditev zapisnika pa je bila predvidena na 10. seji sveta zavoda, 13. aprila 2010. Ker smo za pripravo obeh točk za sejo Sveta MOV potrebovali sklep sveta zavoda oziroma potrjen zapisnik, gradivo za sejo sveta pa je bilo potrebno posredovati do 31. marca 2010, smo točki prestavili na majsko sejo sveta. Potrjen zapisnik smo pridobili šele po 13. aprilu 2010, torej po roku, ki je bil določen za oddajo gradiva za Svet Mestne občine Velenje.

Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

2. Zahvalil se je za odgovore vendar pravi, da naj službe ne dajejo zavajajočih odgovorov. Npr. v odgovoru piše,

da se komunalni prispevek za Trebušo izračunava, vendar je komunalni prispevek plačal Turnšek. Prosi, naj se točno odgovarja na vprašanja. Poleg tega želi, da mu glede komunalnega prispevka odgovarja urad in ne Komunalno podjetje. Komunalno podjetje ni zaračunavalo komunalnega prispevka v Črnovi, to je bilo sprejeto na MOV, zato naj odgovore daje urad.

Odgovor:

Pilon center Trebuša ali okrajšano PC Trebuša - Izračun za komunalni prispevek je v pripravi. Investitor je Toming Consulting d.o.o.

Nakupovalni center Trebuša – vzhod ali NC Trebuša - Komunalni prispevek za ta objekt je bil plačan v treh delih in skupaj znaša 491.775,84 evrov. Plačnik komunalnega prispevka za ta objekt sta Elektro Turnšek, d. o. o., (438.593,52 evrov) in WG projektiranje investiranje in inženiring, d.o.o. iz LJ (53.182,32 evrov).

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 272

Članica sveta **Tatjana STRGAR** je podala naslednje pobude in vprašanja:

1. Zanimalo jo je, če je predviden za KS Plešivec še kakšen dodaten kontejner. Zdaj namreč vozijo tja smeti tudi iz okolice, zato je nenehno polno. Lahko bi se tudi pogosteje odvažalo smeti.

Odgovor:

Iz pobude svetnice ni jasno za kateri kontejner gre. Občani imajo svoje zabojnike za odvoz mešanih komunalnih odpadkov. S krajevno skupnostjo potekajo dogovori glede preureditve režima pri odvozu kontejnerja na pokopališču in ločenega zbiranja sveč, ki se bo uvedlo, ko bodo izdelani vozički za zbiranje sveč.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dala je pobudo, da bi se pogosteje pregledovalo parkirna mesta, ki so namenjena invalidom. Še posebej je to problematično pri ZD Velenje, kjer ostali parkirajo na ta mesta, ker je zelo zasedeno.

Odgovor:

Občinski redarji dosledno nadzirajo parkirna mesta za invalide in zoper kršitelje dosledno ukrepajo. Tovrstne kršitve so na prvem mestu prioritet dela medobčinskega redarstva (da je naše delo uspešno nam je potrdila tudi Zveza društev invalidov Slovenije na okrogli mizi v Šmartnem ob Paki, kjer so invalidi sami potrdili, da je mesto Velenje eno redkih, kjer so invalidska mesta prosta, čeprav bi si želeli, da bi jih bilo več). 4. marca 2010 so občinski redarji opravili tudi popis vseh parkirnih mest za invalide v mestu Velenje (teh je 74), kjer so popisali tudi vse pomanjkljivosti (manjkajoča vertikalna ali slabo vidna talna signalizacija). Popis smo predali v reševanje upravljavcu cest. Ob popisu smo tudi opravili kontrolo upoštevanja predpisov parkiranja na teh parkirnih mestih, pri čemer so na vseh ob dveh nadzorih ugotovili le 2 kršitvi. Z ukrepi zoper kršitelje na parkirnih mestih za invalide bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja

3. Dejala je, da je bil v KS Plešivec sestanek glede problematike KS, kamor je bila povabljen tudi sama. Sestanek je bil 30. marca, prav tako je bilo tega dne dano



na pošto tudi njeno vabilo, zato ga je dobila dan kasneje in se sestanek ni mogla udeležiti.

Odgovor:

Od 9. marca 2010 dalje potekajo po krajevnih skupnostih (KS) in mestnih četrtih (MČ) skupni sestanki predstavnikov sveta KS in MČ, Komunalnega podjetja Velenje in občinske uprave. Razpored sestankov smo pripravili na Referatu za ODO in ZIR. Za sestanek v KS Plešivec, ki je bil 30. marca 2010 smo naredili vabila že 11. marca 2010. Vabila je članom sveta razdelil predsednik sveta KS Plešivec. Naknadno je iz KS Stara vas prišla pobuda, da bi na skupne sestanke v KS in MČ vabili tudi predstavnike Sveta Mestne občine Velenje, v kateri imajo stalno prebivališče. Zato smo na Referatu za ODO in ZIR v petek, 26. marca 2010, vabilo popravili ter ga za sestanek v KS Plešivec poslali tudi občinski svetnici Tatjani Strgar. Vabilo je bilo poslano v upanju, da ga bo prejela že v soboto. Kako je vabilo prišlo na pošto šele 30. marca 2010 je zaradi časovne oddaljenosti težko ugotoviti. Zaradi napake pri dostavi pošte se občinski svetnici Tatjani Strgar iskreno opravičujemo.

Odgovor so pripravili na Referatu za ožje dele občin in zaščito in reševanje

Zap. št. 273

Član sveta **Andrej KUZMAN** je postavil naslednji vprašanje:

1. Zanima ga, kako je z urejenostjo ekoloških otokov po krajevnih skupnostih. To vprašanje je postavil že jeseni in takrat dobil dogovor, da bo zadeva urejena do 1. marca. V KS Kavče se od takrat ni nič spremenilo in sprašuje, kdaj se bo.

Odgovor:

Oblikovana je delovna skupina, ki spremlja težave na terenu in predlaga ukrepe in bo obravnavala tudi zbiralnice v KS Kavče. Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Pravi, da Velenje še vedno nima obeležja partnerskih mest. Zanima ga, če bo in kdaj.

Odgovor:

Mestna občina Velenje pripravlja obeležje partnerskih mest Velenja in sicer na Titovem trgu okoli »vetrovnice«. Ta izvedba je po oceni Urada za okolje in prostor najbolj smiselna, estetska ter najmanj ovira promet na trgu oziroma kakršnokoli postavitev začasnih objektov.

Projekt predvideva vgradnjo »mesingastih« imen pobratenih mest v asfalt glede na njihovo zemljepisno smer (S, SV, J, JZ ...) merjeno iz centra zvezde. Predlog je, da bi do vsakega imena mesta vodila tanka medeninasta črta.

Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev

Zap. št. 274

Član sveta **Ivan JANEŽIČ** je postavil naslednje vprašanje:

1. Zaradi zakonskih obveznosti bo potrebno v vseh stavbah namestiti merilnike porabe toplotne energije in kasneje tudi vodomere za vsako stanovanje. Zanima ga, ali bodo podane s strani Komunalnega podjetja smernice za poenotenje teh odčitavanj vsaj upravnikom, ali bo to prepuščeno posameznim hišnim svetom.

Odgovor:

Enotnih smernic ni mogoče izvesti, ker ima vsak objekt svoje instalacije. Komunalno podjetje Velenje ima za vsak objekt smernice za vgradnjo merilnikov in prikaz montaže števecv, ki bodo posredovane upravnikom objektov.

Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo

Zap. št. 275

Član sveta **Herman ARLIČ** je podal naslednji pobudi:

1. Dal je pobudo glede daljnovoda 110 kilovoltov, ki prečka »enojčke« in rezervni nogometni prostor. Bilo bi prav, če bi poskusili s kablovodom, ki bi ga lahko speljali po bližnjici.

Odgovor:

Pobuda je bila posredovana Elektro-Slovenije, d.o.o..

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo, da bi bilo bolj usklajeno delo med MOV in državo. Moti ga, da državne inštitucije pridejo v KS in o tem ne obvestijo občine in ta, če vprašaš, ne ve, kaj te inštitucije na nekem prostoru pravzaprav delajo, npr. na področju cest ali vodovoda. Pav bi bilo, da obvestijo občinske organe in ti potem lahko obvestijo krajevne skupnosti.

Odgovor:

Državni organi so samostojni pravni subjekti in se samostojno odločajo o svojih aktivnostih. Smo pa na ministrstva že apelirali, da o vseh aktivnostih, ki se bodo odvijale na področju mestne občine Velenje najprej obvestijo občino. Odgovorni na občini pa bodo potem naprej obvestili predsednike krajevnih skupnosti. Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev

Zap. št. 276

Član sveta **Stanislav VIDEMŠEK** je podal naslednji pobudi:

1. Podal je pobudo glede ekoloških otokov. Ta mesec smo v fazi spremljanja aktivnosti na teh otokih. Predviden je reden odvoz s teh otokov in tam, kjer so kante polne v tem mesecu še ne bomo prišli do pravih podatkov o tem, koliko smeti se tam dejansko odloži.

Odgovor:

Od 19. aprila 2010 se vrši zbiranje in prevoz kovinske in plastične embalaže skupaj. S tem so se povečale frekvence odvoza.

Poleg tega pa je podjetje Pup Saubermacher z notranjo reorganizacijo še povečal frekvenco odvoza papirne in plastične embalaže v zbiralnicah za individualno gradnjo, in sicer iz 14 dnevnega odvoza na tedenski odvoz.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo glede ekološkega otoka, ki se je prestavil v Vinski Gori. Tam je potrebno zamenjati posode za večje, ker se napolnijo v enem dnevu.

Odgovor:

Oblikovana je delovna skupina, ki spremlja težave na terenu in bo predlagala ukrepe. Obravnavali bodo tudi zbiralnice v Vinski Gori.

Zabojniki za ločene frakcije v velikosti 660 litrov je izvajalec že naročil in se bodo postopoma zamenjale, in sicer tam, kjer se je pokazala največja potreba oz. težava z večjimi količinami ločenih frakcij.

Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 277

Članica sveta **Katarina PRAZNIK** je podala naslednje vprašanje in pobudo:

1. Podala je pobudo, da bi se glede nepremičnin, ki niso urejene, lastnike prisililo, da jih prodajo ali naredijo kaj drugega tako, da bi jim zaračunali dvojno stavbno



zemljišče, tako kot je to storila Občina Maribor. Zanima jo, ali je to zakonsko mogoče storiti.

Odgovor bomo objavili v prilogi.

2. Še vedno jo zanima, ali res v naši lokalni skupnosti ni potreb oziroma izraženih želja staršev glede bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami.

Odgovor:

Potrebe po bivalni enoti za osebe z motnjo v duševnem razvoju smo med uporabniki storitve Varstvo delovnega centra SAŠA preverjali septembra 2009. Iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki sta bili izraženi 2 potrebi, kar je bistveno premalo, da bi v občini Velenje pričeli aktivnosti za ustanovitev bivalne enote. Več potreb je bilo izraženih v enotah v Žalcu in Mozirju, zato že potekajo aktivnosti za izgradnjo Bivalne enote Varstveno delovnega centra SAŠA v občini Mozirje. Zaključek gradnje in selitev v novo organizacijsko enoto Bivalna VDC SAŠA bo najkasneje v septembru 2011.

Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

